



Ingeniør Aarland AS
Eidsvågbakken 1
5105 EIDSVÅG I ÅSANE

Referanser:
Dykker:
Vår: 17/388 - 17/19586

Saksbehandlar:
Linda Folkestad
Linda.Folkestad@lindas.kommune.no

Dato:
28.06.2017

Svar på søknad om dispensasjon frå avstandskrav til kommunalt leidningsnett - gbnr 185/189 Isdal

Vedtak:

Teknisk drift har vurdert søknaden og vil gje dispensasjon frå avstandskrav til kommunalt leidningsnett på følgjande vilkår:

- Minste avstand mellom tiltak (ytterkant mur) og nærmeste del av kommunalt leidningsnett skal være minimum 1,7 meter.
- Mur skal være fundamentert direkte på fast fjell eller skal fundamentalterast under botn kommunalt leidningsnett. Mur skal **ikkje** være fundamentert på pakket pukk eller forankra i labank.
- Ved etablering av mur skal det sendast inn fotodokumentasjon på korleis mur er fundamentert.
- Mur skal være etablert slik at den ikkje er til hinder for kommunalt vedlikehald av veggrøft som skal ha ei bredde på minimum 0,75 meter.
- Mur skal være etablert slik at den ikkje berører siktsona til eigen avkjørsle. Siksone for avkjørsle er 4 x 30 meter.
- Teknisk drift fråseier seg alt ansvar for skader som oppstår på mur under drift og vedlikehald av kommunalteknisk anlegg (veg, vatn, avløp og anna utstyr). Dersom det oppstår skade på mur under drift og vedlikehald av kommunalteknisk anlegg er dette kommunen uvedkomande. Eigar av mur skal sjølv sørge for og påkoste utbetring av dette.

Det er med heimel i «Standard abonnementsvilkår for vatn og avløp – Tekniske og Administrative bestemmelser» at Teknisk drift skal setje krav til tiltak som kjem nærmare offentleg leidningsnett enn avstandskrav på 4.0 meter. Vedtak fatta med heimel i «Standard abonnementsvilkår for vatn og avløp» regulerast av privatsrettslege regler. Det foreligger difor ikkje formell klageadgang på vedtaket.



Med helsing

Arne Helgesen
Avdelingsleiar vatn og avløp

Linda Folkestad
saksbehandlar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Mottakarar:

Ingeniør Aarland AS

Eidsvågbakken 1 5105

EIDSVÅG I ÅSANE