



Statens vegvesen

Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	N7278-2017	Sak/Sveis nr.:	17/14	Vedtak nr.:	N7278-2017
Veg nr.:	E39	fra Hp/km:	26 / 8,714	til Hp/km:	26 / 8,968
Strekning:	Osterfjordvegen ved Hjelmås - Lindås kommune			Sted:	Osterfjordvegen
Arbeid som skal utføres: Skifte lysarmatur på eksisterende lysmaster					
Arbeidet utføres i perioden					
Fra dato:	7 august 2017	Til dato:	27 september 2017		
Annet: Arbeid i tida man - fre kl 08.00 - 14.00.					

Region:	Vest	Region (2):	Velg
Avdeling:	Hordaland	Avd. (2):	Velg
		Avd. (3):	Velg
Seksjon:	Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland	Telefon:	2030
		Faks:	
Adresse:		e-post:	nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skytte).....	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Manuell dirigering.....	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>	
30	40	50	60	70	80	90

Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: **06.07.2017**
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):

Statens vegvesen.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	Byggeleder: Inge Andre Håkull - tlf. 478 02 877
Annen offentlig etat.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilken: _____
Entreprenør.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	Frode Haugsvær Maskin AS
- Ansvarshavende: **Hogne Nygård** Tlf./e-post: **90069757/hogne@fh-maskin.no**
 Stedsansvarlig(e): **Kim Andre Søvik, Sondre Kvingedal, Ri** Tlf./e-post: **94874820, 97010632, 91819648**
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: **Hordaland**
- Lede-/følgebil
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):

Politi.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Brannvesen.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Ambulanse/lege.....	<input checked="" type="checkbox"/>
Vegtrafikksentralen.....	<input checked="" type="checkbox"/>				
Skole.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(n): _____		
Kollektivselskap.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(t): Nobina, Firda billag		
Radio, presse m.m.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem: _____		
Andre.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem: _____		
- Tillatelser:

Gravetillatelse.....	<input type="checkbox"/>	Arbeidstillatelse.....	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------------------

 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:

Sjå side 4.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

06.07.2017

Sted

Dato

Statens vegvesen

Arve Løvteit

Arve Løvteit

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Plan for varsling og sikring av vegarbeide

Plan nr.:	N7278-2017	Sak/Sveis nr:	17/14	Vedtak nr.:	N7278-2017
Veg nr.:	E39	fra Hp/km:	26 / 8,714	til Hp/km:	26 / 8,968
Strekning:	Osterfjordvegen ved Hjelmås - Lindås kommune			Sted:	Osterfjordvegen
Arbeid som skal utføres:	Skifte lysarmatur på eksisterende lysmaster				
Entreprenør:	Frode Haugsvær Maskin AS				
Adresse:	Austfjordvegen 2472	5981 Masfjordnes	hogne@fh-maskin.no		
Ansvarshavende:	Hogne Nygård	Tlf./e-post:			90069757/hogne@fh-maskin.no
Stedsansvarlig(e):	Kim Andre Søvik, Sondre Kvingedal, Runar Edv			Tlf./e-post: 94874820, 97010632, 91819648	
Arbeidet utføres	fra dato:	7 august	2017	Til dato:	27 september 2017

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

Varslingsmaterieill:



Skilt nr.:	Ant.:
110	4
808.727	2
362.50	et behov
362.70 Kvite	4
906	Et. behov
Varselbil	2
1098	2

Skisse:

Merknader:

Sjå også side 4

Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Entreprenør
- Ansvarshavende
- Politiet
- Lindås kommune

Sjå eigen skisse

Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

06.07.2017

Sted

Dato

Statens vegvesen

Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)



Statens vegvesen

Risikovurdering av arbeide på eller ved veg

Plan nr.:	N7278-2017	Sak/Sveis nr.:	17/14	Vedtaks nr.:	N7278-2017	
Veg nr.:	E39	fra Hp/km:	26 / 8,714	til Hp/km:	26 / 8,968	
Strekning:	Osterfjordvegen ved Hjelmås - Lindås kommune			Sted:	Osterfjordvegen	
Arbeid som skal utføres:	Skifte lysarmatur på eksisterende lysmaster					
Ansvarshavende:	Hogne Nygård		Tlf./e-post:	90069757/hogne@fh-maskin.no		
Entreprenør:	Frode Haugsvær Maskin AS		Adresse:	Austfjordvegen 2472		
Arbeidet utføres i perioden				5981 Masfjordnes		
Fra dato:	7 august	2017	Til dato:	27 september	2017	
					E-post:	hogne@fh-maskin.no

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

- Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
- Hva kan gå galt?
 - Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
 - Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Forhold som kan medføre risiko for ulykke:	Sannsynlighet:	Konsekvens:	Prioritet:
	Sett inn verdi for :	Sett inn verdi for :	(= produktet)
Forhold nr.:	Stor: 1	Stor: 1	
↓ Beskrivelse:	Middels: 2	Middels: 2	
	Liten: 3	Liten: 3	
Eks.: Byggegrøp 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane	1	2	2
1: Påkjørsel av dirigenter	2	1	2
2: Påkjørsel av lift/utstyr	2	2	4
3: Påkjørsel i forbindelse med utsetting av arbeidsvarsling	1	1	1
4: Utrykkningskjøretøy	1	2	2
5:			0
6:			0
7:			0
8:			0
9:			0
10:			0
11:			0

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:

- Godkjent arbeidstøy i høy synlighet og tydelig lys i stoppspake.
- Parkere bil med roterende lys på hver side av lift.
- Være svært oppmerksom under utsetting av skilt, bruke blinkebil og godkjendt arbeidstøy i høy synlighet.
- Skal passere uten ventetid.

5: _____

6: _____

7: _____

8: _____

9: _____

10: _____

11: _____

Merknader:



Statens vegvesen

Beskrivelse av arbeidet som skal utføres

Plan nr.:	N7278-2017	Sak/Sveis nr.:	17/14	Vedtak nr.:	N7278-2017
Veg nr.:	E39	fra Hp/km:	26 / 8,714	til Hp/km:	26 / 8,968
Strekning:	Osterfjordvegen ved Hjelmås - Lindås kommune			Sted:	Osterfjordvegen
Arbeid som skal utføres:	Skifte lysarmatur på eksisterende lysmaster				

Sjå "Arbeidsbeskrivelse" fra Haugsvær v/ Nygård.

Skilt 110 skal setjast opp i god avstand før tunnelar, samt ved tunnelmunningar. Skilta ved tunnelmunningar skal ha blinkande gult lys på skiltstolpe. (1098).

Vurdere evt behov for skilt 1049 KØ.

Ved skifting av lysarmatur nær tunnelmunningar må det vurderast om trafikk evt må stansast på motsett side av tunnel. Unngå opphoping av kjøretøy i tunnel.

Det skal etablerast kortast mogelege arbeidsområder.

Bruke bil med roteande lys på kvar side av lift.

Hugs gjentakelse av nedsett hastigheit med gult skilt 362.50 H side med max avstand 250 m.

Ny fartsgrense skiltast tosidig.

Fjerne / blinde skilt etter endt skift.

Det eine kjørefeltet skal alltid være ope.

Stor trafikk / høgt fartsnivå. Info om dette til alle på anlegget. Trafikkdirigentar må være særleg merksame, særleg ift tungtrafikken.

Arbeidsbeskrivelse

Frode Haugsvær Maskin AS har fått i oppdrag av Statens Vegvesen ved Byggeleder Inge Andre Håkull å skifte ut lysarmatur på lysmaster i arbeidsområdet.

Arbeidet vil føregå på dagtid.

Arbeidet vil verta utført med lift som står i det eine køyrefeltet.

Det eine køyrefeltet vil vera open for trafikk. Korte stopp kan førekoma.

Det vil vera manuell dirigering forbi arbeidsstaden. Arbeidssona vil vera så kort som praktisk mogleg. Dirigentane flyttar arbeidssona etter kvart som ein jobbar seg frå lysmast til lysmast.

Mvh

Hogne Nygård

Frode Haugsvær Maskin AS



