



# Statens vegvesen

## Særskilt vedtak og betingelser for arbeidet

Plan nr.:	<b>N7280-2017</b>	Sak/Sveis nr.:	<b>17/14</b>	Vedtak nr.:	<b>N7280-2017</b>
Veg nr.:	<b>E39</b>	fra Hp/km:	<b>26/8067</b>	til Hp/km:	<b>26/8427</b>
Strekning:	<b>Osterfjordvegen - Lindås kommune</b>			Sted:	<b>Hjelmås</b>
Arbeid som skal utføres: <b>Skifte lysarmatur på eksisterende lysmaster</b>					
<b>Arbeidet utføres i perioden</b>					
Fra dato:	<b>7 august 2017</b>	Til dato:	<b>27 september 2017</b>		
Annet: Arbeid i tida man - fre kl 08.00 - 14.00.					

Region:	Vest	Region (2):	Velg
Avdeling:	Hordaland	Avd. (2):	Velg
		Avd. (3):	Velg
Seksjon:	Vegseksjon Nord-, Midt- og Sunnhordland	Telefon:	2030
		Faks:	
Adresse:			
		e-post:	<a href="mailto:nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no">nordhordland.arbeidsvarsling@vegvesen.no</a>

Med hjemmel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikkloven §7 treffes vedtak om bruk av følgende trafikkregulerende skilt/lyssignaler/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:

Fartsgrenseskilt (362.x).....	<input type="checkbox"/>	Andre trafikkregulerende tiltak	<input type="checkbox"/>	Trafikksignal (skyttel).....	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 40	<input checked="" type="checkbox"/> 50	<input type="checkbox"/> 60	<input type="checkbox"/> 70	<input type="checkbox"/> 80	
<input type="checkbox"/> 90					Manuell dirigering.....	<input checked="" type="checkbox"/>
					Vegstengning.....	<input type="checkbox"/>

### Betingelser for arbeidet:

- Arbeidet skal varsles som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: **10.07.2017**
- Bestemmelsene i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjelder for arbeidet
- Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging (kryss av):
 

Statens vegvesen.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	Byggeleder: <b>Inge Andre Håkull - tlf. 478 02 877</b>
Annen offentlig etat.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilken: _____
Entreprenør.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	<b>Frode Haugsvær Maskin AS</b>
- Ansvarshavende: **Hogne Nygård** Tlf./e-post: **90069757/hogne@fh-maskin.no**  
 Stedsansvarlig(e): **Kim Andre Søvik, Sondre Kvingedal, Ri** Tlf./e-post: **94874820, 97010632, 91819648**
- Loggbok skal alltid føres, og returneres fylkesavdeling: **Hordaland**
- Lede-/følgebil .....
- Følgende skal varsles/informeres om arbeidet (kryss av):
 

Politi.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Brannvesen.....	<input checked="" type="checkbox"/>	Ambulanse/lege.....	<input checked="" type="checkbox"/>
Vegtrafikkentralen.....	<input checked="" type="checkbox"/>				
Skole.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(n): _____		
Kollektivselskap.....	<input checked="" type="checkbox"/>	⇒	Angi hvilke(t): <b>Nobina, Firda billag</b>		
Radio, presse m.m.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem: _____		
Andre.....	<input type="checkbox"/>	⇒	Angi hvem: _____		
- Tillatelser:
 

Gravetillatelse.....	<input type="checkbox"/>	Arbeidstillatelse.....	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------------------

 NB: Se vedlagte vilkår for gravetillatelsen
- Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevares på arbeidsstedet.
- Spesielle vilkår/betingelser:

Unngå opphoping av kjøretøy i tunnel. Ved arb nær tunnelmunning må det vurderes å evt flytte stoppost til nordsida av tunnel.Ta hensyn til rutegående- og utrykningskjøretøy.

NB: Politiet og ansvarshavende skal ha kopi av blanketten.

Bergen

10.07.2017

Sted

Dato

Statens vegvesen

*A. Løtveit*

Arve Løtveit

Sign. (etter fullmakt)



## Statens vegvesen

### Plan for varsling og sikring av vegarbeide

Plan nr.:	N7280-2017	Sak/Sveis nr:	17/14	Vedtak nr.:	N7280-2017
Veg nr.:	E39	fra Hp/km:	26/8067	til Hp/km:	26/8427
Strekning:	Osterfjordvegen - Lindås kommune			Sted:	Hjelmås
Arbeid som skal utføres:	Skifte lysarmatur på eksisterende lysmaster				
Entreprenør:	Frode Haugsvær Maskin AS				
Adresse:	Austfjordvegen 2472	5981 Masfjordnes	hogne@fh-maskin.no		
Ansvarshavende:	Hogne Nygård	Tlf./e-post:			90069757/hogne@fh-maskin.no
Stedsansvarlig(e):	Kim Andre Søvik, Søndre Kvingedal, Runar Edv			Tlf./e-post: 94874820, 97010632, 91819648	
Arbeidet utføres	fra dato:	7 august	2017	Til dato:	27 september 2017

Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.

#### Varslingsmaterieill:



Skilt nr.:	Ant.:
110	3
808.727	2
362.5	8
362.70 Hvit	4
906	Et. behov
1098 Bl.lykt	2
149 KØ	et behov

#### Skisse:

#### Merknader:

Sikre tilstøtende veger.

Bruk 1098 Bl.lykt på 110-skiltfot.

Ved arbeid inntil munning av Hjelmåstunnelen må det vurderes å flytte trafikkdirigent på nordside av tunnel.  
Unngå opphoping av kjøretøy i tunnel.

Bruk 149 KØ ved behov.

Korte arbeidsområder.

#### Blankettfordeling:

- Statens vegvesen
- Entreprenør
- Ansvarshavende
- Politiet
- Lindås kommune

Sjå eigen skisse

Fylles ut av skiltmyndigheten:

Bergen

10.07.2017

Sted

Dato

Statens vegvesen

Arve Løvteit

Sign. (etter fullmakt)



## Statens vegvesen

### Risikovurdering av arbeide på eller ved veg

Plan nr.:	N7280-2017	Sak/Sveis nr:	17/14	Vedtak nr.:	N7280-2017
Veg nr.:	E39	fra Hp/km:	26/8067	til Hp/km:	26/8427
Strekning:	Osterfjordvegen - Lindås kommune			Sted:	Hjelmås
Arbeid som skal utføres:	Skifte lysarmatur på eksisterende lysmaster				
Ansvarshavende:	Hogne Nygård		Tlf./e-post:	90069757/hogne@fh-maskin.no	
Entreprenør:	Frode Haugsvær Maskin AS		Adresse: Austfjordvegen 2472		
Arbeidet utføres i perioden				5981 Masfjordnes	
Fra dato:	7 august	2017	Til dato:	27 september	2017
					E-post: <a href="mailto:hogne@fh-maskin.no">hogne@fh-maskin.no</a>

En risikovurdering er en vurdering av hva som kan gå galt, hva som kan gjøres for å hindre det og hvordan en kan redusere konsekvensene dersom noe skjer.

▲ Tre spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

- Hva kan gå galt?
- Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
- Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Forhold som kan medføre risiko for ulykke: Forhold nr.: ↓ Beskrivelse:	Sannsynlighet:	Konsekvens:	Prioritet:
	Sett inn verdi for : Stor: 1 Middels: 2 Liten: 3	Sett inn verdi for : Stor: 1 Middels: 2 Liten: 3	(= produkt)
Eks.: Byggegrøp 1 m dyp umiddelbart inntil kjørebane	1	2	2
1: Påkjørsel av dirigenter	2	1	2
2: Påkjørsel av lift/utstyr	2	2	4
3: Påkjørsel i forbindelse med utsetting av arbeidsvarsling	1	1	1
4: Utrykningskjøretøy	1	2	2
5:			0
6:			0
7:			0
8:			0
9:			0
10:			0
11:			0

Forhold nr.:

↓ Tiltak for å forhindre at ulykker skjer / reduserer konsekvensene av en ulykke:

- 1: Godkjent arbeidstøy i høy synlighet og tydelig lys i stoppspake.
- 2: Parkere bil med roterende lys på hver side av lift.
- 3: Være svært oppmerksom under utsetting av skilt, bruke blinkebil og godkjendt arbeidstøy i høy synlighet.
- 4: Skal passere uten ventetid.
- 5:
- 6:
- 7:
- 8:
- 9:
- 10:
- 11:

Merknader:

## Arbeidsbeskrivelse

Frode Haugsvær Maskin AS har fått i oppdrag av Statens Vegvesen ved Byggeleder Inge Andre Håkull å skifte ut lysarmatur på lysmaster i arbeidsområdet.

Arbeidet vil føregå på dagtid.

Arbeidet vil verta utført med lift som står i det eine køyrefeltet.

Det eine køyrefeltet vil vera open for trafikk. Korte stopp kan førekoma.

Det vil vera manuell dirigering forbi arbeidsstaden. Arbeidssona vil vera så kort som praktisk mogleg. Dirigentane flyttar arbeidssona etter kvart som ein jobbar seg frå lysmast til lysmast.

Mvh

Hogne Nygård

Frode Haugsvær Maskin AS

JELMÅSVATNET

Masholmen

Mannuell dirigeringsforbi lift. Markert med 906



