



KYSTVERKET
VEST

Georg Huseklepp
Postboks 3443
5815 BERGEN

LINDAS KOMMUNE	
Klassefing	139/4
15. 02. 2010	
Ark. saknr.	Løpenr.
2009/2197	
Saksh.	Tilgangskode
DALA	

Deres ref	Vår ref	Arkiv nr	Saksbehandler	Dato
200918727-3	10/00047-2	423.2	Per Øyvind Bru	12.2.2010

Tillatelse til legging av strømkabel - Gnr 139 bnr 4 - Kvamsholmen - Lindås kommune - Hordaland fylke - Tiltakshaver Georg Huseklepp

Vi viser til Deres søknad av 16.12.09 vedrørende ovennevnte. Søknaden er innkommet før 01.01.10 og behandles etter gammel havne- og farvannslov.

1 Beskrivelse av saken

Saken gjelder en søknad om utlegging av strømkabel i sjø fra Furhovden og ut til Kvamsholmen, gnr. 139, bnr. 4 i Lindås kommune.

I vedlagte kartutsnitt er det skissert to ulike trasé-alternativ for utlegging av strømkabel. Tiltakshaver presiserer i søknaden at det kun er alternativ 1 det søkes om.

På bakgrunn av tiltakets plassering og det faktum at det ligger fra før av andre strømførende kabler i det aktuelle området, er søknaden ikke oversendt fiskerimyndighetene for uttale. Kopi av vedtaket sendes likevel Fiskeridirektoratet Region Vest til orientering.

2 Aktuelle bestemmelser

Havne- og farvannsloven § 6 tredje ledd:

Tiltaket faller inn under havne- og farvannsloven § 6 tredje ledd, som lyder:

”Tiltak som kan føre til endring av elveløp, farled eller strømforhold eller innskrenkning av farvannet til hinder for ferdsele i dybde, bredde eller høyde, krever tillatelse av departementet.”

I Fiskeri - og kystdepartementets delegasjonsvedtak av 15.10.2002 nr. 1162 er Kystverket delegert myndighet til å fatte vedtak i slike saker.

Havne- og farvannsloven § 1:

I vurderingen av om tillatelse skal gis, skal det legges vekt på havne- og farvannslovens formål. Dette finner vi i formålsbestemmelsen i § 1, som lyder:

KYSTVERKET VEST - PLAN- OG KYSTFORVALTNINGSAVDELINGEN

Sentral postadresse: Kystverket, Serviceboks 2,
6025 ÅLESUND

Telefon: +47 07847
Telefaks: +47 70 23 10 08

Internett: www.kystverket.no
E-post: post@kystverket.no

Besøksadr.: Flathauggt. 12, HAUGESUND

Telefon: +47 07847
Telefaks: +47 52 73 32 01

Bankgiro: 7694 05 08890
Org.Nr.: NO 970 552 626

Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson

”Formålet med loven er å legge forholdene til rette for en best mulig planlegging, utbygging og drift av havner og å trygge ferdselen.”

Med begrepet ”å trygge ferdselen” menes å i vareta hensynet til sjøsikkerhet og fremkommelighet. Det er den alminnelige ferdsel som skal trygges.

Havne- og farvannsloven § 9:

Med hjemmel i havne- og farvannsloven § 9 kan det settes vilkår til en tillatelse. I § 9 heter det blant annet:

”Til tillatelse eller annet vedtak etter dette kapittel kan det fastsettes vilkår. Vilkårene kan omfatte undersøkelser, utførelse, dimensjonering, utstyr, vedlikehold og bruk, samt andre nødvendige tiltak.”

3 Vurdering av saken

Kystverkets behandling av søknaden skal ivareta hensynet til sjøsikkerhet og fremkommelighet i sjø.

Omsøkte sjøkabel krysser bileden "Alversund – Fønnesstraumen" (farledsnr. 2262), noe som indikerer at det går en del nyttetraffikk i det aktuelle området. Kystverket kan likevel ikke se at en kabel forsvarlig lagt på sjøbunnen vil utgjøre noe hinder for allmenn sjøverts ferdsel i det aktuelle området.

Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dersom omsøkte sjøkabel kommer i berøring med, eventuelt krysser andre kabler eller installasjoner på sjøbunnen, er søker selv ansvarlig for å avklare dette forhold med disse brukerne av sjøbunnen (se vilkår nr. 8).

På denne bakgrunn gjør Kystverket følgende vedtak:

4 Vedtak

Med hjemmel i havne- og farvannsloven § 6 tredje ledd gis det tillatelse til utlegging av strømkabel i sjø fra Furhovden og ut til Kvamsholmen, slik som inntegnet i vedlagte kartutsnitt (alternativ 1), stemplet godkjent av Kystverket Vest.

Vilkår

Med hjemmel i havne- og farvannsloven § 9 gis tillatelsen på følgende vilkår:

1. Tiltaket skal utføres som beskrevet i tillatelsen og vist i vedlagte tegning og kartutsnitt. Det må ikke foretas endringer uten at dette på forhånd er godkjent av Kystverket.
Begrunnelse:
Endringer kan medføre annen virkning i farvannet enn det som er vurdert i forbindelse med tillatelsen.
2. Dersom arbeidet ikke er igangsatt innen 3 - tre - år eller innstilles i mer enn 2 - to - år, faller tillatelsen bort.
Begrunnelse:
At tiltaket ikke utføres eller stopper opp for lengre tid kan hindre annen utnyttelse av farvannet.
3. Det må sørges for at tiltaket til enhver tid er forsvarlig vedlikeholdt.
Begrunnelse:
Ferdsels- og sikkerhetsmessige hensyn.

4. Eventuelt erstatningsansvar som følge av tiltaket påhviler tiltakshaver.
Begrunnelse:
Det er tiltakshaver som får fordelene av tiltaket. Skulle tiltaket føre til skade, er det naturlig at tiltakshaveren bærer utgiftene.
5. Tiltakshaver skal sende inn melding vedlagt kart der tiltaket er nøyaktig inntegnet med posisjoner oppgitt i WGS 84, til Efs/ Statens Kartverk Sjø, Postboks 60, 4001 Stavanger, umiddelbart etter at tiltaket er ferdigstilt. Tiltaket kan ikke tas i bruk før slik melding er sendt. Kopi av meldingen skal samtidig sendes Kystverket Vest, Serviceboks 2, 6025 ÅLESUND, med referanse til dette brevet.
Begrunnelse:
Ferdsels- og sikkerhetsmessige hensyn for de sjøfarende, for ajourhold og oppdatering av sjøkartene og eventuell kunngjøring i "Etterretninger for sjøfarende".
6. Kabler, rør og ledninger på sjøbunnen skal plasseres i henhold til vedlagte kartutsnitt med nøyaktig inntegnet trasé. De må følge bunntopografien (uten heng) og legges forsvarlig slik at de ikke forandrer leie eller flyter opp. Eventuelle fester og søkker skal ha en slik utforming at de ikke hefter fiskeredskaper.
Det skal så langt som mulig unngås bruk av frie spenn og sidestøtter. Der frie spenn ikke kan unngås, skal de utføres med så korte spenn som mulig.
Begrunnelse:
Ferdsels- og sikkerhetsmessige hensyn, samt hensynet til fiske.
7. Tiltakshaver plikter å merke sjøkabler, rør og ledninger ved hvert landfeste i.h.t gjeldende skiltnorm som er vedlagt. Tiltakshaver er ansvarlig for vedlikehold av merkingen.
Begrunnelse:
Ferdsels- og sikkerhetsmessige hensyn.
8. Kabler, rør og ledninger må legges ut i samråd med eier(e) av eventuelle andre installasjoner som omsøkte tiltak kommer til å krysse.
Begrunnelse:
En tillatelse etter havne- og farvannsloven vil ha rettsvirkninger etter sitt innhold så langt dette er innenfor de rammer loven setter. Havne- og farvannsloven regulerer ikke nabo- og eiendomsforhold og har ingen betydning for disse.
9. Kystverket kan kreve at eier/tiltakshaver sørger for at sjøkabler, rør og ledninger på sjøbunnen som ikke lenger er i bruk, helt eller delvis blir flyttet, fjernet, nedgravd eller overdekket, dersom dette anses nødvendig av hensyn til sikkerhet, miljø og fremkommelighet. Kostnaden vil bli pålagt eieren/tiltakshaver.
Begrunnelse:
Ferdsels- og sikkerhetsmessige hensyn, samt miljøhensyn.

5 Klage mv.

Dette er et enkeltvedtak som kan påklages av søker og andre med rettslig klageinteresse innen 3 – tre - uker etter at dette brevet er kommet frem. Se vedlagte *Orientering om klageadgang*.

Klageadgangen må være benyttet før søksmål om gyldigheten av vedtaket eller krav om erstatning som følge av vedtaket reises, jf. forvaltningsloven § 27b. Søksmål kan likevel reises når det er gått seks måneder fra klage første gang ble framsatt, og det ikke skyldes forsømmelse fra klagerens side at klageinstansens avgjørelse ikke foreligger.

Det understrekes at det ved avgjørelsen kun er tatt hensyn til reglene i havne- og farvannsloven og ikke annet lov- og regelverk. For eksempel må tiltakshaver selv avklare

forholdet til bestemmelsene i plan- og bygningsloven med kommunen, og forholdet til kulturminnelovgivningen med vedkommende fylkeskommune/sjøfartsmuseum.

Havne- og farvannsloven regulerer ikke nabo- eller eiendomsforhold, og disse forholdene er ikke vurdert i saken. Søkeren er selv ansvarlig for å innhente nødvendig samtykke fra grunneiere og andre rettighetshavere. Kystverket har ikke ansvar for å følge opp dette. Privatrettslige tvister mellom partene avgjøres enten gjennom avtale eller på andre måter, for eksempel av domstolene.

Med hilsen

Johan Sørensen

for
Knut Stenevik
Avdelingssjef

Per Øyvind Bru

Per Øyvind Bru
Rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til: Bergen og Omland Havnevesen, Postboks 6040, 5892 BERGEN
Fiskeridirektoratet Region Vest, Postboks 185 Sentrum, 5804 BERGEN
Lindås kommune, 5914 Isdalstø

Vedlegg: Orientering om klageadgang
Skiltnorm
Godkjent kartskisse

ORIENTERING OM KLAGEADGANG

KLAGEORGAN

Avgjørelsen kan påklages til Kystverkets hovedkontor, jf. forvaltningsloven § 28.

KLAGEADRESSAT

Klagen skal sendes til Kystverket Vest.

KLAGEFRIST

Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom frem, jf. forvaltningsloven § 29. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Dersom De klager for sent, kan Kystverket Vest se bort fra klagen. De kan søke om å få forlenget fristen, men da må De oppgi årsak til at De ønsker dette, jf. forvaltningsloven § 31.

KLAGENS INNHOLD

De må presisere følgende, jf. forvaltningsloven § 32:

- hvilke vedtak De klager over
- den eller de endringer som De ønsker
- eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen

I tillegg bør De nevne de grunner klagen støtter seg til. Klagen må undertegnes.

UTSETTING AV GJENNOMFØRING AV VEDTAKET

Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De kan imidlertid søke om å få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute eller til klagen er avgjort (søke om oppsettende virkning av klagen), jf. forvaltningsloven § 42. Slik søknad sendes til Kystverket Vest og begrunnes. Kystverket Vests avgjørelse om oppsettende virkning kan ikke påklages, men De kan selv bringe spørsmålet om oppsettende virkning direkte inn for Kystverkets hovedkontor til ny vurdering.

RETT TIL Å SE SAKSDOKUMENTENE OG TIL Å KREVE VEILEDNING

Med visse begrensninger har De rett til å se dokumentene i saken, jf. forvaltningsloven §§ 18 og 19. De må i tilfelle ta kontakt med Kystverket Vest. De vil da få nærmere veiledning om adgangen til å klage, om fremgangsmåten og reglene om saksbehandlingen.

KOSTNADER VED KLAGESAKEN

De kan kreve dekning for vesentlige kostnader i forbindelse med klagesaken, jf. forvaltningsloven § 36. Forutsetningen er da vanligvis at det organet som traff det opprinnelige vedtaket har gjort en feil slik at vedtaket blir endret.

De kan også søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om fritt rettsråd. Vanligvis gjelder visse inntekts- og formuesgrenser. Klageinstansen eller Deres advokat kan gi nærmere opplysninger om dette.

KLAGE TIL SIVILOMBUDSMANNEN


Hvis De mener De har vært utsatt for urett fra den offentlige forvaltnings side, kan De klage til Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen). Sivilombudsmannen kan ikke selv endre vedtaket, men kan gi sin vurdering av hvordan den offentlige forvaltning har behandlet saken, og om det er gjort eventuelle feil eller forsømmelser.

Vedlegg A5

NORM FOR VARSELSKILT VED KRAFTLEDNINGER I SJØKABLER SOM KRYSSER FARVANN.

1. Skiltet skal være minimum 1,7 m langt og 1,2 m høyt og ha 101 varselgul (Norsk Standard 4054) bunnfarge. Hvit bunnfarge kan benyttes hvor varselgul vil virke upraktisk eller miljømessig skjæmmende. Skiltet skal forøvrig merkes med 106 sort (NS 4054) lynstråle (varseltegn for høyspenning NS 4210) på venstre side og med sort tekst som vist på plansjen. Skiltets bakside skal males med 4054 - 205 grå.
2. Hvor farvannet er smalere enn 150 m, tillates benyttet halv skiltstørrelse.
3. Skiltet skal settes opp horisontalt på en slik måte at det lett observeres og er best mulig leselig for sjøfarende. Det skal plasseres umiddelbart over høyvannslinjen hvor det ikke utsettes for sjøskade og i en høyde regnet fra skiltets underkant på minimum 1 m over grunnen. Valg av varselskilters bunnfarge og plassering skal forøvrig skje i samråd med vedkommende distriktskontor for Kystverket. Skiltet skal monteres med en minste horisontal avstand mellom festepunktene på 1000 mm og utføres i værbestandig materiale og med slagfast maling.
4. Disse bestemmelser gjelder inntil de blir avløst av nye normer for varselskilt.
5. Om nødvendig kan det også settes opp overrettmerker på land i henhold til vedlegg A8.


- A5 -



- A5 -

HALVFORMAT





Kvamsholmen

Strøm til hytte
Dato: 29.10.2009



Målestokk 1:3500