
Fra: Terje Seim <terje@seimbygg.no>
Sendt: onsdag 10. mai 2017 13.04
Til: stendal VVS
Kopi: Arne Helgesen
Emne: Fwd: Sjøvold boligfelt. Foreløpige tegninger.
Vedlegg: PastedGraphic-1.tiff; 17012-B01_foreløpig20170510.pdf; 17012-C01_foreløpig20170510.pdf; 17012-C02_foreløpig20170510.pdf; 17012-C03_foreløpig20170510.pdf; 17012-F01_foreløpig20170510.pdf; 17012-GH01_foreløpig20170510.pdf; 17012-GH02_foreløpig20170510.pdf; 17012-GH03_foreløpig20170510.pdf; 17012-GH10_foreløpig20170510.pdf; 17012-GH11_foreløpig20170510.pdf; 17012-U01_foreløpig20170510.pdf; 17012-U02_foreløpig20170510.pdf; 17012-U03_foreløpig20170510.pdf; 17012-Tegningsliste_foreløpig20170510.pdf

Oppfølgingsflagg: Følg opp
Status for flagg: Flagget

Hei

Her kommer foreløpige tegninger for Sjøvold.
Kan dere kike på dette og gi tilbakemelding vist det er noe som må rettes på?

Med vennlig hilsen

Terje Seim

Seim Bygg AS
Nesbrekka 28
5912 Seim

tlf 930 04 156
terje@seimbygg.no

Videresendt melding:

Fra: Belinda Nesbjørg <belinda@haugen-vva.no>
Emne: Sjøvold boligfelt. Foreløpige tegninger.
Dato: 10. mai 2017 kl. 12.51.40 CEST
Til: "terje@seimbygg.no" <terje@seimbygg.no>

Hei,

Oversender foreløpige tegninger for sjøvold boligfelt.

Prosjekteringen forutsetter:

- Tillatelse til å koble tre nye vannledninger til privat ø63mm vannledning i Lurevegen. Dersom dette ikke er mulig må det legges ny vannledning til vannkum sør for barnehagen.
- At det er mulig å koble seg til eksisterende spillvannsledning oppstrøms kum nordøst for barnehagen. Bratt terreng i området gjør at trase på ledning må tilpasses på stedet.

Vi ser at veg 2 kommer veldig nært eiendomsgrensene på begge sider. Ca. ved profil 70-100 vil bunn grøft ligge i eiendomsgrensen til gnr/bnr 172/75. For å unngå at inngrepet går utover hagen på denne eiendommen kan det vurderes å bygge en mur langs eiendomsgrensen, dvs omtrentlig i bunn vegggrøft. Som tegning nr. U02 – *Tverrprofil veg 2* viser vil vegen ligge ca. 1,5-2 m under dagens terreng i dette området.

Vi har antatt fjell 25cm under terrengoverflaten over hele området ved prosjekteringen til nå. Ved videre prosjektering og utarbeiding av masserapporter må det generes ny fjelloverflate.

Firemannsbolig og enebolig (Hus 7 og 8) lengst vest i planområdet ligger midt i et dalsøkk som det trolig renner noe vann i. Her kan det vurderes behov for et overvannstiltak for å unngå ødeleggelser og vannskader etter utbygging, f.eks stikkrenne under veg og tomt.

Med vennlig hilsen

Belinda Nesbjørg

Haugen VVA AS



Fabrikkgaten 7B - 5059 Bergen
Tlf.: 55 59 82 65 / 481 18 996
<http://www.haugenvva.no>