

Lemstova Storholmen

Lindås Kommune

Bergen04.08.2017

Rehabilitering av skorsteinen med grue peis oppdatert tilbud

På bakgrunn av befaring 02.12.16 kan fastslå at skorsteinen er i en dårlig forfatning og følgende vurderinger for utbedringer foreslås gjennomført!

Generelt:

Pipestokk må rives ned til under loft ca. 2 meter til fastmurverk for re muring og pussing slik som den fremstår i dag!

Pipe fores med Ø20 pipeforing og isoleres med løs leca iblandet med sement slemme. Ny sotluke etablert i kjeller og påkobling i 1 etasje av ny type peis ovn!

Kjeller: Grue igjen mures slik at det er tilgang for til sotluke

1.etasje:

Etablering av ny peis må opprettholde dagens krav til avstand til brannmur og brannpanel kan da være en løsning (avhenger av type ildsted)

2.etasje loft:

Pipen rengjøres for puss og re mures pusses klar for maling.

Over tak: Pipe mures til 0.8.m over møne med utkraging og pilarer og etablering av ny natursteinshelle med natursteins lodd. Tekking rundt skorstein utføres av tømmer og i samarbeid med murer etableres bly i rett høyde.

Montering av ildsted/peisovn vil bli levert i egen melding til Brann og feietilsynet når byggherren har valgt type ovn!