

Lindås kommune
Eigedomsavdelinga
V/Knut Hopland.

Tlf. 91600189 – knut.hopland@lindas.kommune.no

Eikanger skule.

Tilbod utv. Røranlegg med tilknytning komunal vassforsyning.

Viser til befaring og samtale hausten 2016.

1. Tegning, anmelding, innmåling SOSI fil, ansvar ferdigmelding etc.	8.000,-
2. Rørleggerarbeider komplett med rør, deler, etc	69.400,-
3. Entreprenørarbeider med grøfter, skyting, singel, pågraving etc.	109.800,-
4. Felling og fjerning av trær, opprydning på naboeigedom, isåing etc.	46.000,-
Sum komplette arbeider	233.200,-
+ 25% mva	58.300,-
Sum innkl. MV	291.500,-

Prisen er fast i 90 dager.

Som avtalt under befaringa, er det berekna at kommunen sjølv fjerner og monterer ein del av det høge gjerdet langs med skuleplassen, for tilkomst av gravearbeider og påfylling singel i skråninga nedanfor skuleplassen.

Kort beskrivelse av tilbodet:

2. Levering og legging av ny 50mm vassledning frå kommunal kum VK2, lagt i felles grøft fram til borehol mot sjø, og vidare i skråning langs med skuleplassen til den svinger opp på skuleplassen og vidare over denne til tilknytning eksist. ledning frå borehol ved inngang omtrent midt på skulebygget, som avtalt. Her vert den tilknytt eksisterande ledning til tidligare paviljonbygg, som no forsyner nabohuset med vatten frå skulen sitt borehol. Det er medrekna utv. hovudstoppekrane på ledningen før tilknytning. Dersom det viser seg at det ikkje er tilstrekkelig djupne på grøfta over skuleplassen og under muren, må det antakeleg leggjast varmekabel i den her. Dette vert i så fall tilleggsarbeider.
- Det er også i prisen medrekna lagt 110mm kloakkrør fram i skråninga så langt som grøfta går, for seinare tilknytning av avløpet frå renseanlegget, som i dag går rett i elva. Om skulebygget skal tilknytast det kommunale vatnet, må det tilbakemeldast om dette.

Lindås kommune
Eigedomsavdelinga.

Eikanger skule, vasstilknytning.

Kort beskrivelse fortsatt:

3. Entreprenøren har medrekna oppgraving av grøfta frå avsett stikk ved borehol, og vidare i same trase som beskrevet under pnkt 2, opp i skuleplassen og over denne til tilknytning eksit. ledninger som beskrevet..
Det er medrekna skyting av ca. 25m av grøfta i skråninga. På skuleplassen er det ikkje medrekna skyting. Dersom dette vert nødvendig vil det verta tilleggspris for dette. Sluttplanering av grøfta over skuleplassen, er berekna singel/grus, omtrent slik de ter i dag. Det er medrekna litt finmidling og steinplukking i skråninga, før isåing med frø.

Det er ikkje medrekna asfaltering etc. på skuleplassen, dersom dette vert nødvendig.

- 4 Her er det medrekna arbeid og utstyr for rydding av skogen i skråninga nedanfor skuleplassen, med isåing med grasfrø på grøfta til slutt. Trær er berekna kjørt bort.

Helsing Lindås Rør & Sanitær AS

Tilbudet aksepteres. Dato:



LINDÅS RØR & SANITÆR
5914 ISDALSTØ
Tlf. 50 35 74 50
Fax 50 35 72 08

Leif Nævdal. Tlf 93400240

Lindås kommune/