



Romprogram - Ny Alversund skule og fleirbrukshall

Revisjonsoversikt:

Revisjon 24.08.17	Tidligere tekst	Ny tekst
Pkt. 1.5	Pkt. 1.5.2 «Toalett fingarderober - 2 stk à 2m2» Pkt. 1.5.5 Fingarderober Pkt. 1.5.6 Toalett fingarderober - 2 stk à 2m2	Pkt. 1.5.2 «Grupperom (6 elever) - 2 stk à 8 m2» Pkt. 1.5.4 Fingarderober Pkt. 1.5.5 Toalett fingarderober - 2 stk à 2m2
Pkt. 4.1	Pkt. 4.1.2 «Kontorer - 2 stk. à 10 m2 (42 dB)» Pkt. 4.1.3 «Kontor rektor «	Pkt. 4.1.2 «Kontorer - 2 stk. à 10 m2 » Pkt. 4.1.3 «Kontor rektor (42 dB) «



1	UNDERVISNING		
1.1	1. trinn		
1.1.1	Klasserom 28 elever – 2 stk à 70 m ² , 1 stk à 45 m ²	185	m ²
1.1.2	Grupperom (6 elever) – 2 stk à 8 m ²	16	m ²
1.1.3	Lager	6	m ²
1.1.4	Grovgarderobe m/ tørkerom (10 m ²) felles med 2. trinn	75	m ²
1.1.5	1 stk HCWC grovgarderobe. Innvendig tilkomst	6	m ²
1.1.6	Fingarderobe	35	m ²
1.1.7	HCWC/stellerom	10	m ²
1.1.8	Toaletter fingarderobe - 2 stk à 2m ²	4	m ²
1.1.9	WC adkomst kun utenfra - 2 stk à 2m ²	4	m ²
	SUM 1. trinn	341	m²
1.2	2. trinn		
1.2.1	Klasserom 28 elever – 2 stk à 66 m ² , 1 stk à 45 m ²	177	m ²
1.2.2	Grupperom (6 elever) - 2 stk à 8 m ²	16	m ²
1.2.3	Lager	6	m ²
1.2.4	Grovgarderobe m/ tørkerom (inngår i 1. trinn)		m ²
1.2.5	Fingarderobe	35	m ²
1.2.6	Toalett fingarderobe - 2 stk à 2m ²	4	m ²
	SUM 2. trinn	238	m²
1.3	3. trinn		
1.3.1	Klasserom 28 elever – 2 stk à 66 m ² , 1 stk à 45 m ²	177	m ²
1.3.2	Grupperom (6 elever) - 2 stk à 8 m ²	16	m ²
1.3.3	Lager	6	m ²
1.3.4	Grovgarderobe m/ 10 m ² tørkerom (for 3.-4. trinn)	35	m ²
1.3.5	Fingarderobe	35	m ²
1.3.6	Toalett fingarderobe - 2 stk à 2m ²	4	m ²
	SUM 3. trinn	273	m²
1.4	4. trinn		
1.4.1	Klasserom 28 elever – 2 stk à 66 m ² , 1 stk à 45 m ²	177	m ²
1.4.2	Grupperom (6 elever) - 2 stk à 8 m ²	16	m ²
1.4.3	Lager	6	m ²
1.4.4	Grovgarderobe m/ tørkerom (inngår i 3. trinn)		m ²
1.4.5	Fingarderobe	35	m ²
1.4.6	Toalett fingarderobe - 2 stk à 2m ²	4	m ²
	SUM 4. trinn	238	m²



1.5	5. trinn		
1.5.1	Klasserom 28 elever – 2 stk à 66 m ² , 1 stk à 45 m ²	177	m ²
1.5.2	Grupperom (6 elever) - 2 stk à 8 m ²	16	m ²
1.5.3	Lager	6	m ²
1.5.4	Fingarderobe	35	m ²
1.5.5	Toalett fingarderobe - 2 stk à 2m ²	4	m ²
	SUM 5. trinn	238	m²
1.6	6. og 7. trinn		
1.6.1	6. og 7. trinn som for 5. trinn: 2 x 238 m ²	476	m ²
	SUM 6. og 7. trinn	476	m²
1.7	1.- 7. trinn		
1.7.1	Ekstra areal til trinn – 2 stk à 45 m ²	90	m ²
1.7.2	Generelt kopisener i trinnareal 1.-4.kl. + 5.-7. kl. 2x5 m ²	10	m ²
	SUM 1.-7. trinn	100	m²
1.8	Tilrettelegging elever med nedsett funksjonsevne , rom med ekstra krav til lyd		
1.8.1	Hvilerom, undervisningsrom	33	m ²
1.8.2	HCWC/Stellerom	11	m ²
1.8.3	Rom for testing. Rom med lydkrav.	10	m ²
	SUM Tilrettelegging spesialelev	54	m²
1.9	SFO		
1.9.1	SFO uten kjøkkenfunksjon, samlokalisert med 1.-2. trinn (sambruk).	60	m ²
1.9.2	Kontor SFO leder	10	m ²
	SUM SFO	70	m²



2	UNDERVISNING - SPESIALROM		
2.1	Mat og helse		
2.1.1	Mat og helse	80	m ²
2.1.2	Kjølerom	6	m ²
2.1.3	Matlager	6	m ²
2.1.4	Vaskerom	8	m ²
2.1.5	Spiserom (adskilt)	25	m ²
	SUM mat og helse	125	m²
2.2	Kunst og håndverk		
2.2.1	Kunst og håndverk - Tekstilrom	40	m ²
2.2.2	Kunst og håndverk - Trearbeid inklusive maskinrom/lager	75	m ²
2.2.3	Kunst og håndverk - Malerom inklusive keramikkrom	50	m ²
	SUM kunst og håndverk	165	m²
2.3	Naturfag		
2.3.1	Naturfagsrom	70	m ²
2.3.2	Forberedelsesrom	15	m ²
	SUM Naturfag	85	m²
2.4	Musikk		
2.4.1	Musikk	100	m ²
2.4.2	Lager musikkorps	20	m ²
2.4.3	Øvingsrom - 2 stk. à 20 m ²	40	m ²
2.4.4	Bandrom	20	m ²
2.4.5	Lager skole	10	m ²
	SUM Musikk	190	m²
2.5	Bibliotek		
2.5.1	Bibliotek/mediatek	80	m ²
2.5.2	Lager	10	m ²
2.5.3	Kopirom	5	m ²
	SUM Bibliotek	95	m²
2.6	Auditorium		
2.6.1	Auditorium for 75 elever	90	m ²
2.7	Amfi		
2.7.1	Amfi (skal kunne samle hele skolen)	270	m ²



3	LÆRERARBEIDSPLASSE		
3.1	Lærerarbeidsplasser		
3.1.1	Lærerarbeidsplasser for 1.-4. trinn (27 stk) og 5.-7. trinn (18 stk), areal pr.lærere à 6 m ² (6-9 pr. rom)	270	m ²
3.1.2	Møterom for 15 personer	20	m ²
3.1.3	2 stk. garderober à 35 m ² inkl. toalett, todeling 70/30.	70	m ²
3.1.4	Samtalerom – 3 stk. à 4 m ² (42 dB)	12	m ²
3.1.5	Kopirom	4	m ²
	SUM Lærerarbeidsplasser	376	m²

4	ADMINISTRASJON		
4.1	Administrasjon		
4.1.1	Administrasjon - Forkontor	10	m ²
4.1.2	Kontorer - 2 stk. à 10 m ²	20	m ²
4.1.3	Kontor rektor (42 dB)	14	m ²
4.1.4	Møterom for 15 personer	20	m ²
4.1.5	Kopirom	4	m ²
	SUM Administrasjon	68	m²

5	FELLESTJENESTER		
5.1	Fellestjenester		
5.1.1	Kontor Helsesøster/PPT (42 dB)	12	m ²
5.1.2	Forrom helsesøster/PPT	5	m ²
5.1.3	Kontor vaktmester/renholdsleder	7	m ²
5.1.4	Lager vaktmester	15	m ²
	SUM Fellestjenester	39	m²

5.2	Kantine		
5.2.1	Kantinekjøkken (varmmat)	30	m ²
5.2.2	Kjølerom	5	m ²
5.2.3	Kantine for 140 elever	140	m ²
	SUM Kantine	175	m²

5.3	Fellesarealer		
5.3.1	Renholdssentral	40	m ²
5.3.2	Renholdsrom - 3 stk. à 3m	9	m ²
5.3.3	Sentrallager	30	m ²
5.3.4	Sanserom (48 dB)	10	m ²
5.3.5	Felles personalrom m/kjøkkenfunksjon	95	m ²
5.3.6	Rom for skolemelk	10	m ²
	SUM Fellesarealer	194	m²



6	FRITIDSKLUBB		
6.1.1	Fritidsklubb	85	m ²
6.1.2	Lager	15	m ²
	SUM Fritidsklubb	100	m²

7	AREAL FOR LAG OG ORGANISASJONER		
7.1.1	Kontorlandskap med 5 kontorplasser	20	m ²
7.1.2	Arkiv	10	m ²
	SUM lag-og organisasjoner	30	m²

8	FLERBRUKSHALL		
8.1.1	Hall med spilleflate 45 * 25 m	1125	m ²
8.1.2	Materialrom/Lager 2 * 30 m2	60	m ²
8.1.3	Materialrom/Lager med en dybde på minimum 5 m	40	m ²
8.1.4	Stollager	15	m ²
8.1.5	Kiosk	20	m ²
8.1.6	Styrkerom	45	m ²
8.1.7	Vaktrom v/ hall:	10	m ²
8.1.8	Garderober: 6 stk. a 30 m2	180	m ²
8.1.9	Toalett v/ garderobe: 6 stk. a 4 m2	24	m ²
8.1.10	Dusjer. 6 stk. a 24 m2	144	m ²
8.1.11	Garderober: 2 stk. a 20 m2	40	m ²
8.1.12	Toalett: 2 stk. a 4 m2	8	m ²
8.1.13	Dusjer. 2 stk. a 15 m2	30	m ²
8.1.14	Instruktørgarderober med dusj	8	m ²
8.1.15	Instruktørgarderober HCWC med UU-dusj	11	m ²
8.1.16	Basishall 25x20 m	500	m ²
8.1.17	Materialrom/Lager i del for basishall	25	m ²
	SUM Flerbrukshall	2285	m²

Samlet nettoareal: 6315 m²

Tilleggsinformasjon:

1. Supplerende areal vil være toaletter, vindfang, vestibyle, sikkerhetssone og tribuneareal i hall, kommunikasjonsareal, tekniske rom, tekniske sjakter, uformelle møteplasser, areal til arbeidsnisje til assistenter, areal til vegger.
2. 2 grupperom skal ha 42 dB.
3. Det skal være HCWC/Stellerom i ved "Base"-areal for elev/-er med nedsatt funksjonsevne og ett HCWC/Stellerom funksjonelt plassert i forhold til trinnområdene.
4. Øvingsrom (2.4.3) og bandrom (2.4.4) skal ha dagslys. Øvingsrom skal ha samme lydkrav som bandrom.
5. Sanserom plasseres i nærheten av arealer under pkt. 1.8.
6. Fritidsklubben ønskes plassert nært øvingsrom, bandrom og fleirbrukshall for å få sambruk.



7. Det skal være 3 stk. komplette garderobesett i samband med tredeling av flerbrukshall + 1 stk. mindre garderobesett tiltenkt basishall.