



TEGNFORKLARING

Eksisterende		Prosjektert
	Vannledning (VL)	
	Spillvannledning (SP)	
	Overvannledning (OV)	
	Drensledning (DR)	
	Ledning utgår	
	Stakekum (S/O)	
	Ministakekum (S/O mini)	
	Vannledningskum m/brann- og stengeventil (V)	
	Stoppekran på vannledning	
	Hydrant (HY)	
	Lufteventil	
	Sandfangskum m/kuppetrist (SF)	
	Sandfangskum m/kjeflesluk (SF)	
	Sandfangskum m/ristolokk (SF)	
	Bekkeinntak m/rist	
	Utslipp til bekk/terreng	
	Taknedløp	TN

Avstikk til B 1, 3 og 2C:
 ø32mm PE80 PN10 VL
 ø110mm PVC SN8 SP
 Legges med min. fall 15‰
 ø110mm/ø160mm PVC SN8 OV
 Legges med min. fall 10‰

Avstikk avsluttes ved husvegg.

Avstikk til B 2A og 2B:
 ø160mm PE80 PN10 VL
 ø160mm PVC SN8 SP
 Legges med min. fall 15‰
 ø200mm PVC SN8 OV
 Legges med min. fall 10‰

Avstikk avsluttes i teknisk rom i garasjeanlegg.

- ① Eksisterende VL ø110mm frakobles og ny VL ø160mm tilkobles Eks V. Eksisterende SP- og OV-ledning kan opprettholdes på tvers av Lonsvegen dersom mulig.
- ② ø110mm overvannsledning til sluk på felles tun over garasjeanlegg føres opp langs søyle.

Rev.	A	18.09.2017	BN	Kum V1 flyttet. Legging av ø110mm VL til ny HY1 og HY2. Kum S/O2, S3 og O7 flyttet.
Oppdragsgiver	Orion Prosjekt AS			
Prosjekt	Langheiane boligfelt B8			
Vann- og avløpsplan.				
Tegn.	BN	THF	Godk.	
Dato:	07.03.2017			
Målestokk:	1:250		Format:	A1
Prosjekt nr.	8016			
Tegningssnr.	GH01	Rev.		

Tilbudstegning