



Bilde nr.1: Fv 395 Hindenesvegen (kjelde: Statens vegvesen).

ILLUSTRASJON FOR ÅSGÅRD SMÅBÅTHAMN
Lindås kommune. Gnr.22, bnr.6, 16, 17 m.fl.

Småbåthamna vil i stor grad vil bli brukt av bebuarar i nærområdet som har gangavstand. Det er lite trafikk på vegen Åsgard, vegen er oversiktig. Tiltaket vil derfor ikkje generera ein høg auking i trafikkmengde.

Åsgard er ein kommunal veg med fartsgrense 50km/h og rundt 2,5 meter brei.

Hindenesvegen er ein fylkesveg med fartsgrense 80km/h og rundt 3,0-3,5 meter brei og ligg aust for planområdet. Vegen har ein ÅDT på omtrent 150 køyretøy mot nordvest og omtrent 250 køyretøy mot søraust. Hindenesvegen er ein samlevegg (Sa3) som er utformet som 1-feltsveg med låg trafikkgrunnlag (ÅDT mindre enn 300).

Bilde nr.1 viser dagens situasjon/tilstand for Hindenesvegen ved krysset med vegen Åsgard. Hindenesvegen er utformet som 1-feltsveg og vegens tilstand viser at det er farleg å køyre 80km/h i dette området. Vegen er for smal og ikkje oversiktig.

50 km/h for Hindenesvegen er grunnlag for beregning av frisisone vist i illustrasjonen.

- Anna veggrunn - grøntareal
- Haldeplass, gåande

Illustrasjonsplan til § 2.3.5.
i føresegner for
Åsgard småbåthamn
28.06.2017