



- MERKNAD**
- ① Nedsenking fortauskant for krysningspunkt fotgjengere. Høyde 0/20mm. Lengde 2,0m. Nedsenking fra full høyde utføres over 1,0m.
 - ② Nedsenking fortauskant for avkjørel p-plass. Høyde 0/50mm. Lengde 5,0m. Nedsenking fra full høyde utføres over 1,0m.
 - ③ Planering for oppstillingsplass renovasjon. Bredde 3,0m.
 - ④ Planering for netstasjon. BxL=4,5x3,5m

TEGNFORKLARING

- Vegskjæring
- Grøftbunn
- Senterlinje
- Kjørebaneant
- Skulderkant
- Vegfylling
- Profilnummer
- Fortauskant
- Støtemur
- Tett gjerde/skjerm
- Friskt
- Eiendomsgrænse
- Byggetrinnsgrense
- Vegsluk m/ristolokk
- Vegsluk m/kuppelrist
- Vegsluk m/kjeflesluk
- Eks. eiendomsgrænser
- Eks. eiendomsgrænse - utgår
- Eksisterende vei
- Eksisterende mur
- Eksisterende gjerde
- Byggetrinnsgrense 1
- Byggetrinnsgrense 2

B	20.10.17	THF	Byggetrinnsgrense 1 og 2. Trase støttemur veg O-V3 pr. 136-160.
A	31.07.17	THF	ARBEIDSTEGNING
Rev.	Dato	Sign.	Revisjonen gjelder
Oppdragsgiver			
SOMMERRO PANORAMA AS			
Prosjekt			
Kubbaleitet bustadområde.			
Vegplan.			
Tegn.	Kontr.	Godk.	
THF	THF		
Dato:			25.04.17
Målestokk:		1:1000	
Formatt:		A1	
Prosjektnr.			8116
Tegningnr.	Rev.		
B01	B		

ARBEIDSTEGNING

haugen VVA
 Fabrikkgaten 7B
 5059 Bergen
 Tlf. 55 59 82 60
 e-post: post@haugenvva.no