



### Fiber specifikation

<b>Råmaterial</b>	Polyetylen
<b>Dtex</b>	12000 dtex
<b>Fiber total tjocklek</b>	550 micron
<b>Fiber diameter</b>	300 micron
<b>Stråhöjd</b>	40 mm
<b>Stråantal</b>	6
<b>Strålängd/tuft</b>	88 mm
<b>Stråvikt</b>	950 g/m <sup>2</sup>
<b>Färg</b>	Fältgrön / Limegrön
<b>Fibertyp</b>	Monofiber

### Duk specifikation

<b>Råmaterial</b>	Polypropen, flerskikt
<b>Vikt</b>	200 g/m <sup>2</sup>
<b>Antal perforeringar</b>	90 st/m <sup>2</sup>
<b>Perforeringsdiameter</b>	5 mm
<b>Lim mängd</b>	750 g/m <sup>2</sup>
<b>Lim typ</b>	PU

### Rull specifikation

<b>Bredd</b>	400 cm
<b>Längd</b>	65 m eller enligt lägningsplan
<b>Diameter</b>	80 cm

### Linjer

<b>Färg</b>	Vit, gul
<b>Bredd</b>	10 cm

### Standard


FIFA Quality & Quality Pro

### Gräs specifikation

<b>Tuftavstånd</b>	5/8
<b>Produktionsmetod</b>	Tuftad
<b>Tuft / 10cm</b>	13,4
<b>Tuft/m<sup>2</sup></b>	8442
<b>Tråd/m<sup>2</sup></b>	16884
<b>Strå/m<sup>2</sup></b>	101304
<b>Total vikt/m<sup>2</sup></b>	1900 g

### Rekommenderade fyllningsmängder

<b>Sand</b>	18 kg/m <sup>2</sup>	12 mm
<b>Sand typ</b>	Rund, tvättad och torkad kvartssand	
<b>Kornstorlek</b>	0,3 - 1,5 mm	
<b>Gummigranulat</b>	8 kg/m <sup>2</sup>	16 mm
<b>Granulat typ</b>	SBR	
<b>Kornstorlek</b>	0,8 - 2,8 mm	
<b>Sviktskikt (pad)</b>	PE foam	
<b>Pad typ</b>	10 mm	



Saltex Oy förbehåller sig rätten för ändringar.

Alla måtten/värden inom +/- 10%

Rekommenderade fyllningsmängder kan variera något beroende på materialegenskaper. Dessa bör kontrolleras genom preliminära tester.