

Universell utforming Knarvikhallen og Knarvik klatrehall

Tilkomst og parkering:

Anlegget får HC P-plassar ved inngang, fast dekke og trinnlaus tilkomst derifrå til hovuddør. Inngangsparti er overbygt. Hovudinngang og inngang frå vindfang til vestibyle får automatisk opning og lukking. Det vert trinnlaus tilkomst herifrå til alle bruksrom på første trinn.

Heis 5m2 vert plassert like ved inngangsparti.

Inngang til trapperom vert plassert ved sidan av heis, trapper får håndlist på begge sider. Lys i trapp vil ha vert 261 lux midlere verdi.

Vestibyle:

Publikumstoalett vert plassert med direkte inngang frå vestibyle. 2 av 6 publikumstoalett får universell utforming. Vaktrom/kiosk har direkte inngang frå vestibyle og univesell utforming.

Kampsportrom, klatrehall og publikumsinngang til hall vert direkte frå vestibyle.

Inngang til garderobeområde vert direkte frå vestibyle. Eit garderobe-sett, og ein instruktørgarderobe vert universelt utforma dusj.

Glasflater vestibyle vert foliert i høve krav for universell utforming.

Informasjon og merking:

Detaljplanlegging av informasjon, skilting, ledelinjer, bruk av fargekontrastar på brytarar mm er medtatt i totalentepreise med Skanska, men ikkje detaljplanlagt ved søknadsfrist for spelemidlar.

Infoskjerm vert montert i vestibyle, både nær hovudinngang og ved inngang mot hall/klatrehall/trimsal.

Lyd:

Prosjektet er utført etter akustiske krav i høve standard; «NS 8175 lyd i bygningar klasse C»

Hall er prosjektert med etterklangstid på 1,5 sekund. Himling er perforert for å gje betre akustiske tilhøve i hallen. Det vert montert trespliekledning på vegg opp til 4.2 m, og spesial-gipsplater tilpassa ballspel på kortveggar i hall.

Teleslynge vert montert i alle fellesrom.

For trenarar/tilsette:

HC parkering, enkel tilkomst, heis og HC instruktørgarderober gjer anlegget tilgjengeleg for trenarar/lærarar. Heis og trinnlaus tilkomst til teknisk rom, vaktmeisterrom og reinhaldssentral gjer moglegheit for tilsette innan eigedomsdrift.

Montering av lysstyring og styring for skilleveggar skal monterast slik at dei er lett tilgjengeleg.

Garasjeportar mot utstyrslager får motordrift.

Publikum:

Direkte tilkomst frå vestibyle til tribune. HC tribune plassar nær midten av langsida langs hovudbana.

Tryggleik/brannvarsling:

Anlegget skal utførast i øve krav i forskrift.

Rømmingsdørrar med elektrisk avlåsing, skal overstyrast av brannvarslingsanlegget til ulåst tilstand.

Bruk av materialar:

Totalentreprise stiller krav om at ingen materialar på SFT si OBS-liste skal nyttast. Vidare skal det ikkje nyttast produkt med helsefaremerking dersom det finnst alternativ. Det er stilt krav om at det ikkje vert nytta materialar som ikkje er utprøvd, også for langtidseffekt.

Særlege produkt som ikkje kan nyttast:

- PVC-haldige produkt med mindre det kan dokumenterast at det ikkje finnst alternativ. Unntak: PVC-takfolie kan nyttast.
- Materialer og andre produkt tilverka av tropiske tresortar.
- Materialer som er impregnert med tungmetall eller arsenhaldige antiråtemiddel.
- Open mineralullisolasjon.
- Ubehandla betong og andre flater som avgir støv.
- Disocyanater/polyuretan eller andre fuge/tetningsmasse, lim etc som avgir giftige gassar ved bruk eller brann.
- Produkter som inneheldt EDHP-mjuknarar.

Vidare er det stilt krav om at material mot overflate skal ha høg motstand mot slitasje, vera smussavvisande, ha vaskbar overflate og lågt behov for pleiemidlar.

Dimensjon/kapasitet på ventilasjonsanlegg

Tabell 4. Inndata for ventilasjon i energiberegningene.

Element	Verdi Skoleseksjon	Verdi Idrettsseksjon
Tilluft i driftstid [m^3/hm^2]	14,07	9,45
Tilluft utenfor driftstid [m^3/hm^2]	2,00	2,00
Estimert årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner [%]	82	83
SFP-faktor i driftstid [$\text{kW}/\text{m}^2\text{s}^{-1}$]	1,28*	1,62*
SFP-faktor utenfor driftstid [$\text{kW}/\text{m}^2\text{s}^{-1}$]	0,90*	0,86*
*SFP-faktorer er kalkulert iht. NS 3031, med data fra prosjekterte aggregat		

TABELL 30.01 - DIMENSJONERENDE KRAV TIL ROMKLIMA

Romtype	Operativ temperatur				Luft-hastighet		Friskluft-mengde min.		Støykra v	Anmerk.
	Sommer		Vinter				pr. m ²	pr. pers.		
			Natt	Dag	20°C	25°C				
	Min	Maks	Min	Min	Maks	Maks			Maks	
	°C	°C	°C	°C	m/s	m/s	m ³ /h	m ³ /h	dB(A)*	
Klasserom	21	26*	15	20	0,15	0,20	25		32	Forutsetter kjøling
Kontor	21	26	15	20	0,15	0,20	15		35	
Landskap inkl. korridor	21	26	15	20	0,15	0,20	15		35	
Møterom etc.	21	26	15	20	0,15	0,25	25		32	
Kjøkken	21	26	15	20	0,20	0,25	30		40	Beregnes avh. av utstyr
Kantine	18	26	15	20	0,15	0,25	20			
Kopirom	20	26	15	20	0,20	0,25	5		35	
Flerbrukshall	18	26	15	20	0,15	0,25		26		idrettsbruk
Garderobe	22	26	15	22	0,20	0,20	15		35	Overstrømning til WC, dusj
Lager, birom	20	26	15	20	-	-	5		35	Avtrekk overstrømning
WC	22	26	15	20	0,20	0,20	100*		35	Luftm. pr. sete, avtr./ overstrømn.
Dusj	22	26	15	22	0,20	0,25	125*		35	Luftm. pr. dusjhode, avtrekk overstrømning
El. Hovedfor- delingsrom	5	30	5	5	-	-	5		50	
Varme-, kjøle sentral	5	30	5	5	-	-	5		50	
Varemottak	15	30	10	15	0,15	0,20	5		35	
Vent. rom	5	30	5	5	-	-	-		70	
Tekniske rom	5	30	5	5	-	-	5		40	