



Vann og avløp blir frostsikret med varmekabel til utenfor plating.

Vann ø 32mm, overgang fra 63mm til 32 mm under plating.

Reduksjonsventil og vannmåler montert i teknisk rom i brakkerigg.

Lufting fettutskiller

Fettutskiller. Avløp fra kjøkken/kantine rigg går innom fettutskiller og videre inn på hovedavløp.

Avløp ø 110mm

Vann ø 63mm

Avløp ø 110mm

160x110 gren

Avløp ø160 tilkoblet hovedledning

212/138

Pl.h: 16,0

Avløp ø 160mm

KUM V4, 63mm pe slange tilkoblet med avstengingsventil. Sjå VA Tegning.

Vann og avløp tilkobles hovedgrøft, vann tilkobles i kum, med avstenging.

ø63 mm pe slange

212/134

212/139

212/140

212/142

03.01.2018 Som bygget

Lokalisering: N 11.11.2017 *Einar Stusdal*  
  
 Stusdal VVS a/s  
 Kvalitet i fokus

Fase 2 Søknad om tiltak

**TIPPETUE**  
 ARKITEKTER AS

Tiltakshaver	Godkjent
<b>Flage Utleige AS</b>	Kontroll prosjekt.
Prosjekt	Sign. Kontroll
<b>Nordhordland Næringspark Eikanger 1263 Lindås</b>	Fileavn
	Koordinatfaset_Hovedfil_Brakkerigg sin
	Dato
	09.08.17
	Målestokk
	1:500 A2
	Kontroll utferende
	Sign. Kontroll
Gnr./Bnr./Festnr.: 212/141	Prosjektnr.: 773
	Tegningsnr.: 4
Type tegning: <b>Situasjonskart</b>	Prosjektnr. for prosjekterende/lev.