



Statens vegvesen

Reidar Hindenes
5993 OSTEREIDET

LINDÅS KOMMUNE	
Klassering 20/2	
18.05.2011	
Ark.saksnr. 2011/745	Løpenr.
Saksh. WJH	Tilgangskode

Behandlende enhet:
Region vest

Saksbehandler/innvalgsnr:
Kristin Sjøfteland-Larsson - 55516805

Vår referanse:
2011/049172-002

Deres referanse:

Vår dato:
11.04.2011

Fv. 395 Søknad om utvida bruk av eksisterande avkjørsle - gnr. 20 bnr. 2 , 3 , 5 , 6 Hindenes - Lindås kommune -

Vi viser til Deres søknad datert 18.03.11.

Med hjemmel i veglovens §§ 40-43, har vi fattet følgende vedtak:

Det kan påregnes brukstillatelse til utvidet bruk av eksisterende avkjørsel for bolig under forutsetning om at kravene nedenfor blir oppfylte.

Veg/sted: fv. 395 hp 1 ved km 7,027/gnr. 20 bnr. 2,3,5,6 i Lindås kommune.

Vi gjør Dem oppmerksom på at tilsagnet bare gjelder forholdet til vegloven og ikke Deres rettigheter ovenfor eventuell annen grunneier.

Vi setter følgende krav:

1. Avkjørselen skal være bygget av tiltakshaver og godkjent av Statens vegvesen innen 3 - tre år fra d.d., ellers faller tilsagnet bort. Kommunen skal ikke gi byggetillatelse før endelig godkjent avkjørselstillatelse fra Statens vegvesen foreligger, jf. plan- og bygningsloven § 66.
2. Avkjørselen må opparbeides i henhold til vedlagte prinsippskisser og Vegdirektoratets regler om avkjørsler.
3. Avkjørselen skal også kunne være felles med eventuelle andre, som på en naturlig måte kan bruke samme avkjørsel.
4. Kravene til frsikt 4 meter inn i avkjørselen skal være minimum 65 meter til begge sider. Sikten frem og bakover på vegen ved avkjørselen må være minimum 65. Dette innebærer at alle sikthindringer (vegetasjon, terreng etc.) over 0,5 meter i planet mellom avkjørselen og fv. 395 må fjernes.
5. Svingradius skal være 4 meter (diameter 8 meter).

Postadresse
Statens vegvesen
Region vest
Askedalen 4
6863 Leikanger

Telefon: 815 44 010
Telefaks: 57 65 59 86
firmapost-vest@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Spelhaugen 12
5147 FYLLINGSDALEN

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Båtsfjordveien 18
9815 VADSØ
Telefon: 78 94 15 50
Telefaks: 78 95 33 52


6. Stigningskravene må overholdes (se skisse). Vi vil her spesielt gjøre oppmerksom på at avkjørselen skal ha 5 cm fall fra hovedveggen på de første 2 meterne.
7. Det må være snu- og parkeringsplass på egen grunn. Parkering i frisiktsone tillates ikke.
8. Før arbeid igangsettes på/ved offentlig veg skal det utarbeides en arbeidsvarslingsplan. Denne planen skal godkjennes av Statens vegvesen.

Når avkjørselen er opparbeidet etter kravene blir brukstillatelse gitt av Statens vegvesen. Ta kontakt med distriktskontoret dersom det er spørsmål i forbindelse med opparbeidelsen og for endelig godkjenning av avkjørselen.

Det kan påregnes dispensasjon fra byggegrensen § 29 i vegloven på 15 meter.


Vedtaket kan påklages i hht. vedlagt "Melding om rett til å klage på forvaltningsvedtak".

Plan og forvaltning
Med hilsen



Odd Høydalsvik
Senioringeniør

55516377.



Kristin Sjøteland-Larsson