



Hjelmås Vvs AS
Torvhusmyrane 2
5913 EIKANGERVÅG

Referanser:
Dykkar:
Vår: 18/257 - 18/8125

Saksbehandlar:
Bente Førland
Bente.Forland@lindas.kommune.no

Dato:
19.03.2018

Godkjent sanitærsøknad - - gbnr 24/50

Vi viser til rørleggarmelding motteke 24.01.-18.

Søknad om sanitærabonnement til kommunalt vatn og avlaup for bustad vert godkjent med følgjande vilkår:

Stikkleidningar skal opparbeidast i samsvar med søknad om sanitærabonnement.
Større endringar skal varslast .

Vassleidning skal leggest frostfritt. Frostfri djupn er minimum 1,2 meter overdekning.
På nyanlegg skal stikkledning tilknyttast i kum. I dette tilfelet må det plasserast minikum med støpejernsramme og lokk. Teleskop frå bakkekran føres opp i minikum.

Vi gjer merksam på at de er krav om 90 cm mellom topp hovudavløpsledning og lavaste sluk i hus

Etter utført arbeid skal det sendast inn ferdigmelding til kommunen. Dette inkluderer mellom anna innmåling med X, Y og Z koordinat i . SOSI- format. Det vil ikkje verte skrive ut ferdigattest for bygget før ferdigmelding for privat VA-anlegg er motteke og akseptert som komplett.

Gebyr vil verte fakturert etter gjeldande satsar. Vi gjer merksam på at arbeidet skal ikkje igongsetjast før gebyr er betalt. Røyrleggjarfirma pliktar å undersøkje dette før oppstart.

Med helsing

Arne Helgesen
avdelingsleiar

Bente Førland
saksbehandlar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.



Kopi til:

Erlend Bratholmen

Vardane 127

5911

ALVERSUND

Mottakarar:

Hjelmås Vvs AS

Torvhusmyrane 2

5913

EIKANGERVÅG