



Yttervegger:	Yt:	eksisterende vegg
	Y1:	isolasjon mineralull 50mm, dampsperre, isolasjon mineralull 200mm, vindsperre, g/v, lukt 35mm, lukt 23mm, sidecekk kledning 23mm
	Y1a:	krystallin, dampsperre, isolasjon mineralull 150mm, vindsperre, g/v, lukt 35mm, lukt 23mm, sidecekk kledning 23mm
	Y1b:	krystallin, dampsperre, isolasjon mineralull 150mm, vindsperre, g/v, lukt 35mm+23mm, liggende kledning 23mm
	Y2:	isolasjon mineralull 50mm, dampsperre, isolasjon mineralull 200mm, vindsperre, g/v, lukt 35mm, lukt 23mm, sidecekk kledning 23mm
	Y2a:	spes 3mm,dampsperre, trekonstruksjon 150mm, vindsperre, g/v, lukt 35mm, lukt 23mm, sidecekk kledning 23mm
	Y3:	eksisterende vegg, vindsperre, isolasjon 100mm, diff. åpen vindsperre, g/v, lukt 35mm, liggende kledning 23mm
	F1: fundament	isolasjon med grunn 55mm, betong bedrovsakling 50 mm, isolasjon med grunn 55mm
	F2: fundament	eksisterende vegg, isolasjon 100mm, pusskledning
Innevendig vegger:	It:	proteksjon 3mm, stålsjener-isoler 150mm, proteksjon 3mm

Hjeltnås
VVVS AS

21.11.19/2.18

NBI all dimensjonering er veiledende og skal kontrolleres av RIB/leverandør

Prosjekt: Tilbygging, Eikangerveidg
 Oppdrager: NBI
 Arkitekt: EN EN ARKITEKTER
 Dato: 09.05.2015
 Skala: 1:50