



GNR. 137 BNR. 807

RØYRLEGGJARMELDING



TEGNFORKLARING

Eksisterende	Prosjektert
	Vannledning (VL)
	Spillvannledning (SP)
	Overvannledning (OV)
	Stakekum
	Vannledningskum m/brann- og stengeventil (V)
	Lufteventil
	Drensgroft langs eiendomsgranse

Avstikk til industrotomter:
 ø110mm PE100 SDR11 VL
 ø110mm PVC SNG SP
 ø200mm PVC SNG OV
 Legges med min. fall 15‰

Avstikk til tomter avstultes min. 2,0m ut fra veikant, min. 6,0m fra hovedledningsgrøft eller 2,0m innenfor tomlegrense. Det sprenges groft min. 2,0m videre fra avslutning avstikk.

Vannledning må legges ny helt til kum da eksisterende stikk har dimensjon ø110mm.

M 1:500

Rev.	Dato	Sign.	Revisjonen gjelder		
Oppdragsgiver H Sandvik AS					
Prosjekt Gålderåsen industrotomter. Gnr/bnr 137/761 Vann- og avløpsplan.					
Tran.	BN	Smk.	THF	Graf.	
Date			26.10.2017		
Skala			1:250		
Forsatt			A1		
Føringsnr.			17065		
Føringsnr.			17065		

Arbeidstegning



Fabrikkegaten 7B
5039 Bergen
Tlf. 55 59 82 60