



Reguleringsføresegner for Hillesvåg bustadområde Gbnr 196 / 21 og 30 m.fl.

Lovheimel: Plan- og bygningslova § 12-7

Kommunens saksnummer:

Plan-ID: 1263-201409

Revideringar:	Dato:
Administrasjonen	
Administrasjonen, jf. kommunestyrevedtak	

Handsamingar:	Dato:	Saksnummer:
1. gangs handsaming plan- og miljøutvalet:		
2. gangs handsaming plan- og miljøutvalet:		
3. gangs handsaming plan- og miljøutvalet:		
Godkjent plan i kommunestyret:		



1	DOKUMENT KNYTT TIL PLANEN	3
2	ORIENTERING	3
3	REGULERINGSFØRESEGN	4
§ 0	GENERELT	4
§ 0.1	PLANOMRÅDE	4
§ 0.2	REGULERINGSFØREMÅL	4
§ 0.3	REKKJEFØLGJE FOR UTBYGGING	4
§ 0.4	TERRENG HANDSAMING	5
§ 0.5	AUTOMATISK FREDA KULTURMINNE	5
§ 0.6	BYGGEGRENSER	5
§ 1	BYGGEOMRÅDET (PBL § 12-5, NR. 1)	5
§ 1.1	FELLES FØRESEGN/GENERELLE KRAV	5
§ 1.2	BUSTAD - FRITTLIGGANDE SMÅHUS	5
§ 1.3	BUSTAD - KONSENTRERT SMÅHUS	6
§ 1.4	ØVRIGE KOMMUNALTEKNISKE ANLEGG	6
§ 1.5	UTHUS/NAUST/ BADEHUS	6
§ 1.6	LEIKEOMRÅDE	6
§ 2	SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5, NR. 2)	6
§ 2.1	VEG	6
§ 2.2	FORTAU	7
§ 2.3	ANNA VEGGRUNN - GRØNTAREAL	7
§ 2.4	HALDEPLASS / PLATTFORM O_HP	7
§ 2.5	KAI	7
§ 2.6	PARKERINGSPLASS	7
§ 2.7	ANGITTE SAMFERDSELSANLEGG OG/ELLER TEKNISK INFRASTRUKTURTRASEE SAA	7
§ 3	GRØNSTRUKTUR (PBL 12-5, NR. 3)	7
§ 3.1	GRØNSTRUKTUR - G	7
§ 6	HENSYNSSONER (PBL § 12-6)	8
§ 6.4	FRISIKT (H140)	8
§ 7	FLATOMRÅDE	8
§ 7.1	BESTEMMELSEOMRÅDE - # ANLEGG OG RIGGOMRÅDE	8

1 DOKUMENT KNYTT TIL PLANEN

- A Planskildring
- B Føresegn (dette dokumentet)**
- C Plankart
- D Illustrasjon/utfyllande dokumentasjon
- E Vedlegg - innkomne merknadar

2 ORIENTERING

Dokument inneheld føresegn som gjeld innanfor planområdet.

Det er utarbeida ei planskildring (dokument A) som danner grunnlaget for føresegn og plankart.



Figur 1 Utsnitt Plankart.

3 REGULERINGSFØRESEGN

§ 0 GENERELT

§ 0.1 PLANOMRÅDE

Føresegn gjeld for område som er avgrensa med plangrense på vedlagte kart

- teikning nr 901.

§ 0.2 REGULERINGSFØREMÅL

Område er regulert til følgjande føremål (tekst i samsvar med plankart (bokmål)):

- Bebyggelse og anlegg
 - Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse
 - Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse
 - Øvrige kommunaltekniske anlegg
 - Uthus/naust/badeplass
 - Lekeplass
- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
 - Veg
 - Fortau
 - Annen veggrunn - grøntareal
 - Holdeplass/plattform
 - Kai
 - Parkeringsplasser
 - Angitte samferdselsanlegg og/eller tekniske infrastrukturtraseer SAA
- Grønstruktur
 - Grønstruktur
- Hensynssoner
 - Fri sikt
- Flatesymbol
 - Bestemmelseområde- # Anlegg og riggområde

§ 0.3 REKKJEFØLGJE FOR UTBYGGING



§ 0.3.1 Infrastruktur

- Teknisk plan- kommunale anlegg (veg, vatn og avlaup) skal vera godkjent av kommunen før ein kan starte bygging av infrastruktur. Masseutskifting innanfor planområde kan utførast før teknisk plan er godkjent, men må byggesøkjast.

- Før det vert gjeve bruksløyve på nye bustadar, skal VA-anlegget som er knytt til bustaden vera ferdigstilt.

- Fortau frå A (Profilnr 0)¹ – B (profilnr 180) skal vera bygd, godkjent og overtatt, før det vert gjeve igangsettingsløyve for bygging av nye bustadar.

§ 0.3.2 Leikeareal

Leikeareal skal vera opparbeid før det vert gjeve

bruksløyve på nye bustadar.

- I område BF1 er det tillate med 1 ny bueining på gbnr 196/132. Nye bueiningar i BF1 eller

¹ Sjå Vedlegg tegning 220 – Veg m/fortau – profilnummer

BF2 utover dette vil krevje bygging av fortau i tråd med reguleringsplan frå p. 180 til p. 380¹.

§ 0.4 TERRENG HANDSAMING

Alle terrenginngrep skal skje mest mogeleg skånsamt.

Ved sprenging skal skjeringar vere minst mogeleg synleg.

Overvatn skal i størst mogeleg grad førast til eksisterande bekkar.

§ 0.5 AUTOMATISK FREDA KULTURMINNE

Dersom gjenstandar eller konstruksjonar vert oppdaga i samband med gravearbeid, skal arbeidet stansast omgåande og fylkeskonservatoren underrettast, jf. Lov om kulturminne § 8.2. ledd.

§ 0.6 BYGGEGRENSER

Byggegrenser er vist i plankart.

- Tiltak som trapper og støttemurar kan plasserast utanfor byggegrense. Tiltaka skal vera vist på situasjonskart ved byggjesøknad.
- Byggegrense for carport på parkeringsplass er 5 meter frå vegkant

§ 1 BYGGEOMRÅDET (PBL § 12-5, NR. 1)

§ 1.1 FELLES FØRESEGN/GENERELLE KRAV

§ 1.1.1 Krav til byggesøknad for alle områder og alle tiltak.

Situasjonsplan skal være i målestokk min 1:200/500. Kartet skal vise bygningar på tomta og korleis tomta blir planert og utnytta inkl. garasje (gjeld BF1 og BF2)/biloppstillingsplassar. Alle murar/avsatsar over 0,5 meter skal visast. Murar over 1,5 meter skal terrasserast og terrasse skal planerast til.

Terrengprofil med påført hus/bygningar for eigen og tilstøytande tomtar.

Avkøyrsl til tomta skal visast på situasjonsplanen.

For tomtar med brattare terreng en 1:3 er det krav til underetasje eller anna god tilpassing til terreng. Terrengprofilar av løysing skal følgje byggesøknaden.

§ 1.2 BUSTAD - FRITTLIGGANDE SMÅHUS

§1.2.1 Nye bustadar - BF1

Innanfor BF1 kan det førast opp 1 ny einebustad på gnr.196 bnr.132 med ein bueining.

Følgjande gjeld innanfor området:

- Maks BYA 20 %.
- Maks mønehøgdi i meter over havnivå (Mmoh) er definert i plankart.
- Tomta skal minimum ha 2 parkeringsplassar, eller garasje/carport + 1 parkeringsplass.
- Det skal vera mogeleg å snu på eigen tomt.
- Alle murar/avsatsar over 0,5 meter skal visast ved byggjesøknad.

§1.2.2 Eksisterande bustadar BF1 og BF2

Det er i dag 2 bustadar innanfor området BF1, og 3 bustadar innanfor området BF2. Innanfor BF2 er det 2 bustadar som har m/hybel/sokkelleilighet. I alt er det 7 bueiningar i BF1 og BF2. Ingen endring i tal bustader eller bueiningar på bygde tomtar.

Følgjande gjeld ved nye tiltak:

- Maks BYA pr. tomt 20 %.
- Maks BRA for bustadar er 400 m².
- Maks mønehøgde ved tilbygg/påbygg skal ikkje vera høgare enn eksisterande mønehøg på bygget.
- Kvar tomt skal minimum ha 2 parkeringsplassar, eller garasje/carport + 1 parkeringsplass.
- Det skal vera mogeleg å snu på eigen tomt.
- Alle murar/avsatsar over 0,5 meter skal visast ved byggjesøknad.
- Tiltak som trapper og støttemurar kan plasserast utanfor byggegrense. Tiltaka skal vera vist på situasjonskart ved byggjesøknad.

§ 1.3 BUSTAD - KONSENTRERT SMÅHUS

Det skal leverast samla plan for området ved byggesøknad.

Innanfor BK kan det førast opp 3 bustadar med 2 bueiningar i kvar, og 1 bustad med 4 bueiningar. Totalt 10 bueiningar. Bygningane innanfor BK skal ha same takform, for å gi området eit samla uttrykk.

Følgjande gjeld innan for områda:

- Maks BYA 35%.
- Maks mønehøgde i meter over havnivå (Mmoh) for området er definert i plankart.
- Kvar bueining skal minimum ha 2 parkeringsplassar.
- Interne vegar i område BK skal ha bredde på min. 3 m og utformast tilnærma som vist i illustrasjonsplan med snuhamrar. Vegane kan ikkje nyttast til parkering og skal vere fri for objekt til ei kvar tid.
- Alle murar/avsatsar over 0,5 meter skal visast ved byggjesøknad.

§ 1.4 ØVRIGE KOMMUNALTEKNISKE ANLEGG

Området PR (Post og Renovasjon) skal opparbeidast med planert og fast dekke. Arealet skal nyttast til bosspann/-oppsamling, poststativ og teknisk infrastruktur inkl. el og tele. Område skal også nyttast ved framtidig renovasjonsanlegg.

§ 1.5 UTHUS/NAUST/ BADEHUS

Dette gjeld eit eksisterande naust. Ved endring skal utforming av naustet følgje krav i kommuneplanen.

§ 1.6 LEIKEOMRÅDE

Det er stilt rekkjefølgjekrav kfr § 0.3.2

Områda skal opparbeidast med trinnfri tilkomst og minst halvparten av området skal opparbeidast med universell utforming. Det skal utformast i samsvar med rikspolitiske retningslinjer og det skal sikrast med gjerde mot vegar og parkeringsplassar.

Areal skal også nyttast som del av uteopphaldsareal knytt til BK.

§ 2 SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5, NR. 2)

§ 2.1 VEG

Byggeplan og gjennomføringsplan skal vera godkjent av Statens vegvesen før oppstart.

Vegbredde:

- o_V = 5,5 m
- f_V = 3,5 m

§2.1.1 Fylkesveg (o_V)

Ved etablering av fortau langs vegen, kan ein foreta mindre justering av veglina. Vegen skal behalde minst same breidde som før tiltaket. Veg skal utformast i samsvar med Statens Vegvesen si handbok N100

§2.1.2 Fellesveg (f_V)

Veg skal utformast i samsvar med Statens Vegvesen si handbok N100 basert på vegstandard - A1. Vegen skal ha fast dekke.

§2.1.4 Avkøyrslar

Ved tiltak knytt til avkøyrslar eller endra bruk av desse, skal avkøyrslene plasserast som vist i plankartet og utformast i tråd med gjeldande krav i handbok N100. Det skal sikrast snu- og manøvreringsareal på eiga eigedom.

Det vert ikkje opna opp for utvida bruk av avkøyrslane for nye bueiningar.

§ 2.2 FORTAU

- Fortau skal ha breidde på 2,5 meter.
- Fortau skal ha fast dekke.

Trasear for alle typar leidningar kan leggjast i fortauet. Leidningar skal vera vist i teknisk plan.

§ 2.3 ANNA VEGGRUNN - GRØNTAREAL

Innanfor området tillatast etablering av naudsynte skjeringar, fyllingar, murar, kulvertar og røyr. Eksisterande vegetasjon skal i størst mogleg grad ivaretakast.

§ 2.4 HALDEPLASS / PLATTFORM O_HP

Haldeplass for buss. Plassen kan også nyttast av avfallsfirma ved henting av avfall.

Perrong skal utformast i samsvar med retningslinje i Handbok 100, med universell utforming.

§ 2.5 KAI

Eksisterande kai tilhøyrande gnr. 196/56. Ingen endring i storleik eller bruk. Vedlikehald er tillate.

§ 2.6 PARKERINGSPLASS

P1 og P2 er felles parkeringsplassar for BK.

Parkeringsplassane skal vera tilrettelagt for carport og lading av EL-bil. Carport kan berre byggjast som fellesanlegg innanfor byggegrense for P1 og P2. Avgrensing av områda P1 og P2 skal utformast slik at ein hindrar parkering i frisiktsone til avkøyrsla.

2 parkeringsplassar skal vera tilrettelagt for rørslehemma.

§ 2.7 ANGITTE SAMFERDSELSANLEGG OG/ELLER TEKNISK INFRASTRUKTURTRASEE SAA

I området kan naudsynte inngrep og anleggsarbeid gjennomførast for bygging av veganlegget, jf. § 7.1. Etter at anlegget er avslutta går arealet attende til regulert føremål i eksisterande reguleringsplanar, områdeplan eller kommuneplan.

§ 3 GRØNSTRUKTUR (PBL 12-5, NR. 3)

§ 3.1 GRØNSTRUKTUR - G

Området skal i prinsipp vere slik det er i dag (uendra bruk).

Kratt/skog kan fjernast. Skrentar med fare for fall, skal sikrast med gjerde.

Det kan etablerast gangsti til sjøen og ute opphaldsplass v/sjøen. Gangsti må tilpassast terrenget og ha ei breidde på maks 1,5 m.

I området kan ein leggja teknisk infrastruktur inkl. pumpekum og pumpestasjon for spillvatn.

Området skal være ope for ålmenta.

§ 6 HENSYNSSONER (PBL § 12-6)

§ 6.4 FRISIKT (H140)

Frisikt for veg f_V inn på o_V skal være 6 x 45 meter.

Innanfor frisktsoner er det ikkje tillate med murar, gjerder eller vegetasjon høgare enn 0.5m over tilstøytane vegnivå. Terreng skal ikkje planerast høgare enn tilstøytane vegnivå.

§ 7 FLATOMRÅDE

§ 7.1 BESTEMMELSEOMRÅDE - # ANLEGG OG RIGGOMRÅDE

I anlegg og riggområde # 1 og #2 kan naudsynte inngrep, anleggsarbeid og trafikkomlegging gjennomførast for bygging av veganlegget.

Etter at anlegget er avslutta går arealet attende til regulert føremål i eksisterande reguleringsplanar eller kommuneplan.

Områda skal i størst mogleg grad tilbakeførast til slik dei var før inngrepet, eller i samsvar med avtale med grunneigar.

Tilbakeføringa skal ferdigstillast saman med veganlegget.