



TEGNFORKLARING

Eksisterende		Prosjektert
	Vannledning (VL)	
	Spilvannledning (SP)	
	Overvannledning (OV)	
	Stakekum	
	Vannledningskum m/brann- og slengeventil (V)	
	Luffeventil	

Avstikk til industritomter:
 ø110mm PE100 SDR11 VL
 ø110mm PVC SN8 SP
 ø200mm PVC SN8 OV
 Legges med min fall 15‰

Avstikk til tomter avsluttes min. 2,0m ut fra veikant, min. 6,0m fra hovedledningsgrøft eller 2,0m innenfor tomtegrense. Del sprenges grøft min. 2,0m videre fra avslutning avstikk.

Vannledning må legges ny helt til kum da eksisterende stikk har dimensjon ø110mm.

Foreløpig tegning

Rev.	Dato	Sign.	Revisjonen gjelder		
Oppdragsgiver					
H Sandvik AS					
Prosjekt	Galteråsen industritomter. Gnr/bnr 137/761				
Vann- og avløpsplan.					
Tegn.	Kont.	Godt.			
BN	THF				
Dato:	18.10.2017				
Målestokk:	1:250				
Formål:	A1				
Prosjekt:	17065				
Tegnings:	GH01				
Fabrikkveg 7B 5059 Bergen Tlf. 55 99 82 00 e-post: post@haugenvva.no					