

KONKURRANSEGRUNNLAG

MINIKONKURRANSE



LINDÅS KOMMUNE

SAK 18-1412

- Forstudie Kyststien mellom Alversund og Knarvik -

AVROP

Rammeavtale konsulenter planleggings- og
utgreiingsprosjekter

SAK 17-190



1 GENERELL BESKRIVELSE	3
1.1 Om oppdraget	3
1.2 Tidsfrister	13
2 REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN	13
2.1 Forhandlinger	13
2.2 Offentlighet og taushetsplikt	13
2.3 Vedståelsesfrist	13
3 OM TILDELINGEN	14
4 Innlevering av tilbud og tilbudsutforming	14
4.1 Innlevering av tilbud	14
4.2 Tilbudets utforming	14
5 Vedlegg	15



1 GENERELL BESKRIVELSE

1.1 *Om oppdraget*

Kommunestyret i Lindås kommune vedtok den 2. november 2017 (sak 092/17) planprogram for Kommundelplan for Knarvik-Alversund med Alverstraumen. Planprogrammet inneholder omtale av mål og tema for planarbeidet. Eit av måla for planarbeidet, i kap. 4.1.4 Tilknyting til sjø, Kystlinja, er; *Sikra gjennomføring av Kyststien*.

Kyststien er i tillegg omtalt i kap. 4.1.6 Friluftsliv og rekreasjon: (...). «*Det er mogleg å etablere ein sti langs med sjøsida for å sikra tilgang langs med strandlinja i området Alversund-Gjervik. Stitaséen er vist på plankartet i gjeldande kommunedelplan og endeleg fastsetjing av trasé for kyststien vert del av dette planarbeidet*».

Lindås kommune treng konsulentbistand til å utarbeide ein forstudie for kyststi mellom Alversund og Knarvik.

Leveranse fra oppdragsgiver

- Lindås kommune har gjennomført synfaring og har kartfesta ein førebels trasé for Kyststien. Fastsatt trasé er i all hovudsak i tråd med den trasé som er lagt inn i eksisterande kommunedelplan for Knarvik-Alversund.
- Det er identifisert 8 delstrekningar for Kyststien. Delstrekningane er ulike på mellom anna grad av eksisterande bebyggelse, topografi, m.m. Utgangspunktet for den enkelte delstrekning gjev ulike utgangspunkt for kva standard på kyststien det er det er realistiske å få etablert. Det er utarbeida ein førebels vurdering av den enkelte delstrekning, sjå tabell under, som grunnlag for det vidare arbeidet.

Leveranse fra konsulent

Forstudie med følgjande tema;

1. Avklare funksjon og formål med kyststien:
 - Omtale av og tilråding til kva kyststien skal vere og kva behov den skal dekke. For nokre delstrekningar vil kyststien primært vere ein turveg, men for andre delstrekningar vil kyststien vere ein viktig trase for skule- og arbeidsreiser.
2. Fastsette trasé og tilrå standard for kyststien:
 - Utgangspunktet er at kyststien skal være ein samanhengande sti langs kystlinja, men også ha gode koblingspunkter lokalt og være del av ei rundløype der dette er mogeleg. Planane for kvar delstrekning skal vise påkobling lokalt, evt rundløyper og andre tilbod som parkar, utkikkspunkt, badeplassar, fiskeplassar mm.
 - Konsulent skal, med utgangspunkt i dei 8 definerte delstrekningane gje ei vurdering og ei tilråding av trasé og standard. Med utgangspunkt i førebels trasé skal konsulent tilrå eventuelle justeringar/mindre endringar av valt trasé. Trasé for kyststien skal inn i Kommundelplanen for Knarvik-Alversund med Alverstraumen som ein stipla linje. Linje skal vere juridisk bindande.



- I nokre tilfeller vil det vere aktuelt å legge opp til ei trinnvis utbygging (fase 1 og fase 2). For å få etablert ein samanhengane kyststi kan det vere formålsteneleg i fase 1 å tilrå ein trase med utgangspunkt i eksisterande veg. Fase 2 vil vere ein trase kor kyststien blir bygd ut nærmere kysten. For nokre delstrekningar vil det vere krevjande å få etablert ein kyststi på utsida av etablert busetnad, både kostandsmessig og på grunn av omsynet til private eide domar. Fase 2 vil gjerne innebere større inngrep som bygging av bru eller utbygging av kyststien på påler eller hengande inntil fjellveggen.
 - Konsulent skal levere prinsippsnitt turvei 1:50 innanfor dei 8 delstrekningane.
3. Skilting, merking og lyssetting av kyststien
- Konsulent skal presentere prinsipp for merking og skilting av kyststien.
 - Konsulent skal vurdere eventuell lyssetting av Kyststien innanfor kvar av dei 8 delstrekningane.
4. Erfaringstal forventa kostnad
- Konsulent skal presentere erfaringstall for realisering av Kyststien for den enkelte delstrekning. I nokre tilfeller vil det vere aktuelt å presentere to ulike trasear (fase 1 og fase 2) med ulik standard for ein delstrekning. I dei tilfelle skal erfaringstal for forventa kostnad presenterast for den enkelte standard.
 - Skal inkludere omtale av kostnad for skilting, merking, samt lyssetting.
5. Vidare arbeid
- Forstudien skal gje ei tilråding til vidare arbeid fram til konkret utbygging og realisering av kyststien. Det inkluderer ei vurdering av om det er behov for detaljregulering før arbeidet med selve realisering av kyststien kan starte opp.

Arbeidsgruppe

Arbeidet skal gjennomførast i samarbeid med ei arbeidsgruppe der relevante avdelingar i Lindås kommune er representert. Det skal vurderast om arbeidsgruppa ved behov skal utvidast med andre relevante aktørar; representanter frå byggenæringa, velforeiningar, m.m. Som eit utgangspunkt er det truleg behov for 2 til 3 møter i arbeidsgruppa. Ved oppstart av arbeidet vil representantar frå Lindås kommune og konsulent gjennomføre synfaring av området.

Politisk styringsgruppe

Plan- og miljøutvalet i Lindås kommune er politisk styringsgruppe for arbeidet med Kommunedelplanen for Knarvik-Alversund med Alverstraumen. Punkt 1, «Avklare funksjon og formål med Kyststien» under «Leveranse frå konsulent» må tas opp til drøfting i den politiske styringsgruppa. Ei omtale av kva som må vere på plass før ein kan ta saka opp til drøfting i den politiske styringsgruppa, vil vere ein del av konsulenten sitt forslag til organisering og opplegg for utarbeiding av forstudien.

Medverknad med grunneigarar og andre interessenter

I samband med ferdigstilling av forstudien skal det arrangerast open kontordag og/eller folkemøte med innbyggjarar og andre interessenter i området. Formål med møte vil vere å



informere om hovudfunn i forstudien, og vidare arbeid fram mot realisering. Konkrete innspeil til justering av traséen vil vere ein del av fyrste gongs høyring av planforslaget til kommunedelplanen. I utgangspunktet legg Lindås kommune opp til at konsulent ikkje skal vere med på open kontordag/folkemøte.

Framdriftsplan

Innlevering av forstudien innan 1. september 2018.

Vedlegg


Planprogram for Kommunedelplan for Knarvik-Alversund med Alverstraumen, datert 2. oktober 2017.

Skildring av prosjektområde

Lindås kommune gjennomførte 10. januar 2018 synfaring av Kyststien frå Alversund skule til Isdalstø, samt eit strekk frå brufeste til Hagelsundbru til høgspentleiring mot Isdalstø.

Prosjektområde er delt inn i 8 delstrekningar.

1. Alversund skule – Mangerbua II
2. Mangerbua II – Ikenberget
3. Ikenberget – Kubbaleitet
4. Kubbaleitet
5. Kubbaleitet - Isdalstø
6. Isdalstø - Hagelsund bru
7. Hagelsund bru - Knarvik kai
8. Knarvik kai – Kvassnesstemma





Delstrekning	Skildring av delstrekningen
1. delstrekning Alversund skule – Mangerbua II  <p>The map shows a coastal area with several settlements. Key locations labeled include: Prestestøa, Sæs-Alvermarka, Vardsund, Vardi, Buhøyen, Uksebåsen, and Svartaberget. A large blue polygon represents the proposed school site, situated on a hillside overlooking the sea. The terrain is depicted with contour lines, indicating elevation changes. A network of roads and paths is also visible.</p>	<p><u>Planstatus</u> Kommunedelplan for Knarvik-Alversund (planid 1263-07032007) Områdeplan for Alversund (under utarbeiding-planid 1263_200902). Reguleringsplan Alversund skule – Alvermarka gnr. 137 bnr. 130 m.fl. (planid 1263-200902)</p> <p><u>Området</u> Etablert sti (-system) i dag. Teikn på at sti (-systemet) er i bruk og vert vedlikehaldt (rydding av sti og tiltak for å sikre drenering ble observert under synfaringa).</p> <p>Kupert terreng med store høgdeskilnader. Ny Alversund skule skal etablerast i området. Viktig å ta omsyn til eksisterande stier, samt kopling til det nye skuleområdet og bustadområde på Mangerbua II, ved fastsetting av trasé for Kyststien. Mogleg å etablere ei rundløype i samband med skuleområdet.</p> <p><u>Universell utforming</u> Ikke vurdert som mogleg å etablere Kyststi i tråd med krav til UU.</p>



2. delstrekning Mangerbua II – Ikenberget



Planstatus

Kommunedelplan for Knarvik-Alversund (planid 1263-07032007)

Reguleringsplan Mangerbua II (planid 1263-200817)

Reguleringsplan Alver utmark. Del av gnr. 137 (planid ukjent).

Området

Bebygd bustadområde. Kyststien er opparbeida i reguleringsplan for Mangerbua II, men opparbeida sti er delvis vaska vekk p.g.a. ikkje tilfredsstillande drenering. Det er troleg for bratt for grussti.

Må vurdere behov for opparbeiding av bru/klopp over Tømmervika – grøntareal med vegetasjon. Merk at det er fornminne i denne vika.

Kyststi må sikre kobling til badeplass ved Gamlestøa.

Universell utforming

Potensiale for delvis tilrettelegging for universell utforming.



3. delstrekning Ikenberget – Kubbaleitet 	<p><u>Planstatus</u> Kommunedelplan for Knarvik-Alversund (planid 1263-07032007) Reguleringsplan Ikenberget. Del av gnr. 137 (planid 1263-200202).</p> <p><u>Området</u> Bebygd bustadområde. Areal ned mot sjø er avsatt til friområde i reguleringsplan.</p> <p><u>Universell utforming</u> Potensiale for delvis tilrettelegging for universell utforming.</p>
4. delstrekning Kubbaleitet 	<p><u>Planstatus</u> Kommunedelplan for Knarvik-Alversund (planid 1263-07032007) Reguleringsplan for Kubbaleitet (planid 1263-201215).</p> <p><u>Området</u> Kyststien ligg inne i reguleringsplan for Kubbaleitet. Utbyggjar skal opparbeide Kyststien i samband med utbygging av området. Utdordrande å sikre trasé for Kyststien mellom delstrekning 4 og 5.</p> <p><u>Universell utforming</u> Potensiale for delvis tilrettelegging for universell utforming.</p>



5. delstrekning Kubbaleitet – Isdalstø



Planstatus

Kommunedelplan for Knarvik-Alversund
(planid 1263-07032007)

Reguleringsplan Alverneset (planid
1263-201402)

Reguleringsplan Isdalstø kaiområde
(planid 1263-200706)

Området

Deler av strekninga er opparbeida
og/eller under opparbeiding i
reguleringsplan for Alverneset.
Kai med sitteplassar er opparbeida ved
kaiområdet.

Universell utforming

Kuppert terreng, men mogleg for delvis
tilrettelegging for universell tilgang til
opparbeida kaiområde med sitteplassar.



6. delstrekning Isdalstø - Hagelsund bru



Planstatus

Kommunedelplan for Knarvik-Alversund
(planid 1263-07032007)

Reguleringsplan Isdalstø kaiområde
(planid 1263-200706)

Reguleringsplan Tunnel på Fv. 57
Knarvik-Isdalstø (planid 1263-201201)

Området

Smalt fortau i Isdalsbakken.


Område mot sjø avsatt til friområde i
kommunedelplanen på utsida av
eksisterande busetnad. Grønt belte
mellan eksisterande bustadområde og
sjø.

Universell utforming

Potensiale for delvis tilrettelegging for
universell utforming.



7. delstrekning Hagelsund bru - Knarvik kai



Planstatus

Kommunedelplan for Knarvik-Alversund (planid 1263-07032007)

Reguleringsplan Hagelsundet (planid 1263-200302)

Reguleringsplan Felt A (planid 1263-13021975)

Området

Område mot sjø avsatt til friområde i reguleringsplan på utsida av eksisterende busetnad. Grønt belte mellom eksisterande bustadområde og sjø.

Eksisterande fiskeplassar i området rundt Hagelsundet bru.

Universell utforming

Potensiale for delvis tilrettelegging for universell utforming.



8. delstrekning Knarvik kai – Kvassnesstemma



Planstatus

Kommunedelplan for Knarvik-Alversund (planid 1263-07032007)

Reguleringsplan Felt B (planid 1263-196701)

Reguleringsplan Felt C Industriområde i Knarvik (planid 1263-22061989)

Reguleringsplan Knarvik Terasse (planid 1263-200203)

Reguleringsplan Felt E Såta (planid 1263-16051983)

Området

Område mot sjø avsatt til friområde i reguleringsplan.

Aktuelt å legge til rette for parkområde ved nytt reinseanlegg på Kvassneset.

Aktuelt å legge til rette for sitteplassar/utkikkspunkt i grøntareal mot sjø på nedsida av veg ved Kvassneset.

Universell utforming

Potensiale for delvis tilrettelegging for universell utforming.

Oppdragsgivers kontaktperson er:

Navn:	Ina Wergeland
e-post	ina.wergeland@lindas.kommune.no

Eventuelle spørsmål skal rettes skriftlig til kontaktpersonen.



1.2 *Tidsfrister*

Oppdragsgiver har lagt opp til følgende tidsrammer for prosessen:

Aktivitet	Tidspunkt
Tilbudsfrist	23.05.2018, kl. 10:00
Tilbudets vedståelsesfrist	23.06.2018
Frist innlevering av forstudie	01.09.2018

Det gjøres oppmerksom på at tidspunktene etter tilbudsfrist er foreløpige og kan bli gjenstand for justeringer. En eventuell forlengelse av tilbudets vedståelsesfrist kan bare skje dersom leverandøren godkjenner dette.

2 REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN

2.1 *Forhandlinger*

Oppdragsgiver planlegger å tildele kontrakt uten å ha kontakt med leverandørene utover å foreta eventuelle mindre avklaringer/korrigeringer av tilbudene.

Forhandlinger kan likevel bli gjennomført dersom oppdragsgiver, etter at tilbudene er mottatt, vurderer det som hensiktsmessig. Utviegelsen vil i så fall bli gjort etter en vurdering av tildelingskriteriene. Det presiseres at ingen leverandører kan forvente dialog om sitt tilbud og derfor må levere sitt beste tilbud.

Forhandlinger blir ikke gjennomført dersom oppdragsgiver, etter at tilbudene er mottatt, vurderer at forhandlinger ikke er hensiktsmessig. Dialog i form av rettinger/avklaringer gjennomføres ved behov.

Leverandøren oppfordres på det sterkeste til å følge de anvisninger som gis i dette konkurransegrunnlaget med vedlegg og eventuelt stille spørsmål ved uklarheter per e-post til kontaktperson.

2.2 *Offentlighet og taushetsplikt*

For allmennhetens innsyn i dokumenter knyttet til en offentlig anskaffelse gjelder offentleglova. Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf. FOA §§ 7-3 og 7-4 og, jf. forvaltningsloven § 13.

2.3 *Vedståelsesfrist*

Leverandøren må vedstå seg sitt tilbud til det tidspunktet som er angitt i pkt. 1.2 ovenfor.



3 OM TILDELINGEN

Tildelingen vil skje på bakgrunn av hvilket tilbud som har det beste forholdet mellom pris / kostnad og kvalitet, basert på følgende tildelingskriterier:

Kriterium	Dokumentasjon	Vektning
Tilbudets grad av overensstemmelse med oppdragsgivers krav	Løsningsbeskrivelse	30 %
Relevant erfaring og kompetanse for tilbudd(e) konsulent (er) for oppdraget	Liste med navn, kategorier og kompetanse for nøkkelpersonell CV'er for nøkkelpersonell	30 %
Tilgjengelighet og tid for levering av oppdraget	Plan for oppdrag med datoer, splittet opp i aktiviteter og med antall kategoritimer per aktivitet	30 %
Totale kostnader for oppdraget	Timepris og antall timer det antas å bruke skal oppgis.	10 %

Lindås kommune forbeholder seg retten til å gjennomføre intervju av tilbudte konsulenter i forkant av tildeling av oppdrag.

Leverandøren skal oppgi timepris for dette oppdraget. Timepriser skal oppgis ekskl. mva. og være inklusiv alle kostnader forbundet med gjennomføring av oppdraget.

4 Innlevering av tilbud og tilbudsutforming

4.1 Innlevering av tilbud

Tilbuddet skal leveres per e-post til følgende adresse:
ina.wergeland@lindas.kommune.no

4.2 Tilbudsutforming

Det bes om at tilbuddet utformes i henhold til den disposisjon som følger av dette konkurransegrunnlaget. Leverandør er selv ansvarlig for at alle spørsmål, krav og avklaringspunkter besvares/belyses og dokumenteres i tilbuddet.

Tilbuddet utformes med denne disposisjonen:

- Signert og utfylt tilbudsrev. (Ligger vedlagt.)
- Leverandørens løsningsbeskrivelse.
- Totale kostnader
- Aktivitetslister
- CVer

5 Vedlegg

- Bistandsavtale (SSA-B) enkel
- Planprogram for Kommunedelplan for Knarvik-Alversund med Alverstraumen, datert 2. oktober 2017.

Leverandøren skal fylle ut tabellen og signere under tabellen.

Firmanavn:			
Org.nummer:			
Postadresse:			
Besøksadresse:			
Telefonnummer:			

Kontaktperson:			
Telefonnummer:		Mobilnummer:	
E-postadresse:			

Ovennevnte leverandør gir med dette vedlagte tilbud på i henhold til de betingelser som fremkommer av konkurransegrunnlaget.

Vi vedstår oss vårt tilbud til den dato som er angitt i konkurransegrunnlaget. Tilbuddet kan aksepteres av oppdragsgiver når som helst fram til utløp av vedståelsesfristen.

Sted	Dato	Underskrift
------	------	-------------

Navn med blokkbokstaver