



Stian Simonsen

Referanser:

Dykkar:

Vår: 18/1389 - 18/16753

Saksbehandlar:

Irene Wilhelmsen

Irene.Wilhelmsen@lindas.kommune.no

Dato:

25.05.2018

Forhåndsuttale avkjørsle - gbnr 185/297 Isdal

Beklager at svar kjem seint i samband med forhåndsuttale til avkjørsle og byggegrense langs veg for eigedom med gbnr 185/297.

Legg ved eit oversiktskart med skisse av avkjørsle slik vegavdelinga i Lindås kommune vil vil kunne godta.

Dersom avkjørsle vert liggjande slik den grønne streken viser på skissa, vil siktkravet på 4x45m ved fartsgrense 50km/t vere tilfredstilt. Avkjørsle er lagt inn med svingradius på 4m.

Det ser då ut til at den målsette skissa for huset ikkje er til hinder for sikt.

Så lenge VA godtek 3,8m frå VA-anlegg, og siktkrava er innfridd, skal det ikkje vere noko som hindrar at det skal kunne gjevast dispensasjon til byggegrense 3,8m frå den kommunale vegen.

Vil gjere merksam på at avkjørsle vil få krav om å tilfredstille dei tekniske krava i veglova §§ 40-43, samt Lindås kommune si vegnorm. Der vert det blant anna sett krav til geometrisk utforming av avkjørsle, sikt, svingradius, drenering under avkjørsle og at ein skal kunne snu på eigen grunn. Siktsona skal heller ikkje nyttast til parkering eller hensetting av sikthindringar som er høgare enn 0,5m. Siktsona skal til ein kvar tid haldast vedlike av eigar/brukarane av avkjørsle.

Med helsing

Rune Kilen
avdelingsleiar

Irene Wilhelmsen
ingeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Vedlegg:

Sikt avkjørsle 185 297

Post

postmottak@lindas.kommune.no
Dokumentsenteret
Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø

Kontakt

www.lindas.kommune.no
Telefon +47 56 37 50 00
Telefaks +47 56 37 50 01

Konto 3201.05.89311
Org.nr. 935 084 733

DER DRAUMAR BLIR RØYNDOM



Mottakarar:
Stian Simonsen