

Avtrappet mast 8,0 m med fotplate 3010308D / Ø60 mm / 160 mm



Mastene er bygget opp med avtrappede rørdimensjoner og leveres todelt. Tilhørende gjengestifter til montering finnes innvendig i mast bak koblingsluke, disse leveres i syrefast (A4) kvalitet. Avstand fra fotplate til lukeåpning = 800 mm.

Mastene er dimensjonert for en projisert armaturflate ifølge tabell for vindlast. Dimensjonering av master blir utført iht. NS-EN 1991-1-4 Eurocode 1. Varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

Art.nr. 3010308D Avtrappet mast 8,0 m leveres todelt, og består av følgende deler:

Art.nr. 3670308 Bunnseksjon 5,0 m

Art.nr. 3670700 Toppseksjon 3,0 m

Art.nr. 3100040 Koblingsluke for Ø114 med linsehodeskruer

Art.nr. 4412016 Gjengestift M12x16 (3 stk)

Tekniske spesifikasjoner

Artikkelnummer	3010308D
Elnummer	3640106
Fundament	Fotplate
GTIN	7052250001248
Mastetoppdiameter	Ø60 mm
C/C bolter	160 mm
Lyspunkthøyde	8 m
Vref 24 m/s	0,32 m ²
Vref 27 m/s	0,22 m ²
Vref 29 m/s	0,17 m ²
Vref 31 m/s	0,13 m ²
Vekt	69 kg
Materialkvalitet	S355
Overflatebehandling	Varmforsinket
CE-godkjent	Ja
Lagerført	Ja

