



TEGNFORKLARING

Eksisterende		Prosjektert	
	Vannledning (VL)		Stakekum (S/O)
	Spillvannledning (SP)		Ministakekum (S/O mini)
	Overvannledning (OV)		Sandfangskum m/Kuppelrist (SF)
	Pumpeledning spillvann (SPP)		Sandfangskum m/risttøkk (SF)
	Ledning i borehull		
	Ledning utgår		

Avstikk til eneboligtomt:
 ø32mm PE80 PN10 VL
 ø110mm PVC SN8 SP
 Legges med min fall 15‰

Avstikk til tomter avsluttes min. 2,0m ut fra veikant, min. 6,0m fra hovedledningsgrøtt eller 2,0m innenfor tomtegrense. Det sprenges grøtt min. 2,0m videre fra avslutning avstikk.

- ① Tilkobling kommunal ø160mm spillvannsledning med grennør oppstrøms kum.
- ② Tilkobling av tre stk. ø50mm vannledninger i eksisterende vannkum. Tilkobling utføres på mellomning.
- ③ Lokalisering og frigraving av eksisterende kommunal spillvannsledning og kum. Ny spillvannsledning blir tildelet og lagt mellom tomt 4 og 5 fram til kum S4. Eksisterende ledning som krysser tomt 4 utgår.
- ④ Frigraving av eksisterende kommunal ø160mm spillvannsledning. Ny spillvannsledning blir lagt mellom tomt 2 og 3 fram til kum S4. Ledning som krysser tomt 3 utgår.
- ⑤ Lokalisering og frigraving av eksisterende privat spillvannsledning. Ledning tilknyttes nytt spillvannsledning i veg KV02.

Tilbudstegning

Rev. Dato Sign. Revisjonen gjelder

Oppdragsgiver: **Seim Bygg AS**

Prosjekt: **Niishøyen boligfelt. VVA-anlegg Vann- og avløpsplan.**

Tegn. BN Kontr. THF Godk.

Dato: 07.05.2018

Målestokk: 1:500 Form: A1

Prosjekt: 18002

Tegning: GH01 Rev.

haugen VVA Kanalveien 5 5068 Bergen Tlf. 55 59 82 60 e-post: post@haugenvva.no