

# SØKNAD OM AVKØYRSLE FRÅ KOMMUNEVEG

Arbeida på eigedomen kan ikkje settast i gang før løyve frå kommunen er gjeve.

Tiltakshavar	Elisabeth og Henning Knutsen	Tlf.
Ansvarleg søker/utførande	BARK as	Tlf. 55 61 20 66
Byggeplassadresse	Stølen 37	Gnr./bnr 137/210
Vegstrekning	Stølen - Alverflaten	Stad Alversund
Tiltaket ligg i område med reguleringsplan		Nei <input checked="" type="checkbox"/> (Søknaden vert handsama hjå Teknisk drift).
Ja <input type="checkbox"/> Namn på planen: .....		(Søknaden vert handsama hjå Byggesak).

## Søknad om avkøyrsle

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Ny avkøyrsle                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Bustadeiningar antall.....1...stk |
| <input checked="" type="checkbox"/> Utvida bruk av eksisterande avkøyrsle | <input type="checkbox"/> Hytte antall stk                             |
| <input type="checkbox"/> Flytting av eksisterande avkøyrsle               | <input type="checkbox"/> Industri/Næring                              |
| <input type="checkbox"/> Stenging   | <input type="checkbox"/> Driftsavkøyrsle                              |
| <input type="checkbox"/> Anna føremål.....                                | <input type="checkbox"/> Andre  |

## Vedlegg

- Det vert vist til vedlagt kart/skisse med påteikna tiltak, som viser avkøyrsle.

## Signatur

Eg er kjend med at vanlege fristar for handsaming ikkje gjeld før løyve til avkøyring er avklart.

Dato:	Tiltakshavar
-------	--------------

## Søknad motteke i Teknisk drift, Dato .....

- Uttale       Søknad godkjent       Søknad avslått

## Merknader/vilkår

- Sikta ut frå avkøyrsla skal vere slik at busker, tre o.l. ikkje skal vere til hinder for sikta. Terreng eller planter må ikkje kome høgare enn 0,5m over vegbana.
- Der avkøyrsla er til hinder for overvatn i veggrøft, skal det leggast ned min. 200mm drensrør. Røret skal vere køyrestert og leggast slik at veggrøft ikkje vert skada og at grøftevatn får fritt avløp. Støypekantar o.l som kan skade snøryddeutstyr skal ikkje byggast nærmere offentleg veg enn 1m.
- Det skal ikkje førast overvatn ut i offentleg veg. På den første meteren frå vegkanten skal det vere eit fall frå offentleg veg på 3cm.
- Vedlikehald av drensrør og frisiktfelt skal til eikvar tid haldast vedlike av tiltakshavar.
- Svingradius frå avkøyrsla skal i vegkant være min. 3,5m, på begge sider av avkøyrsla.
- Avkøyrsla skal verte plassert som vist i søknaden
- Avkøyrsla skal verte plassert som vist i detaljskisse på baksida av dette arket.
- Det skal være mogeleg å snu på eigen grunn.