



Bergeita Arkitektur AS
Stokkedalen 123
5151 STRAUMSGREND

Referanser:
Dykkar:
Vår: 18/1807 - 18/20691

Saksbehandlar:
Siril Therese Sylta
SirilTherese.Sylta@lindas.kommune.no

Dato:
28.06.2018

Referat fra forhåndskonferanse - gbnr 109/14 Saltnes

Førehåndskonferanse er ein gjensidig orientering om rammeføresetnader for det aktuelle tiltaket og krav knytt til plangrunnlag, infrastruktur, lovverk og saksgang for søknaden. Førehåndskonferansen gjev ingen binding i forhold til den vidare sakshandsaminga.

Orienteringa er gjeve på bakgrunn av dei opplysningane som er sendt inn i forkant og/eller lagt fram i møte. Vi gjer merksam på at endring i plangrunnlag, merknader frå naboar, merknader frå offentlege instansar og politiske vedtak med vidare vil kunne føra til krav om endring av prosjektet, lengre tid til sakshandsaming og endring av sakshandsamingsprosessen.

For krav til førehåndskonferanse vert det vist til byggesaksforskrifta § 6-1.

Referatet skal dokumentere dei føresetnader som er lagt til grunn, og gjev grunnlag for vidare handsaming. Referatet skal sluttførast i førehåndskonferansen og kommunen skal straks gjere referatet tilgjengeleg for tiltakshavar. Referatet skal følgje med som vedlegg til ein eventuell byggesøknad.

Førehåndskonferanse er ei gebyrlagt teneste, jf. Lindås kommune si gebyrforskrift.

Tiltak	Førehåndskonferanse Gbnr: 109/14 Veråsvegen 292
Tiltakshavar	Lilli-Anne Alver
Ansvarleg søker	Bergeita Arkitektur AS
Møtestad	Rådhuset, Knarvik



Møtedato	28.06.2018, kl. 10.00
Til stades i møtet frå kunde og kommune	<p>Søkjar: Bergeita Arkitektur As v/Guro Rød Alver og Ingvild Bennett Tiltakshavar: Lilli-Anne Alver Ivan Alver</p> <p>Lindås kommune: Tone Furustøl og Siril Sylta</p>

Søkjar kom med følgjande orientering om tiltaket	<p><i>Hytte med tilhørende naust er oppført i 1960. Med tiden er det utført nødvendig vedlikehold og reparasjoner, men bygningskroppen er av eldre dato hva gjelder energitap, konstruksjon, sanitære fasiliteter etc</i></p> <p><i>Det er to søsknen som eier eiendommen og nå ønskes det en oppgradering av bygningskroppen slik at begge søskene med familie kan benytte hytten samtidig.</i></p> <p><i>Den nye hytten er planlagt som 2 separate kjerner med noe felles funksjoner. Det planlegges for stedstypisk formgivning med naturlige bærekraftige materialer, vannsamling fra tak og en mer miljøvennlig sanitærlosning.</i></p> <p><i>Den foreslårte bebyggelsen krever ikke større terrengeinngrep.</i></p> <p><i>Den opprinnelige hytten har omlag 50m2 innvendig vegg. Det planlegges nå for 2kjerner hvorav vær kjerne har en BRA på 49,2 m2. Naustet har antatt areal (kun beregnet utfra kartgrunnlag/må måles opp) på 28,6m2.</i></p> <p><i>Med naustet vil da regnbart areal ligge på 127 m2.</i></p> <p><i>Slik vi ser det vil vi da trenge dispensasjon fra punkt 4,7 i bestemmelsene for kommunedelplan for Lindåsosane, Lygra og Lurefjorden 2011-2023 som omhandler:</i></p> <p><i>«samla bruksareal(BRA) for fritidsbustad, garasje og uthus bør ikke overstige 120 m2»</i></p> <p><i>Samtidig vil tiltaket kreve dispensasjon for:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -strandsone -LNF område
---	---

Sakshandsaming	
Sakstype	<input checked="" type="checkbox"/> Tiltak som krev søknad, løyve og ansvarsrett jf. pbl. § 20-3 <input type="checkbox"/> Tiltak som krev søknad og løyve, jf. pbl. § 20-4 <input type="checkbox"/> Tiltak som ikke krev søknad og løyve, jf. pbl. § 20-5 <input type="checkbox"/> Tiltak som vert handsama etter anna lovverk, jf. pbl. § 20-6 <input checked="" type="checkbox"/> Søknad om dispensasjon, jf. pbl § 19-1

Tiltaksklasse SØK	<input checked="" type="checkbox"/> Tiltaksklasse 1 <input type="checkbox"/> Tiltaksklasse 2 <input type="checkbox"/> Tiltaksklasse 3						
	Kompleksitet og moglege konsekvensar av feil og manglar, er avgjerande for val av tiltaksklasse. Val av tiltaksklasse kan verta endra i løpet av prosessen.						
Nabotilhøve	<p><input checked="" type="checkbox"/> Naboar og tverrbuar skal ha varsel i samsvar med nabolist og situasjonskart, jf. pbl. § 21-3.</p> <p>Tiltaket skal vera plassert minimum 4 meter frå eigedomsgrensa, jf. pbl. § 29-4, med mindre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Det er sett anna byggegrense i plan <input type="checkbox"/> Det vert søkt om dispensasjon <input type="checkbox"/> Det ligg føre skriftleg samtykke frå nabo, jf. pbl § 29-4 3.ledd bokstav b <input type="checkbox"/> Kommunen kan godkjenne nærmere plassering av garasjar, uthus og liknande mindre tiltak jf. pbl § 29-4 3.ledd bokstav b, jf. TEK10 § 6-4 						
Situasjonsplan/ utomhusplan	<p>Situasjonsplan må visa alle tiltaka søknaden gjeld.</p> <p>Krav til innhald er til dømes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Målsatt med ytre mål • Vise avstand til nabogrense • Vise møneretning • Vise byggegrenser • Vise avstand til midtline til offentleg veg • Vise murar/terringinngrep uteoppholdsareal 						
Teikningar	<p>Det må sendast inn teikningar i målestokk. I teikningsgrunnlaget skal det leggast ved teikningar av alle fasadar, planløysing med målsett areal på rom, og snitt. Mønehøgd og gesimshøgd skal gå fram.</p> <p>Ved søknad om endring av eksisterande bygg må det leggast ved:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Fasadar og planløysing før endring <input type="checkbox"/> Fasadar og planløysing etter endring, der endringar er tydeleg markert 						
Uavhengig kontroll	<p><input checked="" type="checkbox"/> Obligatorisk uavhengig kontroll, jf. SAK § 14-2, dersom det vert etablert to bueiningar</p> <p><input type="checkbox"/> Kommunen krev uavhengig kontroll i tiltaket, jf. SAK § 14-3.</p> <p>Følgjande ansvarsområde må ha uavhengig kontroll:</p>						
Godkjenning/uttale etter anna lovverk, jf. SAK § 6-2	<table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Arbeidstilsynet</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Direktoratet for mineralforvaltning</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Brannvesen</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	Arbeidstilsynet	<input type="checkbox"/>	Direktoratet for mineralforvaltning	<input type="checkbox"/>	Brannvesen
<input type="checkbox"/>	Arbeidstilsynet						
<input type="checkbox"/>	Direktoratet for mineralforvaltning						
<input type="checkbox"/>	Brannvesen						

Der forholdet til anna mynde ikke er avklart ved innsending av søknad, vert søknaden sendt på høyring og/eller oversendt for vedtak etter det aktuelle lovverk.	<input checked="" type="checkbox"/>	Forurensningsstyresmakt – Kommunal
	<input type="checkbox"/>	Forurensningsstyresmakt – Fylkesmannen
	<input type="checkbox"/>	Friluftsstyresmakt - Kommunal
	<input type="checkbox"/>	Havnestyresmakt – Kommunal/Bergen om Omland Havnevesen
	<input type="checkbox"/>	Havnestyresmakt - Kystverket
	<input type="checkbox"/>	Helsestyresmakt - Kommunens helseteneste
	<input type="checkbox"/>	Helsestyresmakt - Mattilsynet
	<input type="checkbox"/>	Jordlovsstyresmakt - Kommunal
	<input type="checkbox"/>	Kyrkjelag styresmakt
	<input type="checkbox"/>	Luftfartstilsynet
	<input type="checkbox"/>	Kulturminne – Fylkeskommunen
	<input type="checkbox"/>	Kulturminne – Bergens sjøfartsmuseum
	<input type="checkbox"/>	Sivilforsvaret
	<input type="checkbox"/>	Vegstyresmakt – Kommunal
	<input checked="" type="checkbox"/>	Vegstyresmakt - Statens vegvesen – dersom det skal etablerast fleire enn 1 bueining
	<input type="checkbox"/>	Anna

Søkjar kan sjølv leggja saka fram for andre styresmakter.

Plangrunnlag		
Planstatus	<input checked="" type="checkbox"/> Kommunedelplan	<input type="checkbox"/> Pågående planarbeid
	<input type="checkbox"/> Reguleringsplan	<input type="checkbox"/> Områderegulering
	<input type="checkbox"/> Utbyggingsplan	<input type="checkbox"/> Detaljregulering
	<input type="checkbox"/> Omsynssoner	<input type="checkbox"/> Bygge- og deleforbod
	<input type="checkbox"/> Uregulert	<input type="checkbox"/> Energipolitisk handlingsplan
	<input type="checkbox"/> Lokale vedtekter	<input type="checkbox"/> Anna
Plannamn	Kommundelplan for Lindåsosane, Lygra og Lurefjorden	
Føremål	LNF føremål	
Planføresegner	<input type="checkbox"/> Maksimal utnyttingsgrad og reknemåte: <input type="checkbox"/> Maksimal gesims-/ mønehøgd: <input type="checkbox"/> Byggegrense/byggelinje: <input type="checkbox"/> Frisiktsone: <input type="checkbox"/> Krav til møneretning/takform: <input type="checkbox"/> Krav til takvinkel: <input type="checkbox"/> Spesielle krav til terreng, gjerder, murar m.m.:	

	<input checked="" type="checkbox"/> Anna: Føresegn 4.7 gjev kun retningsliner for dispensasjon. Det krevs ikkje dispensasjon frå denne, men den vil legge føringar for eventuelle vilkår for dispensasjon.
--	---

Dispensasjon Dispensasjon krev grunngitt søknad. Dispensasjon må nabovarslast, enten særskilt eller saman med byggeløyve.	Dette tiltaket krev dispensasjon frå: <input checked="" type="checkbox"/> Gjeldande kommunedelplan for følgjande føremål/føresegner: LNF føremålet for oppføring av fritidsbustad <input checked="" type="checkbox"/> Plan- og bygningslova: § 1-8: byggeforbodet i 100 meters beltet langs sjø
Vurdering/merknad:	Dispensasjon frå LNF og byggeforbodet langs 100 meters beltet langs sjø: Slik bygningane er utforma, framstår det som to fritidsbustader. Verknaden sett frå sjø og omsynet til at strandsona er underlagt eit særskilt vern, kan vanskeleggjere ein dispensasjon til to einingar slik dei er presentert. Tilrådning er at det vert ført opp eit nytt bygg i tråd med retningslinene i kommunedelplanen, og at det vert ført opp ein samla bygning som kan stette behova til tiltakshavar.

Infrastruktur	
Vatn- og avløp	<input type="checkbox"/> Offentleg vatn <input checked="" type="checkbox"/> Privat vatn <input type="checkbox"/> Offentleg avløp <input checked="" type="checkbox"/> Privat avløp <input type="checkbox"/> Overvasshandtering <input type="checkbox"/> Terreng Det må gå fram av søknaden korleis overvatn frå eigedommen skal handterast. Privat avløp krev søknad om utsleppsløyve dersom dette ikkje ligg føre. Ved privat vatn må søker dokumentera tilfredsstillande vassmengd og vasskvalitet. På kart som er vedlegg til søknad om tilknyting til offentleg nett og på kart som er vedlegg til søknad om utsleppsløyve, skal private vatn- og avløpsleidningar og tilknytingspunkt vera teikna inn. <input checked="" type="checkbox"/> Tinglyst rett til plassering av anlegg med tilhøyrande leidningar må ligga føre <input type="checkbox"/> Plassering i samsvar med plangrunnlag

Vurdering/merknad:	<p>Det må søkast om utsleppsløyve for gråvatn (vatn fra kjøkken, dusj, vask) når bygget har innlagt vatn. Ein bør vurdere løysing med bruk av gråvassfilteranlegg for eigedommen.</p> <p>Vi rår til at det vert etablert avløpsfri toalettløysing for eigedommen. Utslepp frå vassparande toalett (t.d. Jets) vil krevje utsleppstillatelse. Tett tank er ikkje ei løysing som vert godkjent.</p> <p>Lindås kommune si forskrift om slamtømming er lagt ved referatet.</p>
Tilkomst	<p>Eigedommen skal ha tilkomst til:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Kommunal veg <input checked="" type="checkbox"/> Fylkesveg FV415 <input type="checkbox"/> Tilkomst i samsvar med reguleringsplan <input checked="" type="checkbox"/> Tilkomst skal skje via privat veg på gbnr 109/1 <input checked="" type="checkbox"/> Tinglyst rett/skriftleg avtale om vegrett med alle aktuelle grunneigarar må ligga føre ved endring i bruk, auke i tal bueinigar.
Vurdering/merknad:	Tilkomst fram til eigedommen og parkering skjer på egen grunn. Parkering må gå fram av situasjonsplanen.

Visuelle kvalitetar	I § 29-2 i pbl. står det: " <i>Ethvert tiltak skal prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering</i> ".
Vurdering/merknad:	Det bør vurderast ein bygningskropp som samlar bygget, slik at før- og etter verknaden av endringa vert minst mulig. Bør gjerast greie for val av utforming og volum ved innsending av søknad.

Andre tilhøve	
Klima –og naturtilhøve	<input type="checkbox"/> Ras <input type="checkbox"/> Flom <input type="checkbox"/> Støy <input type="checkbox"/> Radon
Verneinteresser i området	Kartlagt friluftsområde og Den indre farleia

Med helsing

Siril Sylta
avdelingsleiar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Vedlegg:

Forskrift for slamtømming

Kopi til:

Bergeita Arkitektur AS	Stokkedalen 123	5151	STRAUMSGREND
------------------------	-----------------	------	--------------

Mottakarar:

Bergeita Arkitektur AS	Stokkedalen 123	5151	STRAUMSGREND
Jørn Hagbart Kvist	Haakon Sæthres	5232	PARADIS
Lilli-Anne Alver	Veg 34		
	Øvre Bergveien 53	5152	BØNES