



TEGNFORKLARING

Eksisterende	Prosjektert	Eksisterende	Prosjektert
Vannledning (VL)	Sandfangskum/hjelpesluk m/ristlokk (SF/HS)	Sandfangskum/hjelpesluk m/kjeflesluk (SF/HS)	Sandfangskum/hjelpesluk m/kuppelrist (SF/HS)
Spiltvannsledning (SP)	Stakekum (S/O)	Ministakekum (SP/OP mini)	Vannledningskum m/brann- og stengeventil (V)
Overvannsledning (OV)	Vannledningskum (VP)		
Ledning utgår			

MERKNAD

- V2 heves for kryssing over eks. ø250mm OV-ledning med ø110mm stikkledning. Eks. vannledning inn og ut av kum tilpasses.
- Kumbunn S2 skiftes fra rettlop til grenlop for nye tilkoblinger. Sidelop heves 300mm for kryssing over eks. ø250mm OV-ledning med ø110mm stikkledning.
- Kumbunn S4 og O4 skiftes fra rettlop til grenlop for nye tilkoblinger. Sidelop heves 400mm for kryssing over eks. ø250mm OV-ledning med ø110mm stikkledning.
- SP-ledning klemmes til fjellskjering frem til påkobling til eks. spiltvannsledning. Alternativt legges ledning i borehull frem til påkobling.
- Stikk for framtidig omlegging av eks. ledninger fra gnr 195 bnr 61 og 239.
- Stikk tilrettelagt for framtidig ledning til felt BFS7.

ARBIDSTEGNING

Rev.	Dato	Sign.	Revisjonen gjelder
Oppdragsgiver			
Fløssvika Utvikling AS			
Prosjekt			
Fløssvika boligfelt			
Vann- og avløpsplan			
Tegn.	Kontr.	Godk.	
HF	THF		
Dato:			29.06.2018
Målestokk:			1:500
Formater:			A1
Prosjekt nr.			18023
Tegningsskisse:			GH01
Tegningsskisse:			Rev.

haugen vva Kanalveien 5
5068 Bergen
Tlf. 55 59 82 60
e-post: post@haugenvva.no