



Reguleringsføresegner

for

Åsgard småbåthamn

Gnr. 22 bnr. 6, 16, 17 m.fl.

Lovheimel: Plan- og bygningslova § 12-7

Kommunens saksnummer: 2014/7484

Plan-ID: 1263-201502

Revideringar:

Dato:

Handsamingar:

Dato:

Saksnummer:

1. gangs handsaming plan- og miljøutvalet:

31.08.2016

101/16

2. gangs handsaming plan- og miljøutvalet:

13.06.2018

079/18

Godkjent plan i kommunestyret:

21.06.2018

049/18



LINDÅS KOMMUNE

DETALJREGULERING -
REGULERINGSFØRESEGNER FOR
jf plan- og bygningslova (pbl) § 12-7.

Gnr. 22, bnr.6, 16, 17 m.fl. ÅSGARD SMÅBÅTHAMN

Saksnummer: 2014/7484
Plan id.: 1263-201502
Dato sist revidert: 01.06.2018
Godkjent i kommunestyret: 21.06.2018

INTENSIJON MED PLANEN

Føremålet med planen er å gjera området tilrettelagt for småbåthamn og for lagring av småbåtar på land. I tillegg legg planen til rette for at det kan etablerast tre nye naust i nord og ein eller to bustader i sør. Det blir òg lagt til rette for parkering, og eit friområde.

§ 1 GENERELT

- § 1.1 Det regulerte området er vist på plankart i mål 1:1000, dagsett den 06.11.2017.
- § 1.2 Planområdet skal nyttast til følgjande føremål:
- Bygg og anlegg (Pbl § 12-5 nr. 1):
 - Bustader - frittliggjande
 - Garasjeanlegg for bustad-/fritidsbustad
 - Småbåtanlegg i sjø og vassdrag
 - Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone
 - Uthus/naust/badehus
 - Fritidsbustad
 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl § 12-5 nr. 2):
 - Veg
 - Gangveg/gangareal/gågate
 - Anna veggrunn - tekniske anlegg
 - Anna veggrunn - grøntareal
 - Parkeringsplassar
 - Grøntstruktur (Pbl § 12-5 nr. 3):
 - Friområde
 - Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone (Pbl § 12-5 nr. 6):
 - Småbåthamn
 - Friluftsområde i sjø og vassdrag
 - Omsynssone (Pbl §12-6, jf. § 11-8):
 - Frisikt
 - Høgspenningsanlegg
 - Omsyn friluftsliv

§ 2 FELLESFØRESEGNER

- § 2.1 Byggegrenser
- 2.1.1 Nye bygg skal plasserast innanfor byggjegrensa. Der byggjegrense ikkje er vist, gjeld føremålgrensa som byggjegrense.
- 2.1.2 Garasjar/carportar og uthus med grunnflate på inntil 50m², parkeringsplassar, forstøtningsmurar, hekk, gjerde o.l. kan plasserast utanfor byggjegrensa, men ikkje nærmere enn 1m frå veg og/eller nabogrønse. Ved direkte utkøyring mot veg skal avstanden vere 5m.
- § 2.2 Dokumentasjon ved rammeløyve
- 2.2.1 Ved innsending av rammesøknad skal det leggast ved situasjonsplan i målestokk 1:500 der det vert gjort greie for avkøyrslar, frisikt, svingradius, eksisterande og framtidig terren, eventuelle murar, trappar, gjerde og uteoppholdsareal.
- 2.2.2 Fyllingar og skjeringar skal tilpassast tilgrensande terren og såast/plantast til. Det skal ikkje setjast opp høgare murar enn 1,5 meter utan at dei terrasserast. Terrasse/avsats skal ha minimum djupne 1,0 meter og kvar avsats skal plantast til for å dempe fjernverknad av muren. Alle murar innanfor planområdet skal vere i naturstein, eller blenda med naturstein.
- 2.2.3 Ved nye tiltak skal avbøtande tiltak verte planlagt og utført slik at bygg og anlegg ikkje tek skade av høg vasstand. Den avbøtande effekten, inkludert materialval, skal verte dokumentert og skildra ved innsending av rammesøknad.
- 2.2.4 Ved innsending av rammesøknad skal det utarbeidast rutinar som sikrar handtering av oljer og anna miljøfarleg avfall.
- 2.2.5 For småbåthamna skal det i søknad om rammeløyve dokumenterast kvar vedlikehald av båtar og utstyr skal utførast, samt at tiltaket ikkje vil forureine omgjevnadane (jf. Forureiningslova).
- 2.2.6 Etter Lov om hamner og farvatn m.m. § 27 skal alle eventuelle tiltak i sjø godkjennast av aktuelt hamnevesen.
- 2.2.7 Småbåthamna skal ha naudsynt brannberedskap i høve til gjeldande reglar. Dette skal dokumenterast i søknad om rammeløyve.
- 2.2.8 Plassering av avkøyrslar skal takast stilling til ved søknad om byggeløyve og visast med siktlinjer 3x20 meter, samt svingradius minimum 3,0 meter. Innanfor frisiktsonen er det ikkje tillate med parkering eller hensetting av sikthindringar høgare enn 0,5 meter. Det skal leggast dreneringsrør under kvar avkøyrsel.

- 2.2.9 Ved rammesøknad for naust skal det visast kor parkeringsplass for kvart naust er.
- 2.2.10 For småbåthamna skal det i søknad om rammeløyve dokumenterast kva type tiltak som vil verta satt i verk for å minimera vindpåkjenningar og bølgar frå båttrafikk, jamfør lokalklimavurderinga som er vedlagt reguleringsplanen.
- 2.2.11 I søknad om rammeløyve skal det leggast ved eit reikneskap som skildrar antal båtplassar innanfor heile planområdet, og fordelinga mellom område BSB, BBS og VS.
- § 2.3 Rekkefølge**
- 2.3.1 Før det vert gjeve bruksløyve for småbåthamna skal det vere etablert ein plass for avfallskonteinrarar som skal være felles for alle brukarar av anlegget. Plass for vask og vedlikehald av båt skal også vere opparbeidd, med ein form for sandfang og/eller filter som skyljevatnet vert filtrert gjennom. Slammet og/eller avfallet skal verta handtert som spesialavfall. Gangveg skal vere opparbeidd innanfor område SGG. Dersom dagens stikoping innføre GF1 vert råka ved gjennomføring av tiltaka, skal den reetablerast. Snuhammar SV3 skal vere merkt opp.
- 2.3.2 Før det vert gjeve ferdigattest for småbåthamna, skal avfall og overskotsmateriale frå etableringa vere transportert til godkjent fyllplass.
- 2.3.3 Før det vert gjeve bruksløyve for småbåthamna skal det vere etablert ein møteplass innanfor o_SVT.
- 2.3.4 VA-rammeplan skal vere utarbeidd og godkjent av kommunen før det kan verte søkt om rammeløyve innanfor BFS2, BBS og VS.
- 2.3.5 Vegkrysset Åsgard/Hindenesvegen skal utbetrast i samsvar med skisse datert 28.06.2017 (sjå vedlegg). Utbetrิงa skal sikre frisiktsoner på 45m, samt stramme kurvar i krysset inn til 9m radius. Det skal også etablerast eit trygt venteareal for kollektivreisande. Følgjande tiltak er tillat utan krav om utbetring av kryss: Nye småbåtplassar kan etablerast dersom eksisterande vert fjerna, slik at det totalt ikke vert fleire båtplassar, eller meir enn totalt 20 stk. innanfor heile planområdet. Garasje innanfor BG, eventuelle endringar innanfor BFS1 og BFF, oppføring av bustadhús og garasje innanfor BFS2, oppføring av naust innanfor BUN1 og BUN2, samt tiltak i tråd med § 3.6.8, er også tillate utan krav om utbetring av vegkrysset.
- § 3 BYGNINGAR OG ANLEGG
(Pbl § 12-5 ledd nr 1)**
- § 3.1 Bustader - frittliggjande: BFS1**
- 3.1.1 Innanfor BFS1 er det ein eksisterande bustad. Grad av utnytting innanfor BFS1 skal ikkje overstiga %-BYA=45%.
- § 3.2 Bustader - frittliggjande: BFS2**
- 3.2.1 Grad av utnytting innanfor BFS2 skal ikkje overstiga %-BYA=35%.
- 3.2.2 Innanfor BFS2 kan det etablerast inntil to bustadeiningar.
- 3.2.3 Det skal etablerast 2-3 parkeringsplassar per eining. Bilar skal kunne snu på eigen tomt.
- 3.2.4 Største gesimshøgd er 6,0 m og største mønehøgd er 8,0m. Høgdene vert målt frå det lågaste terrengpunktet på bygningen.
- 3.2.5 Det skal setjast av minimum 200 m² areal for leik og uteophald per bustadeining.
- 3.2.6 Tiltaka skal etablerast med ein skånsam terrengrøping. Bygg skal leggjast på ein måte som følg landskapsforma. Det er ikkje tillate med flatsprenging av tomta i eitt nivå eller skjemmande terrassering av landskapet. I terrenget som opphavleg er brattare enn 1:3, skal ein velje ein hustype som tar opp nivåforskellar i terrenget.
- 3.2.7 Det er tillate å føre opp ein garasje ved oppføring av einebustad, og inntil to garasjar ved oppføring av tomannsbustad innanfor BFS2. Garasjar må ikkje plasserast i frisiktsonar, og ikkje nærmare veg enn 1,0 meter. Største mønehøgd er 5,0 meter, og største gesimshøgd er 3,0 meter, begge målt frå det lågaste terrengpunktet på bygningen. Dersom det ikkje er bygd garasje samtidig med bustadeininga, skal det ved utrekning av samla bygd areal (BYA) reserverast minst 36 m² for bygging av frittståande garasje per bustadeining.
- 3.2.8 Alle bygg skal ha saltak.
- § 3.3 Garasjeanlegg for bustad-/fritidsbustad (BG)**
- 3.3.1 Grad av utnytting innanfor BG skal ikkje overstiga %-BYA=10%.
- 3.3.2 Det er tillate å etablera mindre tiltak som garasje, bod, biloppstillingsplass og sti.
- § 3.4 Fritidsbustad - frittliggjande (BFF)**
- 3.4.1 BFF er område for eksisterande fritidsbustad. Grad av utnytting innanfor BFF skal ikkje overstiga %-BYA=35%.
- § 3.5 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag (BSB)**
- 3.5.1 Innanfor BSB er det tillate med kaiar, bryggar, pirar, samt tilpassingar til naust. Kaiar kan ikkje vere samanhengande, og det skal minimum vere 5 meter mellom kaiane.
- 3.5.2 Det kan maksimalt etablerast éin kai per nausttomt, og kaien skal maksimalt vere 4x4 meter.

§ 3.6	Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone (BBS)	3.7.4	Plassering av nye naust må ikkje hindre fri ferdsel. Det er ikkje tillate med gjerde eller stengsel rundt nausta.
3.6.1	Grad av utnytting innanfor BBS skal ikkje overstige %-BYA=40%.	3.7.5	Det skal etablerast 1 parkeringsplass per nausteing innanfor SPP.
3.6.2	Største gesimshøgde er 7,0 m og største mønehøgde er 9,0 m, begge målt frå det lågaste terrengpunktet på bygningen. Alle bygg skal ha saltak. Arkar på tak er tillate.		
3.6.3	Det skal etablerast 1 parkeringsplassar for kvar 3.-4. båtplass på område SPP. Minimum 10% av parkeringsplassane innanfor SPP skal være utforma for rørslehemma.	§ 4	SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (Pbl § 12-5, ledd nr 2)
3.6.4	Innanfor BBS er det tillate med lager, kaiar, bryggar, pirar, båtslippar og tilpassingar til flytebryggar.	§ 4.1	Veg (SV)
3.6.5	Rørslehemma skal kunne bevege seg trinnfritt på og mellom område BBS og flytebrygga/-ene.	4.1.1	f_SV2 er felles for SPP, BFS2 og eigedomar utanfor planområdet som har tilkomst til vegen.
3.6.6	Båtar skal ikkje lagrast utandørs på land.	4.1.2	SV3 er tilkomst til BBS og SPP, samt snuplass for renovasjonsbil. Snuplassen skal merkas av.
3.6.7	Ved søknadspliktige tiltak innanfor BBS, utover dei som er nemt i § 3.6.6, skal kai og bygg hevast til minimum k+ 2,5 m eller så skal bygningar sikrast mot stormflo.	§ 4.2	Gangveg/gangareal/gågate (SGG)
3.6.8	Følgande tiltak er tillate utan at heving av kai og lagerbygg over dagens høgder er naudsynt:	4.2.1	SGG koplar SPP og GF.
-	Etablering av opp til 5 båtslippar på vestsida av nr.31, med tilhøyrande dørar og portar i bygget.	§ 4.3	Anna veggrunn - tekniske anlegg (SVT)
-	Etablering av betongkai vest for nr. 31 med gangbruer over slippane som kan opnast/fjernast når slippane skal nyttast. Etablering av kaipirar mellom slippane vest for nr.31.	4.3.1	Innanfor o_SVT skal det opparbeidast ein møteplass for køyretøy. Møteplassen skal godkjennast av Vegavdelinga i kommunen før den vert etablert.
-	Naudsynt oppgradering og sikring av kaiar generelt.	§ 4.4	Anna veggrunn - grøntareal (SVG)
-	Oppgradering av fasadar på nr. 29 og 31 (kledning og vindauge).	4.4.1	f_SVG3-4 er felles for brukarane av vegen f_SV2.
-	Fjerning av delar av skur/tilbygg på vestsida av nr. 29.	4.4.2	Innanfor areala kan det leggjast til rette for forbikøyringslommar.
-	Oppgradering av båtslipp nord for nr. 29.	4.4.3	Det er ikkje tillata med tiltak som kan minska frisikten langs vegen.
§ 3.7	Uthus/naust/badehus (BUN)	4.4.4	Innanfor f_SVG4 tillatast det ein biloppstillingsplass.
3.7.1	Innanfor BUN1 er det tillate med inntil tre naust.	4.4.5	Innanfor f_SVG3 tillatast det oppføring av ein nettstasjon.
3.7.2	Innanfor BUN2 er det tillate med eit naust.	§ 4.5	Parkeringsplassar (SPP)
3.7.3	Nye naust skal vere bygg/uthus i ein etasje med bruksareal (BRA) inntil 40 m ² , og kan byggjast enkeltståande eller i rekke. Eventuelt loftstrom skal ikkje ha måleverdig areal. Knevegg på loft er ikkje tillate. Mønehøgda skal vere under 5,0 meter målt frå topp ferdig golv. Vindaugsarealet si dagslysflate skal ikkje overstige 3% av bruksarealet (BRA). Altan, utkraging eller terrassar er ikkje tillate. Naust skal ha saltak med ein takvinkel mellom 35° og 45°. Naust er i denne samanheng bygning ved sjø for oppbevaring av fiskereiskapar og båtutstyr, mindre båtar, og utstyr for fritidsbruk på og ved sjøen. Naust skal ikkje nyttast til varig opphold, og skal ikkje ha toalett og kjøkkenfasilitetar.	4.5.1	SPP kan etablerast på to nivå. Nedre del av SPP har tilkomst frå SV3 og BBS. Øvre del av SPP har tilkomst frå f_SV2.
		4.5.2	Innanfor SPP kan det etablerast murar og liknande for å ta opp høgdeforskjell.
		§ 4.6	Avkøyrslar
		4.6.1	Avkøyrslar kan etablerast med eit mindre avvik frå dei regulerte avkøyrlespilane.
		§ 5	GRØNTSTRUKTUR (Pbl § 12-5, ledd nr 3)
		§ 5.1	Friområde (GF)
		5.1.1	Eksisterande stikopling skal oppretthaldast, og dersom den vert råka av tiltaka skal den reetablerast. Stien knytt seg frå parkeringsplass (SPP) og gangareal (SGG), og sørover mot ein fritidseigedom.
		5.1.2	Innanfor GF1-2 kan det etablerast benkar, stiar og liknande.
		§ 6	BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, MED TILHØYRANDE STRANDSONE

(PBL § 12-5 nr.6)

§ 6.1 Småbåthamn (VS)

- 6.1.1 Innanfor VS er det tillate med opp til 2 flytebrygger, med plass til inntil 30 båtar.
- 6.1.2 Innanfor VS er det tillate å etablere bølgedempar.
- 6.1.3 Flytebrygger skal plasserast minimum 9 meter frå båtslipp målt ved middelvannstand.

§ 6.2 Friluftsområde i sjø og vassdrag (VFV)

- 6.2.1 Vest for VFV ligg eit gyteområde, og tiltak som kan hindra gyteseksess, skal ikkje tillatast i nærleiken av dette området.
- 6.2.2 Forankring av flytebryggar i VS er tillata innanfor VFV. Ved tiltak/inngrep i VFV, skal det leggjast fram søknad for fiskeridirektøren for uttale.

§ 7 OMSYNSSONE

(Pbl § 12-6 JF. §11-8)

§ 7.1 Frisikt

- 7.1.1 Innføre sona er det ikkje tillate med tiltak som er høgare enn 0,5 meter over tilstøytares vegar plan. Det er heller ikkje tillate med parkering eller hensetting av sikthindringar høgare enn 0,5 meter over vegplanet på tilstøytaande veg.

§ 7.2 Høgspenningsanlegg

- 7.2.1 Innanfor sona for høgspenningsanlegg er det ikkje tillate å oppføre bygg for varig opphold.

§ 7.3 Omsyn friluftsliv

- 7.3.1 Friluftsliv skal ha særskilt vern innafor sona, og skal takast omsyn til ved planlegging, handsaming av søknader og gjennomføring av tiltak innafor områda.

TEKNISKE TENESTER

Rådmannen

Lindås kommune



Bilde nr.1: Fv 395 Hindenesvegen (kjelde: Statens vegvesen).

ILLUSTRASJON FOR ÅSGÅRD SMÅBÅTHAMN Lindås kommune. Gnr.22, bnr.6, 16, 17 m.fl.

Småbåthamna vil i stor grad bli brukt av beboarar i nærområdet som har gangavstand. Det er lite trafikk på vegen Åsgard, vegen er oversiktlig. Tiltaket vil derfor ikkje generera ein høg auking i trafikkmengde.

Asgard er ein kommunal veg med fartsgrense 50km/h og rundt 2,5 meter brei.

Hindenesvegen er ein fylkesveg med fartsgrense 80km/h og rundt 3,0-3,5 meter brei og ligg aust for planområdet. Vegen har ein ÅDT på omrent 150 køyretøy mot nordvest og omrent 250 køyretøy mot sør aust. Hindenesvegen er ein samlevegg (Sa3) som er utformet som 1-feltsveg med låg trafikkgrunnlag (ÅDT mindre enn 300).

Bilde nr.1 viser dagens situasjon/tilstand for Hindenesvegen ved krysset med vegen Åsgard. Hindenesvegen er utformet som 1-feltsveg og vegens tilstand viser at det er farleg å köyre 80km/h i dette området. Vegen er for smal og ikkje oversiktlig.

50 km/h for Hindenesvegen er grunnlag for beregning av frisiksone vist i illustrasjonen.



Anna veggrunn - grøntareal



Haldeplass, gåande

Illustrasjonsplan til § 2.3.5.
i føresegner for
Åsgard småbåthamn
28.06.2017