



Valestrandsfossen, 04.09.18

**Midtgård Leiknes – FS6 - gnr./bnr. 196/150 m.fl.
Lindås Kommune**

SØKNAD OM MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN m/ FØRESEGNER

Med heimel i Plan- og bygningslova § 12-8 varslast det mindre reguleringsendring av:

DEL AV MIDTGÅRD LEIKNES, FS6 - GNR. 196, BNR. 150 M.FL. LINDÅS KOMMUNE

INNHOLD

| | |
|--|----------|
| <u>FORORD</u> | <u>2</u> |
| <u>FØREMÅL OG FRAMLEGG TIL ENDRINGAR AV PLANEN</u> | <u>2</u> |
| <u>PLANPROSESS</u> | <u>3</u> |
| <u>KONSEKVENSAR AV ENDRINGSFORSLAGET</u> | <u>3</u> |

VEDLEGG

- Vedlegg 1 Forslag til reviderte reguleringsføresegner, datert 04.09.18
- Vedlegg 2 Forslag til endring av reguleringsplankart for Midtgård Leiknes, datert 04.09.18
- Vedlegg 3 Gjeldande reguleringsføresegner.
- Vedlegg 4 Gjeldande reguleringsplan.
- Vedlegge 5 Konseptskisser utarbeidet av arkitekt, datert: 08.06.18

FORORD

Grunnlag for endringsforslag er basert på ønskje frå Andreas Dyngen som eigar av ei tomt i FS6. Endringa vil føre fram ei betre utnytting av det aktuelle området. Ein søker å unngå dispensasjonar i framtida ved å gjere mindre endringar i plan. Framlegg til reguleringsendring er utarbeida av Arkoconsult AS på vegne av forslagsstiller.

FØREMÅL OG FRAMLEGG TIL ENDRINGAR AV REGULERINGSPLAN FOR MIDTGÅRD LEIKNES – FS6 - GNR. 196, BNR. 150 m.fl.

Framlegg til endring av reguleringsplanen fører med seg følgjande endringar i gjeldande plankart og reguleringsføresegner:

- 1.) Kotehøgd
Kotehøgd i plankartet fjernast for FS6.
- 2.) Plassering av bygg
Plassering av bygga i plankartet fjernast for FS6.
- 3.) Takvinkel
Takvinkel oppgitt i reguleringsplan foreslås fjerna for FS6. Det opnast for at det skal kunna byggast flatt tak eller pulttak i FS6.
- 4.) MUA – Minste uteoppholdsareal
Det spesifiserast krav til MUA for FS6 til å være 100m² per hovudeining og 50m² for sekundæreining. Det opnast for at utearealet kan ligge på takterrasse eller liknande.
- 5.) Byggjegrenser
Det vert lagt inn ei byggjegrense på 4 meter i framkant og 5 meter i bakkant. Støttemurar inntil 2 meter vert tillate utanfor bygggrensa.
- 6.) Gesimshøgde
Det endrast gesimshøgd frå 5,0 meter til 6,5 meter for hus innanfor FS6.
- 7.) Avkjørsel/tilkomst
Det vert lagt inn i føresegn at FS6-1 skal kunna nytta FGV2 som kjøreveg til eigedommen.

Det vert ikkje endra på nokon av føresegna i planen, men det vert lagt til nye føresegner som omhandlar FS6. Forslag til nye føresegn for FS6:

Frittliggjande småhusbusetnad FS6

I området FS6 er det egne føresegner revidert 22.08.18.

4.1.1 Byggjegrense

Byggjegrenser i plankartet på 4 meter er gjeldande. Støttemurar og liknande innteikna i plankartet vert tillate bygd utanfor byggjegrensa.

4.1.3 Uteareal

Det skal avsetjast 100m² med uteoppahldsareal per hovedeining og 50m² per uteieeing. Det er tillat med takterrasse, platting, og liknande i beregning av uteareal. Ved byggjemelding skal det merkast på situasjonsplanen kva som er uteareal.

4.1.4 Byggjehøgd og utforming

Maks. gesimshøgd for bustader i FS6 er 6,5m, mens maks høgd for møne er 8,5. Det tillates pulttak og flatt tak i FS6.

4.1.5 Avkjørsel/tilkomst

Avkjørsel og tilkomst til tomtane er vist i plankartet.

PLANPROSESS

Framlegg til mindre reguleringsendring vert send til offentlege instansar og berørte naboar.

KONSEKVENSER AV ENDRINGSFORSLAGET

Med det nye planforslaget for FS6 vil ein kunna nytta resttomtane på ein måte som minskar inngrep i terrenget betraktelig. Ved å fjerne kotehøgda kan ein plassera bygget slik det passar best med terrenget og ikkje omvendt. Det same gjeld for plassering av bygga. Ved å heller leggje inn byggegrenser vil ein kunna tilpassa bygget på tomten slik at ein slepp unødig sprengingsarbeid, samtidig som ein ivaretok grenser mot nabotomter.

Det er ynskjelig å opne for anlegging av flatt tak i FS6. Dette for å kunne leggja utomhusarealet på taket framfor å måtte sprengje/planere området rundt bygget for å oppnå slakare helning enn 1:3. Som ein ser av konseptskissene som er utarbeida, vil flatt tak passe godt inn blant dei eksisterande bygga med møne. Bygga vil kunna skjulast litt i terrenget og opplevast mindre voldsomt for omkringliggende bebyggelse.

Ved å spesifisere krav til MUA for FS6 kan ein sikre at det blir satt av nok uteoppahldsareal for bebuelse. 100m² per hovedeining er det ein klarer å få til i eit slikt ulendt terrenget som resttomtane ligg i. Det er difor viktig at det er mogleg å leggje utearealet på takterrasse. Konsekvensen av å opne for pulttak/flatt tak i eit område med saltak er at ein vil få innslag av moderne arkitektur. Planen er 11 år gammal og for å sikra vidare vekst og nye tilskudd må ein utvikle arkitekturen i samans med tida ein befinn seg i.

Me ynskjer her å vise til vedlegg 5 – konseptskissene som arkitekt har utarbeida for forslagsstiller. Dersom ein ser på illustrasjonane – visualisering 2- så ser ein at eit hus etter planen vil verte mykje meir skjemmande for kringliggande bygg enn det ein her forslår som er vist som alt. 2 på teikninga.

Med vennlig hilsen/Best Regards

Yvonne Bruvik Hauge
Landskapsingeniør

Direkte: +47 473 315 56 | Felles: +47 56390003
Faks: +47 56191130
Epost: yvonne@arkoconsult.no

