

14/6512

SØKNAD OM AVKØYRSLE FRÅ KOMMUNEVEG

Arbeida på eigedommen kan ikkje settast i gang før løyve frå kommunen er gjeve.

Tiltakshavar	MARIA og ERLUG ROSNES	Tlf.	45 02 48 68
Ansvarleg søkjar/utførande	BYGGMESTER BJARTE MONSTAD	Tlf.	97 03 44 88
Byggeplassadresse	Lurevegen 576, 5912 SEM	Gnr./bnr	155/10
Vegstrekning	SE SITUASJONSKART VEDLAGT	Stad	Vollom
Tiltaket ligg i område med reguleringsplan			
Ja <input type="checkbox"/> Namn på planen:		Nei <input checked="" type="checkbox"/> (Søknaden vert handsama hjå Teknisk drift).	
		(Søknaden vert handsama hjå Byggesak).	

Søknad om avkøyrsl

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Ny avkøyrsl | <input checked="" type="checkbox"/> Bustadeiningar antall...?....stk |
| <input type="checkbox"/> Utvida bruk av eksisterande avkøyrsl | <input type="checkbox"/> Hytte antall stk |
| <input checked="" type="checkbox"/> Flytting av eksisterande avkøyrsl | <input type="checkbox"/> Industri/Næring |
| <input type="checkbox"/> Stenging | <input checked="" type="checkbox"/> Driftsavkøyrsl |
| <input type="checkbox"/> Anna føremål..... | <input type="checkbox"/> Andre |

Vedlegg

- Det vert vist til vedlagt kart/skisse i målestokk 1:500, med påteikna målsett tiltak, som viser avkøyrsl.

Signatur

Eg er kjend med at vanlege fristar for handsaming ikkje gjeld før løyve til avkøyring er avklart.

Dato:	Tiltakshavar
8/9-14	Johanna Maria Rosnes

Søknad motteke i Teknisk drift, Dato

- Uttale Søknad godkjent Søknad avslått

Merknader/vilkår

- Sikta ut frå avkøyrsla skal vere slik at busker, tre o.l. ikkje skal vere til hinder for sikta. Terrang eller plantar må ikkje kome høgare enn 0,5m over vegbana.
- Der avkøyrsla er til hinder for overvatn i veggroft, skal det leggst ned min. 200mm dremsrør. Røret skal vere køyresterkt og leggst slik at veggroft ikkje vert skada og at groftvatn får fritt avløp. Støypekantar o.l som kan skade snøryddeutstyr skal ikkje byggast nærare offentleg veg enn 1m.
- Det skal ikkje førast overvatn ut i offentleg veg. På den første meter frå vegkanten skal det vere eit fall frå offentleg veg på 3cm.
- Vedlikehald av dremsrør og frisktfelt skal til eikvar tid haldast vedlike av tiltakshavar.
- Svingradius frå avkøyrsla skal i vegkant være min. 3,5m, på begge sider av avkøyrsla.
- Avkøyrsla skal verte plassert som vist i søknaden
- Avkøyrsla skal verte plassert som vist i detaljskisse på baksida av dette arket.
- Det skal være mogeleg å snu på eigen grunn.
-

Ansvarleg for drift av kommunale vegar Dato.....sign.