



Stendal VVS AS
Blombakken 1
5911 ALVERSUND

Referanser:
Dykkar:
Vår: 14/5802 - 14/21036

Saksbehandlar:
Kari Elisabeth Io
KEI@lindas.kommune.no

Dato:
16.09.2014

Svar på søknad om tilkopling og utføring av sanitæranlegg - gbnr 212/130 Eikanger øvre.

Delegert sak.

Vi viser til søknad m/vedlagte planteikningar/oppleggskjema VVS og situasjonsplan av 26.06.2014.

Adresse byggeplass : Jørnbrekka 9, 5913 Eikangervåg
Type bygg : Nybygg einebustad.
Type arbeid : Tilkopling og utføring av sanitæranlegg.
Kommunal vassforsyning. Avlaup via felles slamavskiljar til kommunen sin pumpestasjon.

SØKNADEN ER GODKJENT PÅ FØLGJANDE VILKÅR:

Arbeidet skal utførast etter standard abonnementsvilkår for vatn og avløp.

Dersom det må nyttast trykkauking/reduksjonsventil grunna for lågt eller høgt trykk, er det konsulent/ansvarleg søkjar/rørleggjar sitt ansvar å undersøka om det er naudsynt, og utførande rørleggjar/abonnet sitt ansvar å sørgja for og kosta dette. Utforming av anlegg for trykkauke skal beskrivast/teiknast og godkjennast spesielt, før endeleg tilknytning vert utført, jfr. standard abonnementsvilkår.

Vi gjer merksam på at det er krav om 90 cm mellom topp hovedavløpsledning og lavaste sluk i hus.

For vassledning som går gjennom tomt må overdekning vera på min. 1,20 m på 63 mm.

Dersom det ikkje let seg gjera å få nok overdekning på vassledning, må det gjerast kompensierende tiltak.

Det skal sendast inn ferdigmelding til kommunen når arbeidet er utført (skjema vedlagt).



Faktura for tilknytningsgebyr v/k følger vedlagt til eigar, og vi gjer merksam på at arbeidet ikkje må igangsetjast før gebyr er betalt. Rørleggjarfirma pliktar å undersøkje dette før oppstart.

Med helsing

Kari Elisabeth Iø
saksbehandlar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Kine Renate Floen og Bård Hauge Mykingvegen 775 5913 EIKANGERVÅG

Mottakar:

Stendal VVS AS Blombakken 1 5911 ALVERSUND