

Lindås kommune

Friluftsområde - Kvamsvågen

Reguleringsplan:

Saksnummer: 2007/1345

3. gangs handsaming i plan-og miljøutvalet: 01.06.2011

Vedteke i kommunestyret: 16.06.2011, sak 70/11

Dato sist revidert: 05.01.11

Reguleringsføresegner for områderegulering Kvamsvågen gnr 139, 141 og 142 m.fl., Lindås kommune (pbl § 12-7)

Føremålet med planframlegget er å regulere området til friluftsområde med tilhøyrande infrastruktur og grønt område.

§ 1 Generelt

§ 1.1 Det regulerte området er vist på plankart i mål 1:1000, sist revidert 29.06.2010.

§ 1.2 Planområdet skal nyttast til følgjande føremål:

1. Busetnad og anlegg

(PBL-08 § 12-5 ledd nr 1)

- Frittliggjande småhusbusetnad
- Fritidsbusetnad
- Fritids- og turistføremål
- Uteopphaldsareal

2. Samferdselanlegg og teknisk infrastruktur

(PBL-08 § 12-5,ledd nr 2)

- Køyreveg
- Gang veg
- Anna veggrunn
- Kollektivhaldeplass

- Parkeringsplass

3. Grønnstruktur

(PBL-08 § 12-5,ledd nr 3)

- Friområde

4. Landbruks-, natur og friluftsområde

(PBL-08 § 12-5 ledd nr 5)

- Landbruksføremål
- Friluftsføremål

5. Bruk og vern av sjø og vassdrag

(PBL-08 § 12-5 ledd nr 6)

- Ferdsel
- Småbåthamn
- Uthus/Naust/Badehus
- Badeområde

6. Omsynssoner

(Pbl § 12-6)

- Frisiktsone veg
- Faresone – Ras og skred
- Kulturmiljø

- § 2 Fellesføresegner**
- § 2.1 Plankrav**
- 2.1.1 Utbygging innanfor områda BF1, BF2, F1 og F2 kan ikkje finna stad utan godkjend detaljreguleringsplan.
- § 2.2 Byggegrenser**
- 2.2.1 Nye bygg skal plasserast innanfor byggegrensa.
- 2.2.2 Tiltak nemnt i Pbl § 29-4 b kan plasserast nærare nabogrensa enn regulerte byggegrenser.
- § 2.3 Dokumentasjon til byggemelding**
- 2.3.1 Ved innsending av rammesøknad skal det leggjast ved teikningar av plan, snitt og fasadar, profiler og situasjonsplan i målestokk 1:500 der det vert gjort greie for avkjørslar, eksisterande og framtidig terreng, vegetasjon, forholdet til nabobygg, eventuelle murar, trappar, gjerder og uteopphaldsareal.
- 2.3.2 Tiltak i sjø slik som kaier og flytebrygger, vil krevje løyve frå Bergen og Omland Havnevesen.
- § 2.4 Rekkefølge**
- 2.4.1 Før VEG 6 kan takast i bruk skal ferist ved påkjøringa til VEG1 vera på plass.
- 2.4.2 VEG2 må vere ferdig opparbeid før tiltak på FTF2-5 kan takast i bruk.
- 2.4.3 Før GVEG7 kan takast i bruk skal fjellsikring, jfr. geolograpport, vera gjennomført.
- § 2.5 Krav til utforming**
- 2.5.1 Ny utbygging skal tilpassast eksisterande terreng og vegetasjon, og fylgje Lindås kommune sine estetiske retningslinjer.
- 2.5.2 I strandsona vert det ikkje tillete å sprengje/ fyller opp/ grave ut meir enn 0,5m i høve opphavleg terrengnivå.
- 2.5.3 Nybygg i strandsona vil få eit særskilt krav om tilpassing til eksisterande bygningsmiljø når det gjeld formelement og materialbruk.
- 2.5.4 Ved utarbeiding av byggeplanar skal det leggjast vekt på miljømessige kvalitetar i val av materialar, vegetasjon og belysning.
- § 2.6 Universell utforming**
- 2.6.1 Ved detaljplanlegging av bustadområda sitt inne- og utemiljø skal prinsippa om universell utforming leggjast til grunn. Universell utforming skal dokumenterast i utomhusplan og i søknad om byggeløyve.
- § 2.7 Automatisk freda kulturminne**
- 2.7.1 Dersom funn, gjenstandar eller konstruksjonar vert oppdaga i samband med gravearbeid, skal arbeidet stansast omgåande og fylkeskonservator underrettast, jf. Lov om kulturminne §8,2. ledd og merknad frå Hordaland Fylkeskommune.
- § 3 Busetnad og anlegg**
(PBL-08 § 12-5 ledd nr 1)
- § 3.1. Frittliggjande småhusbusetnad**
- 3.1.1 I områda BF1 – BF2 skal det berre byggast einbustader og det vert ikkje tillete utbygging før det føreligg godkjend detaljreguleringsplan.
- 3.1.2 Maksimum mønehøgde er 9 meter over gjennomsnittleg planert terreng.
- 3.1.3 Maksimal tomteutnytting inklusiv parkering for frittliggjande einbustader er BYA = 30%.
- 3.1.4 Bustadene skal ha parkeringsdekning på 2 bilar pr eining på eiga tomt.

- 3.1.5 Det skal vere minimum 50 m² privat uteopphaldsareal på tomta. gbnr139/3, skal tomta føyast saman med gbnr. 139/12.
- 3.1.6 Det skal setjast av minimum 50 m² pr. bueining til felles leikeplassar. § 3.4 **Uteopphaldsareal**
- § 3.2 **Fritidsbusetnad**
- 3.2.1 I område F1 og F2 vert det ikkje tillete avsett til fritidsbusetnad utbygging før det føreligg godkjend detaljreguleringsplan. Det skal takast omsyn til den spesielle karakteren til hyttfeltet F2. Nye tiltak i området vil få krav om god terrengtilpassing, tilpassing til eksisterande bustader og tilpassing til dei tidstypiske hyttene frå tida før/etter andre verdskrig
- 3.2.2 Største tillatne BYA er 15 % eksklusiv parkering.
- 3.2.3 Parkering for F1 og F2 skal skje på avsett parkeringsplass P2. Det skal avsetjast ein parkeringsplass pr hytteeining.
- 3.2.4 Maksimum mønehøgde er 6 meter over gjennomsnittleg planert terreng.
- § 3.3 **Fritids- og turistføremål**
- 3.3.1 I område avsett til fritids- og turistføremål FTF1 – FTF4 tillet ein etablering av tiltak knytt til føremålet.
- 3.3.2 Største tillatne BYA er 100 %.
- 3.3.3 Parkering for FTF2-4 skal skje på parkeringsplassen P3.
- 3.3.4 Parkering for FTF1 skal skje på parkeringsplassen P7.
- 3.3.5 Maksimum gesimshøgde er 6 meter over gjennomsnittleg planert terreng.
- 3.3.6 Grunnflata til FTF4 vert sett til maksimum 100 m². Maksimum mønehøgde for FTF4 er sett til kote + 19,0.
- 3.3.7 Dersom hyttetomt FTF4 og omkringliggende FR6 vert delt ifrå
- 3.4.1 Uteopphaldsareal er avsett for busetnaden innanfor planområdet.
- 3.4.2 Det er ikkje løyve til å etablera tiltak innanfor uteopphaldsareala som ikkje er knytt til den generelle bruken av områda.
- § 4 **Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur**
(PBL-08 § 12-5,ledd nr 2)
- § 4.1 **Kjøreveg**
- 4.1.1 VEG1 er fylkesveg
- 4.1.2 VEG 3 er offentlege og skal leggjast som vist på plankartet.
- 4.1.3 VEG 2 er privat og er tilkomst til BF1, BF2, F1, F2 og FTF2. VEG 2 skal også nyttast som tilkomst til U/N/B1 – U/N/B2.
- 4.1.4 VEG3 er offentleg og går til BF2 og parkeringsplass P1.
- 4.1.5 VEG 4 er privat og er tilkomst til gnr/bnr 139/27.
- 4.1.6 VEG 5 er offentleg og er tilkomst til parkeringsplass P8.
- 4.1.7 VEG 6 er offentleg og er tilkomst til GVEG6 og P4 og P5. Ved påkjørselen frå VEG6 til VEG1 skal det etablerast ferist.
- 4.1.8 VEG 7 er offentleg og er den kommunale vegen over Erstadfjellet.
- 4.1.9 VEG 8 er privat og er tilkomst til parkeringsplass P7 og gnr 141 bnr 7.
- § 4.2 **Gangveg**
- 4.2.1 Gangvegane GVEG1-GVEG5 er offentlege og er fortau langs riksveg .

- 4.2.2 GVEG6 er offentlig og køyrande frå VEG6 til P6.
- 4.2.3 GVEG7 er offentlig og er gangveg frå VEG 8 til P6.
- 4.2.4 GVEG8 er privat for FTF4 og vert regulert til gangbreidde 1,8 m og stigning maks. 1:10 for å sikre universell utforming fram til overnattingsstaden.
- 4.2.5 GVEG9 er privat for FTF2 og vert regulert til gangbreidde 1,2 m. Opparbeiding skal gjerast skånsamt i høve landskapet i strandsona.
- § 4.3 **Anna vegareal – grøntareal**
- 4.4.1 Anna vegareal, AV1-AV6 er skjering og fylling langs offentlege kjøreveg. Fyllinga skal dekkast med jord og tilplantast.
- § 4.4 **Parkeringsplass**
- 4.4.1 Parkeringsplassen, P1, P3-P6 og P8 er offentlig og er parkeringsplass for friluftsområda FO1-FO3. FTF2 – FTF5 har parkeringsplass P3.
- 4.4.2 Parkeringsplass P2 er privat og er parkeringsplass for F1, F2 , U/N/B1 og U/N/B2. P2 skal tilretteleggast av desse.
- 4.4.3 Parkeringsplass P7 er privat og er parkerings- plass for FTF1 og bustadhuset på gnr.141/7. P7 skal tilretteleggast av desse.
- 4.4.4 Parkeringsplass P6 er avsett for bruk av funksjonshemma.
- 4.4.5 Parkeringsplass P4 og P5 skal tilretteleggast som grøne parkeringsplassar. Dekket skal såast til. P4 og P5 skal gjerdast inn for å gje ei klar avgrensing mot snuhammar og landbruksareal.
- § 5 **Grønnstruktur**
(PBL-08 §12-5, ledd nr 3)
- § 5.1 **Friområde**
- 5.1.1 Ved tilrettelegging av friområda FO1 og FO2 skal det takast omsyn til bruken i dag. Mest mogleg av opphavleg vegetasjon og terreng skal takast vare på. Innanfor FO1 kan det etablerast tiltak som er direkte knytt til bade- og fritidsaktivitetar.
- 5.1.2.1 Det skal i FO1 tilretteleggast for grillplass med stasjonære grillar. Av omsyn til asmatikarar og allergikarar bør det ikkje tilretteleggast for eingangsgrillar.
- § 6 **Landbruks-, natur og friluftsområde**
(PBL-08 §12-5, ledd nr 5)
- § 6.1 **Landbruksføre mål**
- 6.1.1 Føremåla L1-L15 skal nyttast til landbruksføre mål.
- 6.1.2 Avsett prinsipptasé for sti kan nyttast av ålmenta som tilkomst til FO1-FO4.
- § 6.2 **Friluftsføre mål**
- 6.2.1 Friluftsføre mål er områda langs elv og strand for bevaring av kulturminne og grønstruktur langs denne. Innanfor friluftsområda FR1 – FR10 skal ålmenta ha tilgjenge.
- § 7 **Bruk og vern av sjø og vassdrag**
(PBL-08 12-5 ledd nr 6)
- § 7.1 **Ferdsel**
- 7.1.1 Ferdsel gjev tilkomst for båt til SBH1 og SBH2 samt naustområda U/N/B1-U/N/B6.
- § 7.2 **Småbåthamn**
- 7.2.1 Småbåthamn SBH1 er knytt til turist- og friluftsføre mål FTF2-FTF5. Det kan tilrette-

	leggst for båtfest for 10 småbåtar innan for føremålet.	§ 8.1	Frisiktsone veg	
7.2.2	Småbåthamn SBH2 er knytt til U/N/B3 - U/N/B6. Det kan tilretteleggast for båtbeste for 20 småbåtar innanfor føremålet. Før etablering av småbåt - anlegg skal det etablerast parkeringsplass for kvar andre småbåt plass.	8.1.1	I området med frisiktline og veg, frisiktsone H140, skal det ved avkøyrslar vere fri sikt i ei høgd av 0,5 over tilgrensande veg sitt plan.	
		§ 8.2	Faresone – Ras- og skredfare	
7.2.3	Båtplassane på innsida av den kommunale flytebrygga i SBH2 er avsett til gbnr. 141/1, 141/2, 142/1,142/2, 142/3,142/4 og 141/54. Båtplassar på utsida av den kommunale flytebrygga skal stå til rådvelde for gjestar til friluftsområdet. Fortøyning/opphald på gjesteplassane utover 24 timer samanhengande er ikkje tillete.	8.2.1	Faresone H310 er område påvist av geolog som rasfare.	
		§ 8.3	Faresone – Høgspenningsanlegg	
§ 7.3	Uthus/Naust/Badehus	8.3.1	Faresone H370 er sikkerheitssone langs høgspenntraseen gjennom deler av planområdet.	
7.3.1	U/N/B1-U/N/B6 er utbygde nausttomter. Det vert ikkje gjeve løyve for vidare utbygging av desse.	§ 8.4	Naturmiljø	
7.3.2	Innanfor U/N/B3 vert det gjeve løyve til etablering av eit naust i tillegg til det som alt er etablert. Eit nytt naust i naustrekkja må ha utforming, grunnflate (BYA) og mønehøgd som tilsvarar dei eksisterande nausta i rekkja. Maksimal størrelse for naustet er BYA 40m2. Maksimal byggehøgd 5.5 m.	8.4.1	I delar av L14 og L15 er det eit våtmarksområde med ulik fauna. Området er avsett som naturmiljø med omsynsstatus – H560.	
7.3.3	Utnyttingsgraden for naustområda U/N/B1, 2, 4, 5 og 6 vert sett lik dagens.	§ 8.5	Kulturminne	
§ 7.4	Badeområde	8.5.1	I delar av FO1 er det registrert kulturminne som er avsett til bevaring H570. Innanfor området kan eksisterande bygningar takast i bruk til føremål knytt til friområdet.	
§ 7.4.2	Badeområdet BO1 skal kunne tilretteleggast for bading primært for dei minste borna	8.5.2	Nye bygningar innanfor FO1 kan etablerast om det legg til rette for bade- og fritidsaktivitetar.	
§ 8	Omsynssone (Pbl §12-65)			TEKNISKE TENESTER Rådmannen Lindås kommune