



## Statens vegvesen

Lindås kommune  
Kvernhusmyrane 20  
5914 ISDALSTØ

Behandlende eining: Sakshandsamar/telefon: Vår referanse: Dykkar referanse: Vår dato:  
Region vest Tone Bøyum / 55516792 18/244767-2 18/3131 21.11.2018

### Uttale – Dispensasjon – Naust – E39 – Gnr. 217 bnr. 46 – Lindås kommune

Statens vegvesen syner til brev mottatt 06.11.2018.

#### Kva saka gjeld:

Der er søkt om å bygge naust på gnr. 217 bnr. 46 i Lindås kommune.

Arealet er avsett til *landbruk-, natur- og friluftsføremål* jf. arealdelen av kommuneplan for Lindås. Tiltaket er i strid med overordna arealplan.

Statens vegvesen har rett til å uttale seg til saker som vedkjem vårt saksområde jf. plan- og bygningslova § 19–2. Vi har og klagerett i slike saker.

#### Uttale til handsaming etter plan og bygningslova.

Vi har ikkje vore på synfaring i den aktuelle saka, men baserer vår uttale på tolking av kart, flyfoto og vegbilete.

Eigedomen ligg i tilknyting til E39 like sør for Romarheim. Fartsgrensa på staden er 80 km/t og årsdøgertrafikk (ÅDT) er 2500 køyretøy. E39 er klassifisert til *Haldningsklasse 1* jf. *Rammeplan for avkjørsler med strekningsvis vurdering av haldning til byggegrenser for riks- og fylkesveg i Region vest (2017 – 2020)*. Haldningsklassen viser til at E39 er ein svært viktig hovudveg med nasjonal og regional funksjon, og at det er ei strekning der det er viktig å oppretthalde transportfunksjonen til vegnettet. Nye avkjørsler eller utvida bruk av eksisterande avkjørsler, utanom til primærnæringa som er bunden av arealet, bør avklarast gjennom reguleringsplan.

Dagens avkjørsle vart sannsynlegvis anlagt når vegen vart framført sein på 1960 talet. Den gong var det eit heilt anna trafikkbilete enn i dag. Avkjørsla har ei svært dårlig utforming og er lite trafikksikker. Svingradius er mellom 1–2 meter. Dette medfører at køyretøya kjem i ein

Postadresse  
Statens vegvesen  
Region vest  
Postboks 43  
6861 LEIKANGER

Telefon: 22 07 30 00  
firmapost-vest@vegvesen.no  
Org.nr: 971032081

Kontoradresse  
Nygårdsgaten 112  
5008 BERGEN

Fakturaadresse  
Statens vegvesen  
Regnskap  
Postboks 702  
9815 Vadsø

spiss vinkel på E39 når ein skal køyre ut på hovudvegen, og frisikta vert dermed svært redusert. Det er også viktig prinsipp at avkøyrslene skal vere godt synleg frå hovudvegen, noko vi meiner ikkje er tilfellet i denne avkøyrsla. Vi meiner og at det er vanskeleg for køyretøy som trafikkerer E39 å oppdage køyretøy som skal ut på vegen.

Tomta vart frådelt i 1980, og det vart godkjent å oppføre eit naust på tomta. Dette byggeløyvet vart ikkje nytta. I søknaden som no er inne til handsaming er det kryssa av for at det føreligg eit godkjent avkøyrsleløyve. Vi kjenner ikkje til dette og ber om at det i så fall vert dokumentert eit slikt løyve. I følgje føresegn §1.15 til arealdelen av kommuneplan for Lindås er det også krav om parkering ved oppføring av nye naust. Dette forsterkar behovet for eit avkøyrsleløyve.

Eit naust vil i seg sjølv ikkje utløyse så stor trafikk. Vi meiner likevel at avkøyrsla har er svært dårlig utforma og lite trafikksikker, slik at vi ikkje kan tillate meir trafikk i denne. Det same forholdet gjeld ei avkøyrsle som er etablert litt lengre sør, og som går ned til dei same eigedomane. Vi kjenner ikkje status for denne avkøyrsla eller om den er lovleg anlagt.



*Avkøyrsle det er vist til i søknaden*

**Sluttord:**

Med bakgrunn i vegen si strenge haldningsklasse og viktige transportfunksjon, vil vi rå i frå at det vert gjeve løyve til dispensasjon frå arealdelen av kommuneplan for Lindås for omsøkte tiltak. Vi legg også stor vekt på at avkøyrsla er svært dårlig utforma og er lite trafikksikker.

Vi ber om å få tilsendt Lindås kommune sitt vedtak til eventuell klagevurdering.

Plan og forvaltning, Bergen

Med helsing

Kari Elster Moen

faggruppekoordinator

Tone Bøyum

senioringeniør

*Dokumentet er godkjent elektronisk og har difor ingen handskrivne signaturar.*