



KOPI

Equinor ASA
Postboks 8500
4035 STAVANGER

Referanser:
Dykkar:
Vår: 18/3294 - 18/34060

Saksbehandlar:
Knut Bjørnevoll
KBJ@lindas.kommune.no

Dato:
13.11.2018

Mellombels dispensasjon og løyve til oppføring av kantine - gbnr 127/96 Mongstad

Administrativt vedtak. Saknr: 613/18

Tiltakshavar: Equinor ASA
Ansvarleg søker: Norconsult AS Avd Bergen
Søknadstype: Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett etter plan- og bygningslova (pbl.) §§ 20-1 og 20-4.

Tiltak

Saka gjeld søknad om oppføring av mellombels kantinerigg med bruksareal (BRA) opplyst til å vere 1.380 m². Bygget er eit bruk modulbygg som har vore i bruk på Mongstad tidlegare, og no vert flytta tilbake for å avlasta eksisterande driftskantine i periodar med høgare bemanning enn normalt. Bruken vert størst under den planlagde vedlikehaldsstansen i 2019.

Søknaden omfattar grunn- og terregnarbeid og leidningsnett.

Saka omfattar søknad om dispensasjon frå energikrava i TEK.

Det vert elles vist til søknad motteken 30.10.2018 og supplert 09.11.2018.

Sakshandsamingsfrist

Søknaden var ikkje komplett då han var motteken. Trong for tilleggsdokumentasjon vart meldt til ansvarleg søker pr telefon. Dokumentasjon vart motteken i e-post 09.11.2018.

Sakshandsamingsfristen er 12 veker for saker med dispensasjon.

Planstatus

Eigedommen er omfatta av reguleringsplanen Statoil Mongstad industriområde (Equinor i dag)

Dispensasjon

Tiltaket krev ikkje dispensasjon frå plan. Tiltaket krev dispensasjon frå byggeteknisk forskrift (TEK).

Det er søkt dispensasjon med slik grunngjeving:

Da kantineriggen er av eldre dato vil det være uforholdsmessig å oppgradere til dagens standard, dette kombinert med at kantineriggen er kun tenkt å avlaste eksisterende kantinerigg under spesielle situasjoner ved driftsstans etc der det er økt bemanning på Mongstad under vedlikehold.

Tekniske spesifikasjoner for bygget er: Tykkelse tak og gulv 20 cm. Vegg 10 cm og 2-lags vindu.

Bygget skal i daglig drift fungere som avlastning for driftskantine på Site. I tillegg skal den benyttes som leirkantine under revisjonsstansen i 2019. Prognosene som er lagt til grunn for bruk av kantinen er:

Det er vidare gjort greie for talet på personar som skal bruka kantina i dei ulike delar av bruksperioden.

Uttale frå anna styresmakt

Det er ikkje henta inn uttale frå anna styresmakt. Kommunen legg til grunn at søknad om dispensasjon på grunn av tiltaket sin art og plassering ikkje skal sendast på høyring til Fylkesmannen i Hordaland, jf. fylkesmannen sitt brev av 31.01.2012. Fylkesmannen i Hordaland får vedtaket til klagevurdering.

Anna lovverk

Arbeidstilsynet har gjeve samtykke til byggeplanane etter Arbeidsmiljølova.

Nabovarsel

Tiltaket er ikkje nabovarsla, då tiltaket ligg langt frå yttergrensa for Equinor sine eigedommar på Mongstad.

Plassering

Plassering av tiltaket er vist i situasjonsplan motteken 30.10.2018

Vatn og avløp (VA)

Tiltaket skal knytast til kommunalt vatn og avløp via Equinor sitt interne leidningsnett.

Tilkomst, avkjørsle og parkering

Avkjørsle til offentleg veg følgjer av godkjent reguleringsplan.

Visuelle kvalitetar

Tiltaket skal prosjekterast og utførast slik at det etter kommunen sitt skjønn har gode visuelle kvalitetar både i seg sjølv, og i høve til tiltaket sin funksjon, bygde og naturlege omgjevnader og plassering, jf. pbl. § 29-2.

Flaum, skred og andre natur- og miljøtilhøve

Ansvarleg søker har erklært at tiltaket ikkje skal plasserast i eit område der det er fare for flaum, skred eller andre natur- og miljøtilhøve som krev særskilte undersøkingar eller tiltak. Kommunen legg denne vurderinga til grunn for vedtaket.

Tekniske krav til byggverk

Tek 10, som kan nyttast i ein overgangsperiode t.o.m. 31.12.2018 gjeld for mellombels bygg, med unntak av kapitla 8, 12 og 13, som gjeld så langt det passar. For kapittel 14 gjeld berre § 14-3 - Minimumskrav til energieffektivitet.

VURDERING

Dispensasjon

Det er to vilkår som må vere oppfylt for å gje dispensasjon etter pbl. § 19-2.

For det første må dei omsyna som ligg bak føresegna det vert dispensert frå ikkje verte vesentleg sett tilside. For det andre må fordelane ved å gje dispensasjon vere klart større enn ulempene, etter ei samla vurdering.

Ved dispensasjon frå planar skal det leggjast særleg vekt på nasjonale og regionale rammer, og det bør ikkje gjevast dispensasjon frå planar når ei direkte råka statleg eller regional styresmakt har gjeve negativ uttale til søknaden, jf. pbl. § 19-2 (4).

Ved dispensasjon frå lov og forskrift skal det leggjast særleg vekt på dispensasjonen sine konsekvensar for helse, miljø, tryggleik og tilgjenge.

Kommunen kan setje vilkår for dispensasjonen, jf. pbl. § 19-2. Vilkåra må ligge innanfor ramma av dei omsyn lova skal ivareta, og det må vere ein naturleg samanheng mellom dispensasjon og vilkår, til dømes slik at vilkår så langt som mogleg kompenserer for ulempar dispensasjonen kan medføre, jf. Ot.prp. nr. 56 (1984-85) s 102.

Krav til energieffektivitet skal sikra eit godt inneklima utan at energiforbruket vert for høgt. Manglande varmeisolasjon må kompenserast med høgare energibruk, for å oppretthalda same temperatur inne.

Kommunen gjev ikkje dispensasjon frå tekniske krav for nye bygg. For flytting og gjenbruk av eksisterande bygg med avgrensa bruk i ein avgrensa periode vurderer vi det litt annleis. Her kan høgare energibruk forsvarast, framfor ekstra investering i oppgradering av bygget.

I vurderinga av fordelar og ulempar har kommunen særleg lagt vekt på fordelane med gjenbruk av eksisterande bygningsmodular for mellombels bygg.

Etter ei samla og konkret vurdering finn kommunen at vilkåra for å gje dispensasjon frå minimumskrav til energieffektivitet er oppfylt.

Plassering

Tiltaket vert godkjent plassert slik det går fram av søknaden.

Visuelle kvalitetar

Tiltaket har etter kommunen sitt skjønn tilfredsstillande visuelle kvalitetar, både i seg sjølv og i høve til sin funksjon, og dei bygde og naturlege omgjevnader og plassering, jf. pbl. § 29-2

Vurdering etter naturmangfaldslova

Kommunen har vurdert prinsippa i §§ 8 – 12 i naturmangfaldslova. Kommunen har mellom anna sjekka det aktuelle arealet i www.naturbase.no og www.artsdatabanken.no og nyttar rettleiing frå Fylkesmannen i Hordaland. Kommunen kan ikkje sjå at tiltaket vil kome i konflikt med naturmangfaldslova.

VEDTAK:

Med heimel i plan- og bygningslova § 19-2 vert det gjeve mellombels dispensasjon frå minimumskrav til energieffektivitet etter Byggteknisk forskrift § 14-3 , jf plan- og bygningslova § 29-5, for oppføring av mellombels kantinerigg . Dispensasjonen gjeld i to år.

Med heimel i plan- og bygningslova § 20-4 vert det gjeve løyve til tiltak for etablering av mellombels kantinerigg på følgjande vilkår:

1. **Tiltaket skal plasserast som vist i situasjonsplan motteken 09.11.2018, med heimel i pbl. § 29-4, jf. SAK § 6-3.**
2. **Når bygget er på plass, skal bygget målast inn og innmålingsdata sendast kommunen.**
3. **Løyvet gjeld i 2 år, til og med 15.11.2020. Etter denne datoen skal bygget ikkje vera i bruk. Bygget skal fjernast innan utgangen av 2020, med skriftleg tilbakemelding til kommunen.**

Mynde

Saka er handsama og avgjort administrativt i medhald av delegert mynde, jf. kommunelova § 23 nr 4 og gjeldande delegeringsreglement.

Klage

Vedtaket er eit enkeltvedtak etter reglane i lov om offentleg forvaltning (fvl). Vedtaket kan klagast på til kommunen, jf. fvl. §§ 28-36. Klagefristen er 3 veker frå melding om vedtak er motteke. Det er nok at klagen er postlagt innan fristen går ut. Klagen skal sendast skriftleg til kommunen. I klagen skal det gå fram kva det vert klagt på i vedtaket, og kva endringar ein ønsker. Klagen skal grunngjenvært. Føretak som har fått avslag på søknad om ansvarsrett har særskilt rett til å klage over dette vedtaket. Før det kan reisast søksmål om vedtaket er gyldig eller krav om erstatning, må høve til å klage på vedtaket vere nytta fullt ut, jf. fvl. § 27b.

Kopi av dette vedtaket, samt andre saksdokument, skal alltid vere tilgjengeleg på byggeplassen.

Ved all vidare kontakt i denne saka, referer til saknr.: 18/3294

Ansvar

Tiltakshavar er ansvarleg for at byggverket vert oppført i tråd med føresegner gjeve i eller i medhald av plan- og bygningslova, jf. pbl. § 23-1, 2. ledd. Om søknaden er i strid med offentlege føresegner gjeld føresegnene før løyvet. Vedtak etter plan- og bygningslova inneber ikkje avgjerd i privatrettslege tilhøve, jf. pbl. § 21-6.

Bortfall av løyve

Om byggearbeidet ikkje er sett i gang innan 3 år etter at dette løyvet er gitt, eller vert innstilt i lengre tid enn 2 år, fell løyvet bort, jf. pbl. § 21-9. Dette gjeld også dispensasjonsløyvet.

Avfall

Alt avfall som tiltaket fører med seg skal leverast til mottak godkjent av forureiningsstyresmakta.

Mellombels bruksløyve/Ferdigattest

Tiltaket skal avsluttast med ferdigattest, jf. pbl. § 21-10 og SAK § 8-1. Ingen delar av byggverket må takast i bruk før ferdigattest eller mellombels bruksløyve ligg føre.

Med helsing

Siril Sylta
avdelingsleiar

Knut Bjørnevoll
saksbehandlar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Vedlegg:

(Org PDF) Søknad om løyve til tiltak uten ansvarsrett

Kopi til:

Equinor ASA

Postboks 8500

4035

STAVANGER

St

BERGEN

FERGEN

Fylkesmannen i Hordaland

Postboks 7310

5020

5811

BERGEN

Mottakarar:

Norconsult AS Avd Bergen

Postboks 1199

Sentrum

5811

