

Beskrivelse av avløpsanlegg på Toftinganeset

Gnr/bnr 62/49 har en privat pumpe kum. Det er montert en Grundfors seg 40.12 auto adapt pumpe i kum som pumper kloakk til felles slamavskiller v/ Gnr/bnr 62/45

Gnr/bnr 62/31 har gravd ned en slamavskiller på 7 m³ som Gnr/bnr 62/49 Gnr/bnr 62/48 og Gnr/bnr 62/30 har sammen. Alle hytter med unntak av 62/49 har selvfallsledning til slamavskiller.

Gråvann fra slamavskiller går til pumpe kum hvor det er installert en Grundfors villa pumpe som pumper gråvann til pumpe kum på Gnr/bnr 62/47

Gnr/bnr 62/47 har en 4 m³ slamavskiller med selvfall til felles pumpe kum

På Gnr/bnr 62/45 er det gravd ned en 7 m³ slamavskiller. Gnr/bnr 62/57, Gnr/bnr 62/58, Gnr/bnr 62/61 og Gnr/bnr 62/45 har selvfall til slamavskiller. Gråvann fra slamavskiller har selvfall til pumpe kum på Gnr/bnr 62/47.

Gnr/bnr 62/52 har en 4 m³ slamavskiller. Gråvann har selvfall til pumpe kum på Gnr/bnr 62/47

Gnr/bnr 62/53 har en 4 m³ slamavskiller. Gråvann har selvfall til pumpe kum på Gnr/bnr 62/47. Gråvann kobles på felles 110 mm rør trase` med Gnr/bnr 62/52.

På Gnr/bnr 62/47 står det en samle pumpe kum med en Fligt pumpe type Dlm 109/Dlm 50-1,1 som pumper gråvann fra hyttefeltet via en 50 mm pumpeledning i sjø til stake og spyle kum på Gnr/bnr 62/43. Fra stake og spyle kum går det en felles selvfalls ledning ut i Lurefjorden

Gnr/bnr 62/54 har en slamavskiller på 4 m³. Gråvann har selvfall via 2 stakekummer og bort til Gnr/bnr 62/43 rør dimensjon på trasse er 110mm

Gnr/bnr 62/43 har en slamavskiller på 4 m³. Gråvann har selvfall via 2 stakekummer og til utløp i sjø. Ledning i sjø går til Lurefjorden og ligger på 25 m dybde. Sjøledning er en 110mm ledning uten skjøter og belagt med lodd for å sikre at den ikke flyter opp.


Gravearbeidet fra Gnr/bnr 62/49 til 62/31 er utført av Åsane Sand og Singel. Grave og rørarbeider mellom Gnr/bnr 62/31 og Gnr/bnr 62/47 er utført av Bjørgvin VVS.

Ent Magnar Sivertsen As og R. Valle maskin har utført grave og rørarbeider på felles slamavskiller for Gnr/bnr 62/45, Gnr/bnr 62/57, Gnr/bnr 62/58 og Gnr/bnr 62/61

VEDRØRENDE GRØFTER:

Tertnes Vann & Bad As bekrefter at grøfter til felles avløpsanlegg er utført tilfredsstillende så langt som vi kan vurdere.

Tertnes Vann & Bad AS v/ Frode Svendsen

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Frode Sv". It is written over a horizontal dashed line.

FRODE SVENDSEN