



John Marius Arnesen

Referanser:

Dykkar:

Vår: 17/1176 - 19/5240

Saksbehandlar:

Irene Wilhelmsen

Irene.Wilhelmsen@lindas.kommune.no

Dato:

19.02.2019

Svar vedkomande fartsdempende tiltak i Kleivdalsvegen frå Hillesvågen mot Seim

Saka gjeldt førespurnad om kva som må til for å få fleire fartsdempingar i starten av Kleivdalsvegen.

Saksutgreiing:

Informasjon om saka:

Kleivdalsvegen har allereie fleire fartsdempingar på vegen gjennom byggefeltet som ligg i starten av Kleivdalsvegen. Det er eit ynskje om fleire fartsdempingar på fyrste del av vegen. I dag ligg den fyrste fartshumpen ca 270m etter krysset ved fv 391 Leknesvegen.

Vurdering/drøfting:

Som i alle andre saker med førespurnad om fartsdempande tiltak, vert tiltaket behovsprøvd ut frå gitte kriterie.

Fyrste kriteriet er fartsgrensa på staden. Det vert berre etablert fartshupar på kommunalveg der fartsgrensa er 30 og 40 km/t.

Dersom fartsgrensa er 30 eller 40 km/t vil 85-prosentfraktilen vere avgjerande.

85-prosentfraktilen er den farten som 85% av køyretøya ikkje køyrer over. Eller sagt med andre ord gjennomsnittsfaten til dei 15% av køyretøya som køyrer fortare enn fartsgrensa på staden.

Fartsmåling som gir oss svar på kva 85-prosentfraktilen er på staden, vert utført i ein periode på rundt 14 dagar. For å få riktige tal er det viktig at det er bar veg og plussgrader i perioden ein utfører fartsmålingen.

Dersom 85-prosentfraktilen er større eller lik 5km/t over fartsgrensa på staden, vil det vere behov for fartsdempande tiltak.

Når desse data er på plass vil det vere budsjettet for inneverande år som avgjer om det er midlar til tiltaket. Kleivdalsvegen vil då bli vurdert saman med dei andre førespurnadane kommunen har om tiltak som krev trafikksikringsmidlar.

Samandrag/konklusjon:

Post

postmottak@lindas.kommune.no
Dokumentsenteret
Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø

Kontakt

www.lindas.kommune.no
Telefon +47 56 37 50 00
Telefaks +47 56 37 50 01

Konto 3201.05.89311
Org.nr. 935 084 733

DER DRAUMAR BLIR RØYNDOM



Det vil bli utført fartsmålingar i Kleivdalsvegen vår/sommar 2019 for å finne ut om kriterie for fartshumpar er til stade. Dersom kriteria er oppfylt, vil tiltaket bli vurdert saman med andre trafikksikringstiltak på kommunevegane i Lindås kommune.

Med helsing

Rune Kilen
avdelingsleiar

Irene Wilhelmsen
ingeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Mottakarar:

John Marius Arnesen