



Haugen Vva AS  
Kanalveien 5  
5068 BERGEN

Referanser:  
Dykker:  
Vår: 18/329 - 19/13071

Saksbehandlar:  
Arne Helgesen  
HELA@lindas.kommune.no

Dato:  
26.04.2019

## Vedkomande tekniske planer for vatn og avlaup- Gbnr. 137/23, 144, 469 m.fl. Alver

Viser til mottatt søknad om godkjenning av teknisk plan 08.04.-19. Har ein del kommentarer til planen.  
Beklager at forrig dokument var tomt, har nok skjedd ein feil med lagring, før det blei sendt ut

- Ser at det viser på teikning at gammel 110 mm vl som går ned mot fv og videre inn på ledningsnett i alvermarka er vist som nedlagt i plan. Det er ikkje meininga at denne leidningen skal nedlaggjast, i rammeplan skreiv vi at det kan bli aktuelt at Kommunen ønsker å skifte denne leidningen frå Pkt I til J ref teikning va rammeplan. Det kan vel også bli aktuelt å forlenge hovedvannledning i prosjektet fram mot området S 7 – S 8 og etablere ventilkum her. Dette er litt avhengig av utbygginga i Breimyra feltet. Slik planen no er foreslått er det ganske lang avstand frå V 5 og fram mot der utbygging i Breimyra feltet kan komme, så dette bør vi vite litt meir om.
- Brannførebyggjande må gi ein uttale til den tekniske planen, i forhold til brannvannsdekning.
- V 1. Der hovudleidning til felt skal koples inn på Eks. kommunal leidning. Dette området ligg nede i eit området, der det kan være vanskeleg å få drenert kum, det kan derfor, på denne plassen være aktuelt med kummefri løysing, baio. Dette er ei betre løysing enn ei kom som ikkje blir drenert.
- APS. i industriområdet går vi ut frå at blir felles privat for dei bygga som er avhengig av denne.
- Når det gjeld veg, må det det lagast ein eigen plan for dette. Rehabilitering av eks. veg, og etablering av nytt fortau ihht. Plan.

Med helsing

Arne Helgesen  
avdelingsleiar

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*



**Kopi til:**

|                        |               |      |           |
|------------------------|---------------|------|-----------|
| Bolig & Eiendom AS     | Stølen 26     | 5911 | ALVERSUND |
| Ole Johan Ingebrigtsen |               |      |           |
| Romarheim AS           | Alvervegen 25 | 5911 | ALVERSUND |
| Rune Kilen             |               |      |           |
| Siril Therese Sylta    |               |      |           |

**Mottakarar:**

|               |              |      |        |
|---------------|--------------|------|--------|
| Haugen Vva AS | Kanalveien 5 | 5068 | BERGEN |
|---------------|--------------|------|--------|