



Linda Maria Aslesen  
Kubbaleitet 2 A  
5916 ISDALSTØ

Referanser:  
Dykkar:  
Vår: 19/390 - 19/13409

Saksbehandlar:  
Eilin Houlison Molvik  
EilinHoulison.Molvik@lindas.kommune.no

Dato:  
30.04.2019

## Dispensasjon for plassering av støyskjerm - gbnr 137/45 Alver

**Administrativt vedtak. Saknr:** 252/19

**Tiltakshavar:** Linda Maria Aslesen

**Søknadstype:** Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningslova (tbl.) § 19-1

### Tiltak

Saka gjeld søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Kubbaleitet/planid.: 1263-201215 for etablering av støytiltak på eigedom gbnr. 137/45.

Det vert elles vist til søknad motteken 08.02.19.

### Sakshandsamingsfrist

Søknaden var komplett og klar for handsaming den 08.02.19 og frist for sakshandsaming etter plan- og bygningslova (tbl.) § 21-7 jf. SAK 10 § 7-2 er 12 veker fra denne dato 03.05.19.

### Planstatus

Eigedommen ligg i regulert område innanfor det som i reguleringsplanen for Kubbaleitet/planid.: 1263-201215 er definert som bustadføremål.

Søknad om dispensasjon for støyskjerm er ledd i flytting av avkjørsle til eigedom gbnr. 137/45 jf. søknad dispensasjon for flytting av avkjørsle handsama i sak 18/1730, vedtak datert 24.01.19.

### Dispensasjon

Tiltaket krev dispensasjon fra føresegna § 2.9 for skissert plassering.

Det er søkt dispensasjon med slik grunngjeving:

**(...)Søknad om dispensasjon fra byggegrense §2.9 Kubbaleitet reguleringsplan for etablering av støygjerde gbnr 137/45**

*Vi viser til gitt dispensasjon for ny avkjøring sak/ref: 18/1730 datert 24.01.2019*

*Bygesaksavdeling har i sitt vedtak skrevet:*

*Støygjerde synt på innsendt situasjonsplan ser ut til å vere plassert i formåls grensa i kurvatur i*



*krysset til Kubbaleitet samt i nabogrense mot gbnr. 137/739, støygjerde er i det vesentlege plassert på areal omfatta av reguleringsplan Kubbaleitet. Planen har i § 2.9 bestemmelser knytt til byggegrense, det er opna for at tiltak etter pbl. § 29-4 kan plasserast utanfor byggegrense, men minste avstand til føremåls- og nabogrense skal ikke vere mindre enn 1 meter, det same gjeld og for tiltak som ikke krev søknad, opparbeining av søknadspliktig parkeringsplass og søknadspliktige støttemurar.*

*Synt plassering av støygjerde må justerast, evt. må det søkjast om dispensasjon fra reguleringsplan Kubbaleitet § 2.9.*

*Ein vil ved søknad om løyve til etablering av støygjerde måtte legge ved naboerklæring ihøve plassering av støygjerde nærmere grannegrense enn 4 meter*

***Vi søker herved om dispensasjon fra §2.9 i føresegner til reguleringsplan Kubbaleitet for etablering av støygjerde som vist på vedlagte situasjonsplan.***

#### **Nabovarsel.**

*Vi har tidligere varslet naboer om ny avkjøring og vist tiltak mur og støygjerde på kart.*

*Vi fikk da ikke merknader fra naboer. Vi har nå også nabosamtykke fra mest berørte nabo. Vi vurderer at det ikke er nødvendig med nytt nabovarsel i denne saken.*

#### **Etablering av Støygjerde.**

*Det har hele tiden vert planen å etablere støytiltak mot ny trafikkløsning for kubbaleitet. Vi viser også til p.t3.5 i føreseggnene. På kart som har fulgt saken om etablering av ny avkjøring er det også vist støygjerde. I forespørsel til vegavdeling om uttale ligger det også 3D bilde av løsningen.*

#### **Mindre justering av plassering.**

*Etter å sett nærmere på kommunen sitt vedtak, tidligere innsendte kart, og vurdering av hensiktmessig plassering sammen med nabo, har vi gjort noen mindre justeringer av støygjerde.*

*Mot gbnr 137/739 er gjerde flyttet i nabogrense. (tidligere kartviste ikke grense) Dette pga at Det allereie står mindre mur der i dag, som det vil være naturlig å forsette retningen på.*

*Mot vei kurve har vi flyttet gjerde slik at den også står i nabogrense.*

*Løsningen ellers er slik som opprinnelig kart.*

#### **Nabosamtykke.**

*Vedlagt finner dere nabosamtykke fra 137/739 nærmeste/mest berørte nabo, som gir tilatelse til etablering av støygjere inabogrense.*

#### **Dispensasjonsøknad skal grunngis.**

*Vi har søkt om, og fått løyve til å etablere ny avkjørsel. Støygjerde er vist på alle kart og 3D skisser som er brukt i saken tidligere, bla til veiavdeling. Gjerde ligger utenfor siktsonene i reguleringsplanen og siktsonene som er vist ved etablering av ny avkjørsel. Gjerde vil dermed ikke påvirke trafikksituasjonen negativt i området.*

*Støytiltak er omtalt og er i samsvar med føreseggnene pkt. 3.5.*

*I forhold til vår eksisterende garasje og ny tilkomst til denne er det behov for så stor plass*

*Forran denne sommulig. Dette gjelder både tilkomst og parkering og mulighet for å snu bil m.v. Vi har gjennom dialog med nabo funnet løsning som vil gi best forhold til dette og vår eksisterende garasje.*

*Med dette finner vi ingen ulemper for naboer eller veiløsningen i reguleringsplanen.(...)*


#### **Uttale frå anna styresmakt**

Det er ikkje henta inn uttale frå regional styresmakt.

Kommunen legg til grunn at søknad om dispensasjon på grunn av tiltaket sin art og plassering ikkje skal sendast på høyring til Fylkesmannen i Vestland, jf. fylkesmannen sitt brev av 31.01.2012. Fylkesmannen i Vestland får vedtaket til klageurdering.

Det er henta inn slik uttale frå Teknisk drift ved vegavdelinga den 26.04.19:

Teknisk drift har gått igjennom godkjent teknisk vegplan for Kubbaleitet. Der ser vi at det er godkjent støygjerde med avstand på minimum 0,8 meter frå kommunal vegkant. Teknisk drift ønsker at grøft (inkl. vegskulder) ved gbnr 137/45 også vert minimum 0,8 meter.



Teknisk drift sine vilkår støyskerm ved gbnr 137/45:

- Minste avstand mellom kant regulert kommunal veg og ytterkant støygjerde skal vere minimum 0,8 meter.
- Tiltaket skal være forsvarleg fundamentert slik at det ikkje er fare for utrasing ved arbeid på kommunalt teknisk anlegg.
- Tiltak skal vere plassert slik at tekniske krav til kommunalt vegkryss (o\_V3 og o\_V2) vert stetta. Regulert siktzone i vegkryss er 10 meter x 54 meter.
- Teknisk drift fråseier seg alt ansvar for skader som oppstår på tiltak under normal drift og vedlikehald av veg. Dersom det under drift og vedlikehald av kommunal veg skulle oppstå skader på tiltaket er dette kommunen ivedkomande. Eigar av tiltak må sjølv sørge for og påkoste utbetring av eventuelle skader.

#### **Nabovarsel**

Omsøkt søknad er ikkje nabovarsla i samsvar med pbl. § 21-3. Søkjær har i søknad gjort greie for at tiltaket var synt på teikningar og varsle i samband med søknad om dispensasjon for flytting av avkjørsle til eigedomen i sak 18/1730. Kommunen legg søkjær si vurdering til grunn og krev ikkje ny varsling.

## **Plassering**

Plassering av tiltaket er vist i situasjonsplan datert 01.02.19.

På situasjonsplanen er planlagd støygjerde plassert i nabogrense mot gnr. 137/739 Eigar av gnr. 137/739 har i dokument datert 03.02.19 samtykka til at tiltaket kan plasserast 0 meter fra nabogrensa.

Situasjonsplanen er ikkje påført avstand fra støygjerde til føremålsgrense mot veg i kurvatur i krysset inn til reg.plan Kubbaleitet.

Sikt i krysset er på situasjonsplan opplyst til 6X45 meter.

Avstand til vegmidte offentleg veg (O\_V2) er opplyst å vere 7 meter, her ser det ut som om at støygjerde er plassert i samsvar med regulert sikringsgrense.

Vegstyresmakta har i vedtak datert 03.04.19, sak 19/382, gjeve dispensasjon til plassering av støyskerm og mur langs offentleg veg i Kubbaleitet og Isdalstøbakken.

## **Tilkomst, avkjørsle, parkering, vatn og avløp**

Tiltaket fører ikkje til endra auka bruk.

## **Terrenghandsaming**

Situasjonsplanen viser plassering av støyskerm.

## **Visuelle kvalitetar**

Tiltaket skal prosjekterast og utførast slik at det etter kommunen sitt skjønn har gode visuelle kvalitetar både i seg sjølv, og i høve til tiltaket sin funksjon, bygde og naturlege omgjevnader og plassering, jf. pbl. § 29-2.

## **Tekniske krav til byggverk**

Tiltaket skal prosjekterast og førast opp i samsvar med forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK), jf. pbl. § 29-5.

## **VURDERING:**

### **Dispensasjon**

Det er to vilkår som må vere oppfylt for å gje dispensasjon etter pbl. § 19-2.

For det første må dei omsyna som ligg bak føresegna det vert dispensert i frå ikkje verte vesentleg til sidesett. For det andre må fordelane ved å gje dispensasjon vere klart større enn ulempene, etter ei samla vurdering.

Ved dispensasjon frå planar skal det leggjast særleg vekt på nasjonale og regionale rammer, og det bør ikkje gjevast dispensasjon frå planar når ei direkte råka statleg eller regional styresmakt har gjeve negativ uttale til søknaden, jf. pbl. § 19-2 (4).

Ved dispensasjon frå lov og forskrift skal det leggjast særleg vekt på dispensasjonen sine konsekvensar for helse, miljø, tryggleik og tilgjenge.


Kommunen kan setje vilkår for dispensasjonen, jf. pbl. § 19-2. Vilkåra må ligge innafor ramma av dei omsynlova skal ivareta, og det må vere ein naturleg samanheng mellom dispensasjon og vilkår, til dømes slik at

vilkår så langt som mogleg kompenserer for ulemper dispensasjon kan medføre, jf. Ot.prp. nr. 56 (1984-85) s 102.

Av rekkefølgjekrava til reguleringsplan Kubbaleitet § 3.5 går det fram at det skal etablerast støyttiltak mot blant anna gnr. 137/45.

Av plankart og førsegn er det ikke synt plassering av støyttiltak på eigedom gnr. 137/45. Førsegna opnar i § 2.9 opp for at tiltak kan plasserast inntil 1 meter fra grense mot nabo og føremålgrense.

Det er søkt om dispensasjon frå § 2.9 i førsegna for etablering av støygjerde i krysset mellom o\_V2 og o\_V3 i reguleringsplan Kubbaleitet.



Omsynet med byggegrense langs veg er å sikre naudsynt areal til blant anna vedlikehald av veg, brøyting ol.

Saka har vore på høyring til Teknisk drift ved vegavdelinga som ikke er negative til tiltaket så framt avstand frå formålgrense veg til støyskerm plassert i kurvatur i krysset mellom o\_V3 og o\_V2 ikke vert mindre enn 0,8 meter tilsvarende det som er akseptert i teknisk vegplan for reguleringsplan Kubbaleitet. Vidare at frisiktsone i krysset mellom o\_V2 og o\_V3 vert 10x54 meter slik som synt på gjeldande plankart.

I vurderinga av fordelar og ulemper har kommunen særleg lagt vekt på at teknisk drift ikke er negative til tiltaket så framt plassering vert justert for å ivareta areal til grøft og veg vedlikehald. Vidare er det lagt vekt på at det i førsegna til reguleringsplanen går fram at det skal etablerast støyttiltak for eigedom gnr. 137/45.

Etter ei samla og konkret vurdering finn kommunen at vilkåra er oppfylt for å gje dispensasjon frå § 2.9 i reguleringsplan Kubbaleitet for etablering av støyskerm på eigedom gnr. 137/45. Ein finn at omsynet det vert dispensert frå ikke i vesentleg grad vert sett tilside som følgje av omsøkt dispensasjon.

### Plassering

Tiltaket vert godkjent plassert i grense mot gnr. 137/739 slik som synt på situasjonsplan og slik det er akseptert i nabokerklæring. Støyskerm skal ha minste avstand til føremålgrense/vegbanekant på 0,8 meter. Regulert frisiktsone i kryss mellom o\_V2 og o\_V3 på 10 X54 meter skal ivaretakast.

**VEDTAK:**

Med heimel i plan- og bygningslova § 19-2 vert det gjeve dispensasjon frå § 2.9 i reguleringsplan Kubbaleitet/planid.: 1263-201215 for etablering av støyskjerm på eigedom gbnr. 137/45. dispensasjon vert gjeve på følgjande vilkår:

1. Støyskjerm skal ha minste avstand til føremålsgrense/vegbanekant i kurvatur i krysset mellom o\_V2 og o\_V3 på 0,8 meter
2. Regulert frisiktsone i kryss mellom o\_V2 og o\_V3 på 10 X54 meter skal ivaretakast

**Vi gjer merksam på at tiltaket vil vere søknadspliktig etter plan- og bygningslova §§ 20-1 og 20-2.**

Kopi av dette vedtaket, samt andre saksdokument, skal alltid vere tilgjengeleg på byggeplassen.

Ved all vidare kontakt i denne saka, ver venleg og referer til saknr.: 19/390

**Mynde**

Saka er handsama og avgjort administrativt i medhald av delegert mynde, jf. kommunelova § 23 nr. 4 og gjeldande delegeringsreglement.

**Klage**

Vedtaket er eit enkeltvedtak etter reglane i lov om offentleg forvaltning (fvl). Vedtaket kan klagast på til kommunen, jf. fvl. §§ 28-36. Klagefristen er 3 veker, jf. fvl § 29 (1). Det er nok at klagen er postlagt innan fristen går ut. Klagen skal sendast skriftleg til kommunen. I klagen skal det gå fram kva det vert klagt på i vedtaket, og kva endringar ein ønskjer. Klagen skal grunngjenvæst.

Før det kan reisast søksmål om vedtaket er gyldig eller krav om erstatning, må høvet til å klage på vedtaket vere nytta fullt ut, jf. fvl. § 27b.

**Bortfall av løyve**

Vedtak om dispensasjon er gyldig i 3 år, jf. pbl § 21-9. Fristen kan ikkje forlengast. Det må ligga føre løyve til tiltak etter plan- og bygningslova innan utløp av 3 års fristen for vedtaket.

Med helsing

Siril Sylta  
avdelingsleiar

Elin Houlison Molvik  
rådgjevar

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*

**Kopi til:**

Ronny Johnsen	Kubbaleitet 2 A	5916	ISDALSTØ
Ronny Johnsen	Kubbaleitet 2 A	5916	ISDALSTØ

**Mottakarar:**

Linda Maria Aslesen	Kubbaleitet 2 A	5916	ISDALSTØ
---------------------	-----------------	------	----------