

Konsekvens av endring:

Antas ikke å medføre prisendring
Foreslås utført etter kontraktens enhetspriser
Foreslås utført etter utførelsedagens priser

Pris foreslås avtalt med byggeleder
Regulerbar mengde

x

Ved:

Rådg. ing. EL VVA

Tegn.nr.**Siste korr.dato****Korr. indeks****Årsak til endring:**

Bygging av nytt vegbelysning langs Veg 1.
Forlenging av stikkabler utenfor ny vegbane.

Endringen består i:

Graving av grøft for veglyskabel. Montering av prefabrikkert mastefundamenter og legging av trekkerør+jordingskabel. Materiell leveres av BKK Nett AS.
Stikkabler fram til 2 stk utbebygde industritomter forlenges utenfor ny vegbane, tilsvarende som VA-ledninger.

Eventuelle kommentarer fra entreprenør:

Sum kr. eks. mva

Dato, stempel og signatur

Kontrakt enhetspriser:

.....
Haugen VVA AS

Utførelsedagens pris:

.....
Sprengingsteknikk AS

Total sum for endring nummer 2:**kr.** _____**Endringen godkjent av oppdragsgiver:**

Dato:/...../.....

Sign:

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
09.02.1	FV3.11111 GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Samlet lengde Omfang: Inkludert opplegging Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:1 Levering: Eksterne masser <i>Lokalisering:</i> kabelgrøft i vegbane <i>Formål:</i> grøft for stikkabler til industritomter <i>Grunnforhold:</i> i veg, sprengsteinsfylling på fjell <i>Restriksjoner:</i> forsiktig graving mot rør og kabler i grunnen <i>Bunnbredde:</i> 0,6m <i>Grøftedybde:</i> 1,0m <i>Krav til tilbakefylling:</i> kabelsand 0-4mm (10cm under kabler og 15cm over kabler) <i>Krav til komprimering:</i> etter REN-blad 9003 <i>Andre krav:</i> Nei Endringsmengde. Revisjon 2	m	25,00		
09.02.1.1	Forlenging av kabler Endringsmengde. Revisjon 2				25,00
09.02.2	FV3.11111 GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Samlet lengde Omfang: Inkludert opplegging Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:1 Levering: Eksterne masser <i>Lokalisering:</i> kabelgrøft i gangveg <i>Formål:</i> grøft for veglyskabel <i>Grunnforhold:</i> i veg, sprengsteinsfylling på fjell <i>Restriksjoner:</i> forsiktig graving mot rør og kabler i grunnen <i>Bunnbredde:</i> 0,6m <i>Grøftedybde:</i> 1,0m <i>Krav til tilbakefylling:</i> kabelsand 0-4mm (10cm under kabler og 15cm over kabler) <i>Krav til komprimering:</i> etter REN-blad 9003 <i>Andre krav:</i> Nei Endringsmengde. Revisjon 2	m	220,00		
09.02.2.1	Legging av trekkerør og jordingskabel, levert av BKK Nett AS. Endringsmengde. Revisjon 2				220,00
09.02.2.2	Montering av prefabrikkert mastefundament i betong, levert av BKK Nett AS. Endringsmengde. Revisjon 2	8			
		stk	8		

Sum denne side:

Sum Kapittel 09 ENDRINGSARBEIDER :