



TEGNFORKLARING

Eksisterende	Prosjektert

Avstikk til hus C, D og E:
 ø32mm PE80 PN10 VL
 ø110mm PVC SN8 SP
 Legges med min. fall 15%
 ø110mm/ø160mm PVC SN8 OV
 Legges med min. fall 10%

Avstikk til hus A og B:
 ø160mm PE80 PN10 VL
 ø160mm PVC SN8 SP
 Legges med min. fall 15%
 ø200mm PVC SN8 OV
 Legges med min. fall 10%

Avstikk avsluttes ved husveg.

- 1 Eksisterende VL ø110mm frakobles og ny VL ø160mm tilkobles Eks V. Eksisterende SP- og OV-ledning kan opprettholdes på tvers av Lonsvegen dersom mulig.
- 2 ø110mm overvannsledning til sluk på felles tun over garasjeanlegg føres opp langs søyle.

B	14.12.2017	BN	Arb.tegn. SF8 flyttet. OV-ledn. til taknedløp prosjektert. Kum SF14
A	18.09.2017	BN	SF39-SF45 er ny. SF28 og SF30 utgår.
Rev.	Dato	Sign.	Kum V1 flyttet. Legging av ø110mm VL til ny HY1 og HY2. Kum S/02, S3 og O7 flyttet. Revisjonen gjelder
Oppdragsgiver			
Orion Prosjekt AS			
Prosjekt			
Langheiane boligfelt B8			
Vann- og avløpsplan.			
Tegn.	BN	Kontr.	THF
Dato:	07.03.2017		
Målestokk:	1:250		
Formater:	A1		
Prosjektnr.:	8016		
Tegningsnr.:	GH01		
Rev.:			

Arbeidstegning

haugen vva
 Fabrikkgaten 7B
 5059 Bergen
 Tlf. 55 59 82 60
 e-post: post@haugenvva.no