



LINDÅS KOMMUNE

AREALDELEN TIL KOMMUNEPLANEN 2019-2031

Konsekvensutgreiing, 11. juni 2019



Ein betre kommune

LINDÅS
2019

Konsekvensutgreiing og arealvurderingar

Innhold

1. Innleiing.....	3
1.1. Omfang.....	3
2. Metode.....	4
2.1. Tema for KU og kunnskapsgrunnlaget	5
2.1.2. Forureining, klima og miljø	7
2.1.3. Landbruk og jordressursar	8
2.1.4. Naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag	9
2.1.5. Landskap	10
2.1.6. Nærmiljø, grønstruktur og friluftsliv	11
2.1.7. Klimatilpassing	12
2.1.8. Strandsone	13
2.1.9. Kulturminner og kulturmiljø, automatisk freda kulturminne	14
2.1.10. Sosial infrastruktur	15
2.1.11. Transportbehov, samordna areal- og transportplanlegging.....	15
2.1.12. Teknisk infrastruktur – veg, vatn og avløp (VA), handtering av overvatn	16
2.1.13. Samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit.....	16
2.1.14. Folkehelse	17
2.1.15. Barn og unge	18
3. Konsekvensutgreiing.....	19
3.1. Krav til vurdering av samla konsekvensar av planforslaget	19
3.2. Samla for arealføremål	19
3.3. Samla for KU-tema	21
3.4. Samla sett opp mot samfunnsdelen, strategiar og regionale/statlege føringar.....	23
4. Konsekvensutgreiing av enkeltinnspel.....	24
4.1. Vurdering av enkeltinnspel	24
4.1.1. Lindås skulekrins	25
4.1.2. Seim skulekrins.....	41
4.1.3. Alversund skulekrins	63
4.1.4. Knarvik skulekrins.....	66
4.1.5. Leiknes skulekrins.....	70
4.1.6. Eikanger skulekrins.....	81
4.1.7.	108
4.1.8. Kløve skulekrins.....	109

4.1.9.	Ostereidet skulekrins	113
--------	-----------------------------	-----

Konsekvensutgreiing og arealvurderingar
Arealdelen til kommuneplanen 2019-2031

Dato: 11. juni 2019

Revidert:

1. INNLEIING

Planar som set rammer for framtidig utbygging skal ha ei særskilt vurdering og skildring av konsekvensane for miljø og samfunn. Dette går fram av plan- og bygningslova § 4-2 og er utdypa i forskrift om konsekvensutgreiingar (KU)¹. Den vedtekne samfunnsdelen er det overordna styringsverktøyet for kommunen, og kommuneplanen sin arealdel skal speila dei vedtekne målsettingane. Arealplanen legg rammer for å styra kommunen si strategiske utvikling, og fell under *Planer som alltid skal behandlast etter forskrifta § 6. a*.

Denne utgreiinga til kommuneplanen sin arealdel for Lindås kommune, er utarbeidd med utgangspunkt i føringane i lov og forskrift. Vurderingane er på oversiktsnivå, og dei skildrar verknadane for miljø og samfunn av nye område for utbygging eller vesentleg endra arealbruk i eksisterande byggeområde, og endringar i overordna infrastruktur.

Føremålet med konsekvensutgreiinga er å få fram ei vurdering av:

- Viktige miljø- og samfunnsverdiar
- Verknaden ei eventuell utbygging vil ha for desse verdiane
- Kva som kan gjerast av avbøtande tiltak for redusere dei negative verknadene

I tråd med forskrift om konsekvensutgreiingar er det berre dei delane av planen som fastset rammer for framtidig utbygging og som inneber endringar i forhold til gjeldande plan som skal utgreiast. Program for konsekvensutgreiing er innarbeidd i planprogrammet for kommuneplanen. Planprogrammet vart stadfesta i kommunestyret 22.03.2018, sak 019/18.

I tråd med plan- og bygningslova § 4-3, skal det ved utarbeiding av planar for utbygging gjennomførast ei risiko og sårbaranalyse (ROS). Denne er utforma som eit eige dokument.

1.1. OMFANG

Til kommuneplanen sin arealdel mottok Lindås kommune om lag 200 private innspel, og 11 innspel frå offentlege etatar. Det er gjennomført ei grovsiling av innspela². Innspel som ikkje er silt vekk gjennom grovsilinga av innspel, er tatt med vidare til KU og ROS-analyse. Innspel som overlappar /ligg svært nær kvarandre og er av lik karakter er, der det har vore teneleg, slått saman og vurdert felles. I desse høva er dei ulike forslagsstillarane lista saman.

Arbeidet med kommunedelplan for Knarvik-Alversund med Alverstraumen går parallelt med arbeidet med kommuneplanen sin arealdel. Tema for KU i planprogrammet til kommuneplanen og kommunedelplanen er ikkje identiske. For å sikre at desse to planane i størst mogleg grad har ei lik utforming er det utforma ein ny oversikt over tema for KU, som skal vere felles for dei to planane. Alle KU-tema er framleis med for begge planane, men for å få ein felles mal, er det gjort nokre endringar jamfør planprogramma.

I politisk styringsgruppemøte 24. mai 2018 ba styringsgruppa om at alle innspel vert vurdert om det er i tråd med samfunnsdelen eller ikkje. Forskrifta om konsekvensutgreiing *krev* at det i tillegg til ei vurdering av dei einskilte innspela til planen, vert gjort ei framstilling av planen sine samla konsekvensar for samfunnet:

- Samla for dei ulike arealformåla
- Samla for dei ulike tema
- Samla opp mot samfunnsdelen og regionale/statlege føringar

Det er eit viktig mål for Lindås kommune å leggje til rette for utvikling i heile kommunen, men i ulik grad i dei ulike delane av kommunen (jf. strategi 31 og 32 i samfunnsdelen). Samstundes er det ei regional føring for planen å ikkje legge ut område som vesentleg overstig behovet i kommunen.

¹ 1. juli 2017.

² Sjå vedlegg for samla oversikt over gjennomført grovsiling og generelle innspel.

2. METODE

Generelt

Metodikken for KU'en tek utgangspunkt Miljøverndepartementet sin rettleiar T-1493, og er utført med utgangspunkt i nasjonale, regionale og lokale målsettingar og styringsdokument.

Arealdelen til kommuneplanen er på eit overordna nivå og utgreiinga skal, så langt råd er, byggje på føreliggjande og allereie registrert kunnskap. Innsamling av ny kunnskap er avgrensa til det som trengs for vedtaksgrunnlag på eit overordna nivå. Ved ei seinare utarbeiding av område- eller detaljregulering, vil det kunne vere behov for å kartleggje ny kunnskap, dersom verknadene av det aktuelle tiltaket ikkje er tilstrekkeleg kjent.

Alle innspela er vurdert opp mot alternativ-0, som er gjeldande kommuneplan. Det vert konsekvensutgreia fleire innspel enn dei som blir del av sjølv planframlegget. Det er to hovudårsaker til at eit innspel ikkje vert tilrådd vidareført;

1. Fordi konsekvensane på eit eller fleire av utredningstema gjer at ein ikkje kan tilrå at dei blir tatt med i rulleringa.
2. Ikkje i tråd med overordna føringar (samfunnsdelen, samt nasjonale/regional føringar).

Kommuneplanens samfunnsdel skal peike ut den strategiske satsinga som kommunen skal fylgja i planperioden. Difor vil det vera naudsynt å utelata dei innspela som ikkje støttar opp om den retninga for samfunnsutviklinga som samfunnsdelen legg til grunn. Arealplanen skal vere ein «kartmessig» spegling av måla i samfunnsdelen. I ei samla vurdering vil ein kunne vurdere korleis planforslaget støttar opp om dei overordna føringane.

Innspela er samla og omtalt områdevis, inndelt etter skulekrins. Kvar skulekrins vert innleia med eit oversynskart over alle innspela og ei skildring av området.

Vekting av konsekvensar

Konsekvensen er eit resultat av verdien ny arealbruk eventuelt er i konflikt med, og i kva grad/omfang ny arealbruk vil råka verdiområdet. Konsekvensutgreiinga skal ikkje berre syne verknadene tiltaket kan ha innanfor sjølv innspelsavgrensinga, men og for eventuelle verdiområde rundt (innspel kan ha eit influensområde som er vesentleg større enn innspelet i seg sjølv).

Verdisetting til eit tema for eit område er henta frå aktuelle datasett. Desse nyttar nasjonale standardar for verdisetting, som oftast følgjer ein A til C verdiskala (der A er høgast), eller ein inndeling med verdi av nasjonal, regional eller lokal interesse. Ein del tema har ikkje geografiske verdiområde og konsekvensvurderinga må gjerast i høve til korleis måla for temaet blir oppnådd. Konsekvensar ved ny arealbruk vert vurdert og sortert inn i ein tredelt skala.

GRØNN	Ingen vesentleg konflikt innanfor vurderingstemaet. I nokre tilfelle kan det også vere positiv konsekvens av tiltak. Dette blir i så fall nemnt.
GUL	Mogleg konflikt som bør kontrollerast nærare ved detaljregulering, eller konflikt som vurderast som innanfor det akseptable, så lenge det ikkje er fleire vesentlege konfliktar knytt til innspelet.
RAUD	Tydeleg/sterk konflikt innanfor temaet. <i>Kan</i> åleine vere grunn til at innspelet ikkje vert tilrådd. Unntaket er om det finst fleire positive konsekvensar / sterkt behov for å likevel å tilrå tiltaket. Ved avbøtande tiltak eller arrondering av areal, kan konsekvensen verte endra.

Etter gjennomgang jf. kvart enkelt KU-tema, kjem ei samla vurdering av innspelet, med ei tilråding om å teke med innspelet i planforslaget eller ikkje.

2.1. TEMA FOR KU OG KUNNSKAPSGRUNNLAGET

Oversikten under skildrar bakgrunnen for dei ulike tema, og gjer greie for korleis ny arealbruk vil verta vurdert om den råkar dei skildra verdiane eller kjem i konflikt med dei ulike omsyna.

2.1.1. OVERORDNA FØRINGAR OG FORVENTNINGAR TIL KOMMUNAL AREALPLANLEGGING

Bakgrunn

Regjeringa legg vekt på, i Nasjonale forventningar til regional og kommunal planlegging 2019-2023, at vi står overfor fire store utfordringar: å skape eit berekraftig velferdssamfunn, å skape eit økologisk berekraftig samfunn gjennom mellom anna ein offensiv klimapolitikk og ei forsvarleg ressursforvaltning, å skape eit sosialt berekraftig samfunn, å skape eit trygt samfunn for alle. Det forventast at kommunane legg til rette for vekst og utvikling i kompakte og klart avgrensa byområde gjennom samordna areal- og transportplanlegging. Planane fastset utbyggingsmønster, senterstruktur og hovudtrekk i transportsystemet. Regjeringa meiner det er viktig å lokalisere hovudtyngda av handelsverksemd, bustadbygging og arbeidsplass- og besøksintensive verksemdar innanfor tettstader som er definerte og avgrensa gjennom kommunal planlegging

Kommunal arealplanlegging skal ta utgangspunkt i nasjonale, regionale og lokale mål, føringar og forventningar. På nasjonalt nivå ligg det føre statlege planretningslinjer og nasjonale forventningar til kommunal planlegging. På regionalt nivå er det fleire planar som legg grunnlaget for kommunal arealplanlegging, men det er særleg Regional areal- og transportplan (RATP) som skal sikre ei heilskapleg planlegging av bustad, areal og transport i Hordaland. Denne planen har som overordna mål at utbyggingsmønster og transportsystem skal gje effektiv utnytting av samfunnsressursar og infrastruktur. Samordna planlegging og eit klimavenleg utbyggingsmønster skal leggje til rette for at transportveksten skjer i tråd med nullvekstmålet og at regional grønstruktur og kulturminneverdiar vert bevart.

Det er kommuneplanen sin samfunnsdel som legg grunnlaget for ønska samfunns- og arealutvikling i Lindås kommune. Kommunen vedtok sin samfunnsdel i 2017. Overordna føringar og prinsipp i samfunnsdelen er ei samfunnsutvikling som legg til rette for god folkehelse, gode levekår, livskraftige lokalsamfunn, trivsel, fellesskap, tryggleik, frivilligheit, inkludering og deltaking. Kommuneplanen sin samfunnsdel er bygd opp rundt åtte hovudtema med tydelige mål og strategiar. Det er totalt 19 mål og 98 strategiar som skal peike ut korleis samfunnsutviklinga i kommunen skal vere.

Kommuneplanen sin arealdel skal seie noko om arealkonsekvensen av dei mål og strategiar som ligg i samfunnsdelen. Arealdelen skal på mange måtar vere ei «kartmessig» spegling av måla i samfunnsdelen, og derfor er det naudsynt å vurdere dei enkelte arealinnspele opp om kommunens mål og strategiar i samfunnsdelen. Følgjande mål og strategiar har særlege konsekvensar for kommunen si arealplanlegging:

- **STRATEGI 4:** Utvikle grøntstrukturen i og rundt sentrum
- **STRATEGI 5:** Leggje til rette for offentleg og privat tenesteyting i Knarvik sentrum og omland
- **STRATEGI 8:** Sikre eit godt samspel mellom mjuke trafikanter, biltrafikk og næringslivet sitt behov.
- **STRATEGI 10:** Sikre offentleg areal for framtidig vekst og utvikling
- **STRATEGI 11:** Utvikle samanhengande gang- og sykkelveg, og leggje til rette for sykkelparkering i sentrumsområdet
- **STRATEGI 12:** Sikre god pendlarparkering i og rundt Knarvik, og ha enkel kopling til kollektivtransport
- **STRATEGI 13:** Vi vil arbeide for å etablere raske og enkle kollektivalternativ mellom regionsenteret og Bergen, på sjø og land
- **STRATEGI 16:** Vidareutvikle Mongstad og Knarvik-området som knutepunkt for næringsutvikling
- **STRATEGI 17:** I hovudsak samle og utvikle arealintensiv næring langs hovudfartsårene E39 og FV57
- **STRATEGI 18:** Bruke sjøen og kystlina i større grad til næringsretta aktivitet, med vekt på berekraftig utvikling og miljø
- **STRATEGI 23:** Leggje til rette for auka matproduksjon og næringsutvikling i landbruket

- **STRATEGI 24:** Regulere og oppretthalde areal på land og i sjø til havbruk der det er miljømessig forsvarleg
- **STRATEGI 31:** Auke arealutnyttinga i Knarvik, Alversund og dei definerte nærsentra Ostereidet og Lindås, og i nærleiken til skule, barnehage, fritids- og servicetilbod
- **STRATEGI 32:** Leggje til rette for spreidd busetnad og mindre byggjefelt i heile kommunen
- **STRATEGI 33:** Leggje til rette for møteplassar og uterom som sikrar fellesskap, aktivitetar, leik og sosialt samvær
- **STRATEGI 34:** Sikre trygg ferdsel for barn og unge frå bustadområde til skular og andre aktivitetar i nærmiljøa
- **STRATEGI 35:** Sikre variert bustadbygging til folk i ulike livsfasar
- **STRATEGI 36:** Leggje til rette for at bumiljøa har område der alle kan vere i aktivitet
- **STRATEGI 37:** Leggje til rette for å bruke natur og friområde som ein kvalitet i og rundt bumiljøa
- **MÅL 8:** Vi vil utvikle nærsentra Lindås og Ostereidet vidare
- **STRATEGI 55:** Utvikle nødvendig infrastruktur slik at fleire skal kunne nytte miljøvennlege transportmiddel
- **STRATEGI 57:** Leggje til rette buområde og aktivitetar som sikrar redusert behov for lokaltransport
- **STRATEGI 58:** Ha auka fortetting i regionsenter og nærsentra
- **STRATEGI 59:** Byggje ut infrastruktur som legg til rette for mjuke trafikantar
- **STRATEGI 62:** Ta vare på jordressursar ved utbygging, og bruke dette på areal som er i bruk eller tidlegare ikkje vore brukt
- **STRATEGI 72:** Utvikle nærmiljø, areaner og møteplassar som sikrar at alle kan delta og høyre til
- **STRATEGI 75:** Leggje til rette for eit aktivt friluftsliv

Kunnskapsgrunnlag/føringar:

Kommuneplanens samfunnsdel

Regionaplan

Nasjonale forventningar til regional og kommunal planlegging (2019-2023)

	• I tråd med nasjonale og regionale føringar, samfunnsdel og planprogram.
	• Innspel som er i tråd med mål og strategiar i samfunnsdelen, men delvis eller i konflikt med nasjonale og regionale føringar.
	• I konflikt med nasjonale og regionale føringar, samfunnsdelen og planprogram.

2.1.2. FORUREINING, KLIMA OG MILJØ

Bakgrunn

Forureining inkluderer både forureining av grunn, vatn og luft. Forureina grunn er jord eller berggrunn med ein konsentrasjon av helse- eller miljøfarlege stoffar som er høgare enn det normverdiar i Forurensningsforskriften § 2-3. Ved etablering av ny busetnad og anlegg i område med forureina grunn må krav i Forurensningsforskriften følgjast. Temaet inneber òg ei vurdering av om etablering av ny verksemd eller nye tiltak kan medføre fare for ny forureining av grunn, luft eller vatn eller forverra situasjonen.

Støy påverkar helsa i befolkninga. Temaet er eit viktig tema i arealplanlegginga. I anbefalinga frå *Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging*, T-1442, står det at:

Gul sone er en vurderingssone hvor kommunene bør vise varsomhet med å tillate etablering av nye boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. I utgangspunktet bør slik bygning bare tillates dersom man gjennom avbøtende tiltak tilfredsstiller grenseverdiene i tabell 3.

Rød sone angir et område som på grunn av det høye støynivået er lite egnet til støyfølsomme bruksformål. I rød sone bør kommunen derfor ikke tillate etablering av boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Kommunen bør også være varsom med å tillate annen ny bygning eller arealbruk med støyfølsomt bruksformål.

Klimagassutslepp og energiforbruk påverkast av transportavstandar. Nærleik til daglege funksjonar som skole, arbeid, offentlege tilbod og daglegvarehandel vil gje lågare utslepp. Omfang av, og nærleik til kollektivtransport kan dempe negative verknader av avstandar til nokre tilbod.

Kunnskapsgrunnlag:

Miljødirektoratet, forureina grunn: <https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset/Details/50>

Regional klima og energiplan 2014 – 2030. Hovudplan for vatn og avløp.

Strategisk støysonekart (Geonorge Kartverket og støysoner i KPA 2011-2023).

	Nye areal for framtidig utbygging har ingen vesentleg konflikt med forureining, klima og miljø. I nokre tilfelle kan det også vere positiv konsekvens av tiltak.
	- Nye areal til bygningar og anlegg i område med kjend forureina grunn vurderast til gult/raudt. - Nye areal til bustad-/fritidsbustad i områder i gul støysone vurderast til gult. - Nye areal til bustader (inntil 4) i områder utan nærleik til skole/barnehage (meir enn 2 km), områder med høg arbeidsplasskonsentrasjon og offentlege tilbod vektast til gult.
	- Nye areal til bygningar og anlegg i område med kjend forureina grunn vurderast til gult/raudt. - Nye områder for bustad/fritidsbustad i områder i raud støysone vurderast til raudt. - Nye områder for bustader (meir enn 4) i områder utan nærleik til skole/barnehage (meir enn 2 km), områder med høg arbeidsplasskonsentrasjon og offentlege tilbod vektast til gult/raudt.

2.1.3. LANDBRUK OG JORDRESSURSAR

Bakgrunn:

Jordvernet skal stå sterkt, jf. bl.a. jordlova og nasjonal jordvernstrategi. Omdisponering av dyrka eller dyrkbar mark bør ein unngå. Særleg viktig er større samanhengande områder. Areal som ikkje er i bruk i dag, må liggja urørt hvis det er landbruksareal av et visst omfang, og kan takast i bruk på nytt av nye generasjonar. Ein komplett eigedom treng både slåtteland og beiter. Skog av høg bonitet har og verdi i landbrukssamheng.

Kunnskapsgrunnlag:

Kommunen sin landbruksplan og kjerneområde landbruk (omsynssone landbruk – dei mest verdifulle landbruksareala i Lindås, både med omsyn til dyrka mark (fulldyrka, overflatedyrka og innmarksbeite) og kulturlandskap). Gardskart AR5.

	• Nye areal for framtidig utbygging har ingen vesentleg konflikt med landbruk og jordressursar. • Nye areal til bygningar og anlegg som støttar opp om eksisterande gardsbruk/gardsdrift vurderast som positivt.
	• Nye areal til bygningar og anlegg i områder med potensial for jordbruk eller skogdrift vurderast til gult. • Nye areal til bygningar og anlegg i områder som bind saman areal for jordbruk vurderast til gult om dei kan erstattast, eller raudt om dei ikkje kan erstattast og gjer det vanskeleg å drive på ein god måte.
	• Nye areal til bygningar og anlegg i områder som bind saman areal for jordbruk vurderast til gult om dei kan erstattast, eller raudt om dei ikkje kan erstattast og gjer det vanskeleg å drive på ein god måte. • Nye areal til bygningar og anlegg i områder med dyrka mark vurderast til raudt. • Nye areal til bygningar og anlegg i områder med drivverdig skog med høg bonitet vurderast til raudt.

2.1.4. NATURMANGFALD, VASSMILJØ OG VERN VASSDRAG

Bakgrunn

Det biologiske mangfaldet og vassressursar skal i tilstrekkeleg grad sikrast for framtida, og skal ha ei særskild vurdering når kommunar vurderer å taka i bruk nye areal til utbygging. I tillegg skal det gjerast ein vurdering av om tilgrensande område vert påverka. Naturmangfaldslova og vassforskrifta gjer føringar for forvaltninga av disse ressursane.

Kunnskapsgrunnlag:

Naturmangfaldslova. Naturbase. Miljødirektoratet; utvalt naturtyper, naturvernområder, viktige naturtyper og artfunksjonsområder. Naturtyperegisteringar. Fiskeridirektoratet sine kartdatabasar. Vassforskrifta.

	Nye areal for framtidig utbygging har ingen vesentleg konflikt med naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag. I nokre tilfelle kan det også vere positiv konsekvens av tiltak.
	- Nye areal til bygningar og anlegg som direkte rører ved vassdrag og vassførekomstar vurderast til gult/raudt. - Nye areal til bygningar og anlegg i områder med vassdrag og vassførekomstar i tilkopling til verna vassdrag og vassførekomstar vurderast til gult. - Nye areal til bygningar og anlegg som rører ved vassføring i vassdrag og vassførekomstar som er tilførsel til våtmark med registrerte raudlista arter vurderast til gult. - Nye areal til bygningar og anlegg tett på områder med kjende trua artar og naturtypar som kan verte negativt påverka av utbygginga vurderast til gult/raudt
	- Nye areal til bygningar og anlegg som direkte rører ved vassdrag og vassførekomstar vurderast til gult/raudt. - Nye areal til bygningar og anlegg tett på områder med kjende trua artar og naturtypar som kan verte negativt påverka av utbygginga vurderast til gult/raudt. - Nye areal til bygningar og anlegg i områder med kjente trua artar og naturtypar vurderast til raudt.

2.1.5. LANDSKAP

Bakgrunn:

Landskapsformar er ein viktig del av dei identitetsskapande elementa i kommunen. Det skal gjennomførast en vurdering av landskapsvirkningar av nye byggeområde, og om tiltak råkar viktige landskapselement. Det vert lagd vekt på eksponering, terrenginngrep og ivaretaking av dei viktigaste landskapsdraga.

Kunnskapsgrunnlag:

Miljødirektoratet; verdifulle kulturlandskap. NIBIO. Kartgrunnlag, landskapskart, flyfoto, synfaring og fagleg vurdering

	Nye areal for framtidig utbygging har ingen vesentleg konflikt med landskap. I nokre tilfelle kan det også vere positiv konsekvens av tiltak.
	- Nye areal til bygningar og anlegg i bratte og eksponerte områder vurderast til gult. - Bebygde områder ved (innsjøer)/tjern som vert fortetta vurderast til gult. - Ubebygde skogsområde som vert fjerna av nye areal til bygningar og anlegg vurderast til gult.
	- Nye areal til bygningar og anlegg i som fjerner eller endrar markerte høgdedrag vurderast til raudt - Ubygde områder ved (innsjøer)/tjern som vert råka av nye areal til bygningar og anlegg vurderast til raudt. - Opne myrlandskap som framstår som dominerande landskapstrekk innanfor området, og som vert fjerna av nye areal til bygningar og anlegg, vurderast til raudt.

2.1.6. NÆRMILJØ, GRØNSTRUKTUR OG FRILUFTSLIV

Bakgrunn:

Nærmiljø, grønstruktur og friluftsliv heng tett saman. Nasjonal politikk og strategiar har som målsetting at kommunane i Noreg skal leggje til rette for eit aktivt friluftsliv kor alle skal kunne driva helsefremmande, trivselsskapande og miljøvenleg aktivitet i nærområda. Område av verdi for friluftsliv skal sikrast og forvaltast slik at naturgrunnlaget blir teken i vare (Prop. 1 S (2023-2014)). Dei nasjonale målsettingane og føringane stemmer godt med Lindås kommune sitt val av folkehelse som overordna og førande prinsipp for samfunnsdelen kor bruk av natur og friluftsområde er ein sentral del av ein aktiv kvardag. Planprogrammet for kommuneplanen sin arealdel og kommunedelplanen for Knarvik-Alversund med Alverstraumen held også fram at ein skal forvalta natur- og friluftsområde for framtidige generasjonar, sikre gode ulike typar møteplassar, grønstruktur, snarvegar og tilkomstar til friområde, og legge til rette for ein tydelegare kolbing mellom sjø og land.

Konsekvensutgreiinga vil avklare forholdet til kartlagde og verdsette friluftsområde. Dei vil bli vurdert i forhold til korleis dei styrkar eller kommer i konflikt og forringer statleg sikra friluftsområde og/eller kartlagde friluftsområde. Den vil også vurdere korleis innspela påverkar, kommer i konflikt med eller forringer uformelle møteplassar, leikeplassar, grønstruktur og nærmiljøanlegg

Kunnskapsgrunnlag:

Bergen og Omland friluftsråd sin kartlegging og verdisetting av friluftsområde 2015-2017, gjennomført Barnetråkk, innspel på tema og lokal kunnskap.

	Nye areal for framtidig utbygging har ingen vesentleg konflikt med nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv. I nokre tilfelle kan det også vere positiv konsekvens av tiltak.
	- Nye areal til bygningar og anlegg som kjem så tett på etablerte turløyper/turdrag at det verkar forringande på opplevinga, vurderast til gult. - Nye areal til bygningar og anlegg som bryt etablerte tilkomstar og snarvegar til naturområde/grøntareal vurderast til gult/raudt.
	- Nye areal til bygningar og anlegg som bryt etablerte tilkomstar og snarvegar til naturområde/grøntareal vurderast til gult/raudt. - Nye areal til bygningar og anlegg som kjem i konflikt med kartlagde viktige friluftsområde vurderast til raudt. - Nye areal til bygningar og anlegg som bryt etablerte turløyper/turdrag utan at dei kan erstattast i nærleiken vurderast til raudt.

2.1.7. KLIMATILPASSING

Bakgrunn:

Tilpassing til klimaendringar vil all hovudsak måtta gjerast i detaljreguleringar, samstundes er det konsekvensar av endringar i arealformål som skal vurderast på kommuneplannivå. Ekstremnedbør, regnflaum, jord- flaum- og sørpeskred og stormflo er blant dei mest aktuelle konsekvensane av klimaendringar i området (ref. Norsk klimaservicesenter sin «Klimaprofil Hordaland»).

Elvdrag, bekkefar, fordrøyning og infiltrering av vatten i grunnen er viktige naturelementer som kan hjelpe oss i handteringa av økt nedbør; open overvannshandtering bør soleis sjåas på som ein strategisk resurs i klimatilpassing.

Kunnskapsgrunnlag:

Klimatilpassing.no. DSB-veileder «Klimahjelpen» (2015). NVE karttjenester.

	Nye areal for framtidig utbygging har ingen vesentleg konflikt med klimatilpassing.
	Nye areal til bygningar og anlegg som råkar vassdrag og vassførekomstar vurderast til gult.
	- Nye areal til bygningar og anlegg langs sjø, under nivå for forventa havnivåstigning vurderast til raudt. - Nye areal til bygningar og anlegg som kjem i konflikt med kjende flaumvegar vurderast til raudt.

2.1.8. STRANDSONE

Bakgrunn:

Lindås kommune er plassert i kategori 2, jfr. statleg planretningslinja for differensiert forvaltning av strandsona langs sjøen - det vil seie andre område der presset på areala er stort. Nye naust- og aktivitetsområde kan kome i konflikt med eksisterande eller ønska bruk av strandsona.

Kommunen har gjennomført ei kartlegging av funksjonell strandsone, for strekninga Alverstraumen, Alversund og Knarvik, samt Mundal-Molvik. Prinsippa som vart lagd til grunn for kartlegginga er og lagd til grunn for vurderinga av dette temaet; tilgjenge til strandsona frå sjø; landskap / visuell eksponering frå sjø (uavhengig av vegetering); registrert naturmangfald og strandsone som står i direkte økologisk samspel med sjøen (særleg fugleliv); bruk til friluftsliv; sjørelaterte kulturminne som kan syne samband mellom sjøen og landbasert aktivitet opp gjennom historia; urørt strandsone/inngrep.

Kunnskapsgrunnlag:

Statlege planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsona langs sjøen.

Strandsonekartlegging, vedlegg til KPA 2011. Plankart for gjeldande KPA, KDP Knarvik-Alversund og KDP Alversund.

	Nye areal for framtidig utbygging har ingen vesentleg konflikt i forhold til strandsona. I nokre tilfelle kan det også vere positiv konsekvens av tiltak.
	Nye areal til bygningar og anlegg som fjernar etablert tilkomst til strandsona vurderast til raudt om den ikkje kan erstattast innanfor same område, gult dersom tilkomsten kan reetablerast utan urimelege omvegar og med minst same moglegheit for universell utforming.
	- Nye areal til bygningar og anlegg innanfor kartlagd funksjonell strandsone vurderast til raudt. - Nye areal til bygningar og anlegg innanfor 100-metersbeltet, og der det ikkje er fastlagd anna byggegrense, vurderast til raudt dersom dei kjem i konflikt med: - tilgjenge til strandsona frå sjø - landskap / visuell eksponering frå sjø (uavhengig av vegetering) - registrert naturmangfald og strandsone som står i direkte økologisk samspel med sjøen (særleg fugleliv) - bruk til friluftsliv - sjørelaterte kulturminne som kan syne samband mellom sjøen og landbasert aktivitet opp gjennom historia - urørt strandsone/inngrep.

2.1.9. KULTURMINNER OG KULTURMILJØ, AUTOMATISK FREDA KULTURMINNE

Bakgrunn:

Kulturminne er alle spor etter menneskeleg aktivitet i vårt fysiske miljø. Kulturminnelova §9, sikrar plikta om undersøking på reguleringsplannivå. Kulturminne kan bli råka av ny utbygging, både ved direkte nedbygging og ved bygging så nært at kulturminna mistar sin opphavslege kontekst. Konsekvensutgreiinga på kommuneplannivå skal vurdera innspel som kjem i konflikt med automatisk freds kulturminne, vedtaksfreda kulturminne, verdifulle kulturlandskap, gardstun og gamle ferdselsårer.

Kunnskapsgrunnlag:

Sefrak og Askeladden. Riksantikvaren; KULA-område Indre farlia (Riksantikvaren 2018), Den Trondhjemske postveg

	Nye areal til bygningar og anlegg i områder med ingen kjende kulturminne, potensialet for funn er lavt og det ikkje er SEFRAC-registrerte bygningar i området vurderast til grønt. Innspel som tar sikte på å auke tilgjenge til, eller på annan måte styrkar kulturminner/kulturmiljø vert vektlagt positivt.
	- Nye areal til bygningar og anlegg som kjem i konflikt med verdifulle kulturlandskap, gardstun, gamle ferdselsårer vurderast til gult/raudt. - Nye areal til bygningar og anlegg med registrerte Sefrakbygg vurderast til gult.
	- Nye areal til bygningar og anlegg som kjem i konflikt med verdifulle kulturlandskap, gardstun, gamle ferdselsårer vurderast til gult/raudt. - Nye areal til bygningar og anlegg som kjem i konflikt med freds kulturminne vurderast til raudt

2.1.10. SOSIAL INFRASTRUKTUR

Bakgrunn:

Kommunane har fritt tilgjenge til å sette rekkefølgekrav til utbyggingar i område utan nødvendig tilgjengeleg samfunnsservice. Manglande sosial infrastruktur kan verte ein stor utgift for kommunen i form av behov for nye utbyggingar eller skyssbehov. I tillegg er det viktig for barn og unge at dei vert knytta til lokalmiljøet gjennom skule og barnehage. Konsekvensutredninga skal difor vurdere om nye bustadområde kan dekkjast av eksisterande samfunnsservice eller om det er behov for kapasitetsauke/nyetablering for å handtera bebuarane sine behov.

Vekst i folketal og kommunesamanslåing skal takast med i vurderinga.

Kunnskapsgrunnlag:

Befolkningsprognoser. Skulebruksplan. Barnehageplan. Prognose for utvikling av folketal, barnetal og elevtal i skulane sine inntaksområde (2010-2029). KDP for trafikkisikring (2017-2020).

	Nye areal for framtidig utbygging har ingen vesentleg konflikt i forhold til vurderingstemaet. I nokre tilfelle kan det også vere positiv konsekvens av tiltak.
	- Nye areal for bustad og LNF-spreidd bustad som føreset skuleskyss (Under 4 bueiningar) - Nye areal for bustad og LNF-spreidd bustad (under 4 bueiningar) i områder med manglande kapasitet i skule og barnehage.
	- Nye areal for bustad og LNF-spreidd bustad med særleg farleg skuleveg - Nye areal for bustad og LNF-spreidd bustad som føreset skuleskyss (over 4 bueingar) - Nye areal for bustad og LNF-spreidd bustad (over 4 bueiningar) i områder med manglande kapasitet i skule og barnehage.

2.1.11. TRANSPORTBEHOV, SAMORDNA AREAL- OG TRANSPORTPLANLEGGING

Bakgrunn:

Planprogrammet seier at ein skal følgje opp nasjonale forventningar om ein berekraftig areal- og samfunnsutvikling med attraktive og klimavenlege tettstadsområde. Samordninga av areal- og transportplanlegginga er avgjerande for å lykkast med ei klimavenleg utvikling. Lokalisering av framtidige buområde, handel og tenestetilbod skal senterast rundt senterområda som i størst grad reduserar behovet for bilbruk og som aukar bruken av kollektivtransport, sykkel og gange.

Kunnskapsgrunnlag:

Regional areal- og transportplan for Bergensområdet. Regional plan for attraktive senter i Hordaland. Avstandsmåling i www.nordhordlandskart.no, KDP for trafikkisikring (2017-2020).

	Nye areal for framtidig utbygging har ingen vesentleg konflikt i forhold til transportbehov, samordna areal- og transportplanlegging. I nokre tilfelle kan det også vere positiv konsekvens av tiltak.
	- Ny areal til bustad eller LNF-spreidd bustad (inntil 4 bueiningar) med meir enn 5 km frå eksisterande senterområde/lokalsenter, vurderast til gult. - Nye areal til bustad eller LNF-spreidd bustad (inntil 4 bueiningar) utan kollektivtilbod og som ikkje er påkopla gang- og sykkelvegnettet vurderast til gult - Nye areal til næring som ikkje ligg langs E 39 eller Fv. 57 vurderast til gult.
	- Ny areal til bustad eller LNF-spreidd bustad (meir enn 4 bueiningar) med meir enn 5 km frå eksisterande senterområde/lokalsenter, vurderast til raudt. - Nye areal til bustad eller LNF-spreidd bustad (meir enn 4 bueiningar) utan kollektivtilbod og som ikkje er påkopla gang- og sykkelvegnettet vurderast til raudt.

2.1.12. TEKNISK INFRASTRUKTUR – VEG, VATN OG AVLØP (VA), HANDTERING AV OVERVATN

Bakgrunn

Tilgang til offentleg infrastruktur som VA-anlegg og veg kan utgjere vesentlege kostnader for kommunen, både omgåande og med tanke på framtidig drift. Samtidig har Lindås kommune nokre utfordringar med utslepp frå private anlegg. I framtida er det ynskjeleg at alle bygningar og anlegg vert påkopla det offentlege VA-anlegget.

Areal som ligg innanfor omsynssone E39 (dagsone).

Kunnskapsgrunnlag:

Hovudplan for VA, VA norm for Lindås kommune, kartgrunnlag og fagleg vurdering.

	Nye areal for framtidig utbygging har ingen vesentleg konflikt i forhold til behov for teknisk infrastruktur. I nokre tilfelle kan det også vere positiv konsekvens av tiltak.
	- Nye areal til bygningar og anlegg som krev til dels omfattande tilrettelegging for tilkopling til kommunen sitt VA-anlegg, eller til dels omfattande etablering av ny veg, vurderast til gult. - Nye areal til bygningar og anlegg som ligg i omsynssone E39(dagsone)
	Nye areal til bygningar og anlegg i områder som krev omfattande tilrettelegging for, ikkje kan koplast på VA-anlegget til kommunen, eller krev omfattande etablering av ny veg, vurderast til raudt.

2.1.13. SAMFUNNSTRYGGLEIK, RISIKO OG SÅRBARHEIT

Bakgrunn:

Som en del av planarbeidet er det utført ei sårbaranalyse for å avdekkja behovet for vidare kartlegging av risiko. Vurderinga under dette temaet er i sin heilskap basert på denne. Det er berre gjennomført sårbaranalyse for dei tilrådde innspela. Innspel som ikkje er tilrådd er difor ikkje vurdert jamfør fargekodene under.

Kunnskapsgrunnlag:

Nasjonale databasar for naturfarar (flaum, skred, radon etc.), infrastruktur, transport av farlig gods, drikkevannskilder, mv. FylkesROS Hordaland. NOU 2016: Samhandling for sikkerheit – Beskyttelse av grunnleggjande samfunnsfunksjonar.

	Nye areal for framtidig utbygging har ingen vesentleg konflikt i forhold til samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit. I nokre tilfelle kan det også vere positiv konsekvens av tiltak.
	Nye areal til bygningar og anlegg innanfor område med avdekka farar og sårbarheiter som vurderast mogelege å handtera med avbøtande tiltak ved utbygging vurderast til gult.
	Nye areal til bygningar og anlegg innanfor område med avdekka farar og sårbarheiter som vurderast slik at dei vil vera urimeleg kostbare eller på anna vis umogelege å handtera med avbøtande tiltak ved utbygging, vurderast til raudt.

2.1.14. FOLKEHELSE

Bakgrunn:

Folkehelse er eit av to overordna prinsipp i samfunnsdelen. Arealdelen skal støtta opp om ambisjonen om gode levevilkår og betre livskvalitet for alle i Lindås kommune. Arealdisponeringa skal legge til rette for å utvikle lokalsamfunn som fremjar helse, aktivitet, legg til rett for gode møteplassar, utjamnar sosial skilnader i helse og bidreg til deltaking, gir gode sosiale- og miljømessige forhold og berekraftige velferdstenester.

I arealdisponeringa skal det vektleggast at nye bustadområde har:

- Tilgjengeleg for gange, sykkel – eller kollektiv
- Gangavstand til turstiar, grøntområde og/eller servicetilbod, offentlege tenester mv
- Møteplassar inne/ute som inviterer til deltaking for alle

Kunnskapsgrunnlag:

Regional plan for folkehelse; fleire gode leveår for alle 2014-2025. Bustadsosial handlingsplan for Lindås kommune

	• Nye areal for framtidig utbygging har ingen vesentleg konflikt med folkehelse. I nokre tilfelle kan det også vere positiv konsekvens av tiltak.
	• Nye areal for framtidig utbygging er i konflikt med folkehelse • Nye areal tilbygningar og anlegg i områder som er utsett for støy (gul støysone), luftforureining som kan påverke folkehelsa. • Nye areal til bygningar og anlegg i områder som bygger ned tilgangen til grønstruktur og friluftsliv.
	• Nye areal for framtidig utbygging er i vesentlig konflikt med folkehelse • Nye areal til bygningar og anlegg i områder som er utsett for støy (raud støysone), luftforureining som kan påverke folkehelsa. • Nye areal til bygningar og anlegg i områder som ikkje er moglege å nå med kollektivtransport, eller vil krevje ein uforholdsmessig dyr/krevjande tilrettelegging for sykkel eller gange.

2.1.15. BARN OG UNGE

Bakgrunn:

Konsekvensar for barn og unge skal vurderast etter rikspolitiske føresegn for barn og unge. Når det gjeld krav til fysisk utforming er følgjande spesielt viktig:

- areal og anlegg som skal brukast av barn og unge skal sikrast mot forureining, støy, trafikkfare og annan helsefare
- i nærmiljøet skal det finnast areal der barn kan utfolda seg og skapa sitt eige leikemiljø. Dette føreset blant anna at areala:
 - er store nok og eignar seg for leik og opphald
 - gjev høve for ulike typar leik på ulike årstider
 - kan brukast av ulike aldersgrupper
 - og gjev høve for positiv samhandling mellom barn, unge og vaksne ved omdisponering av område avsett/ regulert eller brukt av barn til leik, eller område eigna for leik, skal arealet erstattast.

Kunnskapsgrunnlag:

Lokal kunnskap om bruk, og tilsvarande om gangforbindelsar og snarveier.

	Nye areal for framtidig utbygging har ingen vesentleg konflikt med barn og unge sine oppvekstvilkår og høve til fri utfolding. I nokre tilfelle kan det også vere positiv konsekvens av tiltak.
	- Ny bygningar og anlegg som fjernar areal som nyttast av barn og unge utan mogelegheit for erstatningsareal i nærleiken vurderast til raudt. Med mogelegheit for omdisponering av areal til leik/opphald for barn i direkte nærleik vurderast utbygging til gult. - Ny bygningar og anlegg som negativt påverkar areal som nyttast av barn og unge, men ikkje fjernar areala vurderast til gult. - Ny bygningar som forringar tilkomst til friområde/leikeområde vurderast til gult.
	- Ny bygningar og anlegg som fjernar areal som nyttast av barn og unge utan mogelegheit for erstatningsareal i nærleiken vurderast til raudt. Med mogelegheit for omdisponering av areal til leik/opphald for barn i direkte nærleik vurderast utbygging til gult. - Ny bygningar som fjernar tilkomst til viktige friområde/leikeområde utan mogelegheit for erstatning av tilkomsten utan unødig omveg vurderast til raudt. - Ny bustadbygningar utan tilgjenge på leike- og idrettsområde vurderast til raudt.

3. KONSEKVENsutGREIING

Konsekvensvurdering av enkeltinnspel og tilråding av om innspelet heilt eller delvis skal takast inn i planen, er omtalt i kap. 4. Her følgjer ei vurdering av dei samla konsekvensane av heile planforslaget. Vurderinga er delt i tre bolker; samla vurdering for arealføremåla, samla vurdering for kvart enkelt KU-tema og samla sett opp mot samfunnsdelen, strategiar og regionale/statlege føringar. Planforslaget er under kvart tema vurdert opp mot 0-alternativet (ingen revidert plan).

3.1. KRAV TIL VURDERING AV SAMLA KONSEKVENsar AV PLANFORSLAGET

For kommuneplanen sin arealdel, krev KU-forskrifta at ein skal vurdere dei samla verknadane som dei nye endringane vil ha. Dette inneber at dei einskilde områda vert sett i samanheng og at ein ser kva verknadar summen av endringar vil ha for miljø og samfunn. Dette dannar grunnlag for å vurdere om den samla belastninga vert for stor og ein har moglegheit til å justere dette før planen vert lagt ut på høyring.

Miljødirektoratet sin veileder for KU hald fram at;

«Formålet med vurdering av samlede virkninger arealforslagene er å; gi grunnlag for å vurdere utbyggingsforslag og endre planen før offentlig ettersyn, om virkningene av planen samlet sett ikke vurderes akseptable i forhold til miljø og samfunn».

Vurderinga av innspel relaterast til behovet for dei ulike typane areal det har kome innspel om. I overordna konsekvensutgreiing ser ein til at behovet vert møtt med dei mest tilrådde innspela, og at samla konsekvensar og risiko ikkje er omfattande. Er samla konsekvens omfattande, må ein sjå om ein kan møte behovet på annan måte. Vidare vert det gjort ei vurdering utifrå dei viktigaste føremåla i planen og utifrå tema som er vurdert for dei einskilde tema.

3.2. SAMLA FOR AREALFØREMÅL

Nye byggeformål blir sett i samanheng med eksisterande byggeområder og reguleringsplaner. Negative konsekvensar og konflikhtar er søkt gjort greie for.

SAMLA KONSEKVENsutGREIING FOR AREALFØREMÅL		
AREALFØREMÅL	OMTALE	
Offentleg eller privat tenesteyting	Planen sett av 25,7 daa nytt areal til offentleg eller privat tenesteyting. Arealet vert endra frå LNF til offentleg/privat tenesteyting og er tiltenkt ny skule i Eikanger skulekrins. Arealendringa råker ingen verdiar av vesentleg karakter, og samla vurdering er at arealendringa vil ha ein positiv konsekvens for Lindås kommune. Areal til offentleg/privat tenesteyting ved eksisterande Eikanger skule vert liggande uendra. Det arealet kan ikkje endrast før eventuell ny skule er tatt i bruk. Nullalternativet følgjar ikkje opp politisk vedtak om flytting av skulen, og vil vere negativt for framtidig utvikling i skulekrinsen.	
Bustad	Planen legg opp til 2 daa med nytt areal til bustad. Arealet vert endra frå fritidsbustad til bustad, i tråd med eksisterande bruk av arealet. Arealendringa råker ingen verdiar av vesentleg karakter, og ei samla vurdering er at endringa er ei oppdatering av planen, i tråd med eksisterande bruk. Planen legg opp til å ta ut om lag 400 daa med eksisterande areal til bustad. Arealet som vert tatt ut er vurdert som mindre eigna for utvikling av bustader, jamfør fastsatte kriterer. Samla sett vert dette vurdert til å bidra til å styrke satsinga på region- og nærsentra, samt redusere omfanget av bustadareal, som ikkje er i tråd med fastsatte kvalitetskriterier. Jamfør omtalen under LNF-spreidd bustad, legg planen til rette for spreidd busetnad i heile kommune. Sett opp mot nullalternativet bidreg planen til ein reduksjon i tal daa bustadareal.	

Næring	Planen legg opp til 12,48 daa med nytt areal til næring. 12 daa vert endra frå LNF til næring. 0,48 daa vert endra frå offentleg/privat tenesteyting til næring. Endringane er i all hovudsak endringa til næring for areal med allereie etablert næringsverksemd, og konsekvensane av dette er vurdert som små. Samla vurdering er at desse endringane er positive for Lindås kommune, ved at plankartet i større grad har arealføremål som er i tråd med faktisk bruk av areala. Endringane inneberer ingen vesentleg forskjell frå 0-alternativet.	
Akvakultur	Planen legg opp til 124 daa med nytt areal for akvakultur. Dette arealet er regulert i reguleringsplan, og endringa er difor ei justering av overordna plan, i tråd med underliggende plan. Areal vert endra frå LNF. Jamfør 0-alternativet bidreg dette til ei styring av ei viktig næring for kommunen, i påvente av ei samla vurdering av akvakultur i Alver kommune.	
Fritids- og turistføremål	Planen legg opp til 20 daa nytt areal til fritids- og turistføremål. Arealet vert endra frå LNF til fritids- og turistføremål. Arealet legg til rette for ei utviding av eksisterande campingplass, og er vurdert som positivt for kommunen. Innspelet er nedjuset i omfang, for å redusere negative konsekvensar. Samla sett er konsekvensane vurdert som små. Jamfør 0-alternativet inneber endringa at kommunen legg betre til rette for vidareutvikling av etablert aktivitet.	
Grav- og urnelund	Planen sett av 3,5 daa med nytt areal til grav- og urnelund. Arealet vert endra frå LNF. Arealet legg ikkje beslag på områder med viktige verneverdiar. Jamfør 0-alternativet sikrar endringa ei framtidig reserve av areal til eit viktig samfunnsansvar.	
LNF-spreidd bustad	Basert på konsekvensutgreiinga legger planen opp til å vidareføre eit LNF-spreidd bustadområde med nye einingar. Basert på gjennomgang av LNF-spreidd bustad områder legg planen opp til 16 områder for LNF-spreidd bustad, med opning for 23 bustadeiningar i planperioden. Det er ein reduksjon frå KPA 2011-2023, som opnar opp for 65 bustadeingar i LNF-spreidd bustad i planperioden. Tal på einingar er redusert frå ein opning på etablering av 65 bustader i KPA 2011-2023, til 23 i KPA 2019-2031.	
LNF-spreidd næring	Planen sett av om lag 129 daa med nytt areal til LNF-spreidd næring. Arealet vert endra frå LNF. Tilrådd areal er i fleire tilfelle redusert jamfør innsendte innspel. I tillegg er det lagt avgrensningar for kva type aktivitet det vert opna opp for på det enkelte arealet. Samla sett vert det difor vurdert som at dei negative konsekvensane er små. Jamfør 0-alternativet vil endringane betre rammevilkåra og forbetre næringsgrunnlaget for aktive bønder i kommunen.	
Andre typar bebyggelse og anlegg - småbåtanlegg	Planen sett av 49,8 daa til nytt areal til andre typar bebyggelse og anlegg – småbåtanlegg. Areal vert i hovudsak endra frå LNF, men inkluderer og areal i sjø. Endringane gjeld i all hovudsak areal i strandsona som er bygd ut. Konsekvensane vert difor vurdert til å være små, og vil og vere positive ved at ein kan legge til rette for parkering og tilkomst. Samla vurdering er at desse endringane er positive for Lindås kommune, ved at plankartet i større grad har arealføremål som er i tråd med faktisk bruk av areala. Jamfør 0-alternativet vil det gje rom for vidareutvikling av allereie etablerte småbåtanlegg i kommunen.	

3.3. SAMLA FOR KU-TEMA

	Tema	Samla vurdering
	Overordna strategiar/ samfunnsdel/ planprogram	Fleire av innspela er i ulik grad i strid med regionale/nasjonale føringar, samfunnsdel og planprogram. Vurdering av innspel i høve til samfunnsdelen er utfordrande ved at eit innspel kan både vere i tråd med og i strid med ulike strategiar i samfunnsdelen. I vurderingane har ein konsentrert seg om å trekke fram særleg viktige moment, og vurderingane er ikkje utfyllande.
Miljø	Forureining, klima og miljø	I all hovudsak er innspela vurdert til å ha ingen vesentleg konflikt innanfor vurderingstemaet. Samstundes er det ein rekke innspel som har formuleringa «kan gje auke i trafikk» og at innspela legg til rette for motorisert fritidsaktivitet. Innspela er stort sett likevel vurdert til grønt, og omfanget er ikkje rekna å ha av vesentleg betydning. Planforslaget kan gi noko auke i biltrafikken, i forhold til dei innspela som er teken med i planen. Samstundes er det slik at ein rekke områder for LNF-spreidd er teken ut – så i sum skil planforslaget seg ikkje vesentleg frå 0-alternativet. 0-alternativet vil være utan konsekvensar for Forureining, klima og miljø.
	Landbruk og jordressursar	Det er foreslått utbyggingsområde som råkar Landbruk og jordressursar, men i eit avgrensa omfang. Kommunen ynskjer å leggja til rette for utvikling av gardsrelatert næring i LNF-Næring. For å få til dette tilrår kommunen fleire innspel som kjem i konflikt jordressursar og beitemark. For å minska konsekvensane har kommunen difor redusert arealet til nokon av innspela, samt tilrådd at ein unngår å bygge ned beite og dyrkbarmark så langt som mogleg. Også for andre føremål har kommunen søkt å ivareta jordressursane ved å redusere innspela i areal. Areal for ny skule på Eikanger er i direkte konflikt med tema, men vert tilrådd av andre samfunnsomsyn. 0-alternativet vil være utan konsekvensar for Landbruk og jordressursar.
	Naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag	Fleire av innspela råkar i ulik grad områder med særleg forvaltningsinteresse – desse er omtala under dei ulike innspela. På kommuneplannivå tilrår kommunen likevel fleire av desse, men vil ivareta omsynet til naturmangfald i føresegn og detaljreguleringar. I behandlinga av innspel om naust og småbåtanlegg har ein vist til det føreslåtte marine verneområdet, og korleis det vil gje konsekvensar for tiltak i havbotnen – dette er uavklart, men vil følgjast opp i detaljreguleringar. 0-alternativet vil være utan konsekvensar for Naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag.
	Landskap	Dei fleste innspela er ikkje i konflikt med tema, berre to innspel er vurdert til å være i sterk konflikt. For å minska verknaden på tema, har kommunen redusert nokre innspel i areal, og vil følja opp registrerte konfliktområde i føresegna. I strandsona handlar innspela gjerne å utvida/vidareutvikla allereie bygde område – og endringane er, i tilstøytane område, vurdert til ikkje å få store konsekvensar for landskapet. 0-alternativet vil være utan konsekvensar for Landskap.

	Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv	I all hovudsak er innspela vurdert til å ha ingen vesentleg konflikt innanfor vurderingstemaet. Kommunen har redusert størrelsen på areal, for nokon innspel, som minskar konflikten med vurderingstema, i tillegg er det gjort klart at stiar og tilkomstar skal sikrast i vidare reguleringsarbeid. 0-alternativet vil være utan konsekvensar for Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv.
	Klimatilpassing	Ingen innspel har ein vesentleg konflikt med klimatilpassing. 0-alternativet vil være utan konsekvensar for Klimatilpassing.
	Strandsone	Det er foreslått utbyggingsområde som råkar strandsona. For å minske konsekvensane har kommunen i nokon tilfelle redusert størrelse på areal for å unngå strandsona. Der kor endringar vil kunne legge til rette for å bygge ned strandsona krev kommunen at det leggst til rette for tilgang for ålmenta. Stort sett gjeld innspel om endringar i sjøkanten ei utviding av eksisterande naust og småbåthamner eller allereie nedbygd strandsoner. Det er berre eit innspel som er medtatt i eit ubebygd område som er satt av til LNF-område i dag – her har kommunen likevel vurdert at det er behov for ei småbåthamn i området. 0-alternativet vil være utan konsekvensar for Strandsone.
Samfunn	Kulturminner og kulturmiljø, automatisk freda kulturminner	Det er i all hovudsak ingen vesentlege konfliktar med utredningstema. Nokon innspel er vurdert til gul, med krav om at det blir tatt omsyn til registrerte kulturminne. 0-alternativet vil være utan konsekvensar for Kultuminner og kulturmiljø, automatisk freda kulturminner.
	Sosial infrastruktur	Utredningstema er ikkje relevant for alle innspela, bortsett frå eit for LNF-spreidd bustad – kor det ennå er uavklart kor den nye skulen skal lokalisrast. 0-alternativet vil være utan konsekvensar for Sosial infrastruktur.
	Transportbehov	Dei fleste innspela er vurdert til å ikkje ha ein vesentleg konflikt i forhold til transportbehov, samstundes er det samla sett forventet ei moderat auke i transportbehov på bakgrunn av arealendringane. I sum kan det argumenterast for at planforslaget bidrar til auka transportbehov. 0-alternativet vil være utan konsekvensar for Transportbehov.
	Teknisk infrastruktur veg, vatn og avløp (VA)	Dei fleste innspela er vurdert til å ikkje ha ein vesentleg konflikt i forhold til teknisk infrastruktur veg, vatn og avløp (VA). Innspel som ikkje har tilgang til offentleg V/A har føresetnad om at godkjente private løysingar må på plass, før tiltak kan iverksettast. 0-alternativet vil være utan konsekvensar for Teknisk infrastrukturalveg, vatn og avløp (VA).
	Samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit	Det er gjennomført sårbarheitsanalyse for alle dei tilrådde innspela. Ingen av dei tilrådde innspela har farar og sårbarheiter som vurderast som urimeleg kostbare eller på anna vis umogelege å handtera med avbøtande tiltak. Overvatn ved ekstremnedbør er ikkje nemnd i oppsummeringa av potensielle farar. Årsaka til dette er at fara for overvatn vil gjelda alle dei innspelte områda og må takast omsyn til i vidare reguleringsplanarbeid eller byggjesak. 0-alternativet vil være utan konsekvensar for Samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit.

	Folkehelse	I all hovudsak er ikkje planforslaget i konflikt med utredningstema. Langs sjø byggjast noko strandsone ned, samstundes vil sjøbasert friluftsliv bli meir tilgjengeleg. Fleire innspel om næringsareal er vurdert til å være både bilbaserte og ligge støyutstatt til – dette vil bli fylgd opp i reguleringsplan. 0-alternativet vil være utan konsekvensar for Folkehelse.
	Barn og unge	Ingen av innspela er i konflikt med vurderingstema. Derimot er nokon av innspela til sjø vurdert som positive for barn og unges tilgang til areal langs sjø. 0-alternativet vil være utan konsekvensar for Barn og unge.

3.4. SAMLA SETT OPP MOT SAMFUNNSDELEN, STRATEGIAR OG REGIONALE/STATLEGE FØRINGAR

Styrking av region- og nærsentra er ei viktig målsetjing både i samfunnsdelen og planprogrammet. For å støtte opp under ei slik utvikling, er det i planen fastsett ei nærsenteravgrensning for Lindås og Ostereidet. I tillegg opnar ikkje planen opp til mykje nytt areal for bustad, som kan vere i konkurranse med sentrane. I tillegg er eksisterande bustadareal vurdert, og ein tilrår å ta ut om lag 400 daa med bustadareal, jamfør fastsatte kriterier. Planen legg også opp til ein reduksjon i omfang og tal einingar i LNF-spreidd bustad. I sum gjev dette eit planforslag som legg opp til ein positiv endring av planen som styrker sentra i kommunen. På same tid sikrar planen, gjennom eksisterande bustadområder og områder for LNF-spreidd bustad, at det er tilgang på bustadareal i kvar skulekrins.

Reserven i eksisterande næringsareal er stor, og planen legg difor kun opp til mindre endringar i næringsareala. Reserven er vurdert til å vere tilstrekkeleg til å dekke behovet for næringsareal, fram til ein rullering av arealdelen til kommuneplanen i Alver kommune.

Nye areal til LNF-spredt næring er med på å styrkje næringsgrunnlaget i landbruket, bidreg til lokal matproduksjon og skapar fleire nye møteplassar for innbyggjarar og tilreisande. Fleire av desse innspela er redusert og/eller justert for å redusere eventuelle negative konsekvensar av tiltaket.

Sentrumsnære tur- og friluftsområde vert sikra i planen, områder som har stor verdi for livskvalitet og helse for alle innbyggjarar, ikkje minst for barn og unge.


Nye områder for naust og småbåtanlegg er primært lagt ut i områder som allereie er bygd ut, og ålmenta sin tilgang til områda, skal sikrast.

Samla sett vurderer ein at planforslaget følgjar opp føringar i samfunnsdel, planprogram og regionale og statlege føringar.

4. KONSEKVENSGREIING AV ENKELTINNSPEL

Innspel som vert tilrådd i konsekvensutgreiingar, har vore vurdert i vedlagte ROS-analyse.

4.1. VURDERING AV ENKELTINNSPEL



Figur 1 Kart over skulekrinsane til Lindås kommune

Innspele er samla og omtalt områdevis, inndelt etter skulekrins. Kvar skulekrins vert innleia med eit oversynskart over alle innspele og ei skildring av området. I innleiinga til kvar skulekrins er det vist eit kart som synar planstatus frå gjeldande plan og lokalisering av det enkelte innspel i skulekrinsen. I tillegg er det lagt inn ei kort omtale av sentrale moment for den enkelte skulekrins. Det er ingen innspel i Myking skulekrins.

4.1.1. LINDÅS SKULEKRINS

Lindås skulekrins strekker seg frå kommunegrensa til Austrheim i nordvest og i søraustleg retning til Fjellanger. Skulekrinsen omfattar også tidlegare Skodvin skulekrins³ som dekker områda på nordaustsida av Lurefjorden, frå Hundvin i søraust til Spjotøyna i nordvest. I 2019 bur det om lag 2 400 i Lindås skulekrins, etter ein auke på om lag 130 personar sidan 2010. Per 2019 utgjer folketalet i skulekrinsen 15 prosent av det totale folketalet i kommunen. Denne andelen har falt med eit prosentpoeng sidan 2010, som følgje av den sterke folketalsveksten i Knarvik-Alversund området.

Tabell 1 Endring i folketal i Lindås skulekrins frå 2010 til 2019


	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Folketal	2274	2307	2352	2322	2350	2369	2388	2408	2402	2398
Prosent av folketal i kommunen	16 %	16 %	16 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %	15 %

I samfunnsdelen til kommuneplanen er det vedteke at Lindås er eitt av to nærsenter i Lindås kommune. Nærsentera skal vere ein attraktiv møtestad og er meint å bidra til å avgrense transportbehovet i kommunen ved å tilby handel, tenester og sosial infrastruktur for innbyggjarane i omlandet. Per i dag har Lindås senter to barnehagar, barneskule, ungdomsskule, idrettsanlegg og sjukeheim. Det kommersielle handel- og tenestetilbodet på Lindås senter omfattar forskjellige detaljhandelsbutikkar, frisør, pizza-restaurant, treningssenter og daglegvarebutikk. Det er ein Montessoriskule på Skodvin.

Følgjande innspel er del av konsekvensutgreiing i Lindås skulekrins:

- BN 1 Næring - Grønevika
- B 1 Bustad - Lindås
- B 2 Bustad - Lindås
- B 3 Bustad – Fjellsbø
- BS 1 Sentrumsfjøremaal - Lindås
- LSB 1 Spreidd bustad – Fjellsbø
- LSN 1 Spreidd næring – Revsdalen
- BAB 1 Andre typer bygg og anlegg (småbåtanlegg i sjø og vassdrag + naust) – Nordre Trongholet
- VA 1 Akvakultur – Nesfossen
- VA 2 Akvakultur - Nesfossen


³ Skodvin skulekrins vart innlemma i Lindås skulekrins i 2015.



Figur 2 Innspel til KU i Lindås skulekrins

BN 1 - Næring**NÆRING – GRØNEVIKA****Gbnr.:** 116/15**Føremål i dag:** LNF**Areal storleik:** 6,7 daa**Forslagstillar:** Ottar Lauvås**Omtale av området:**

Området ligg langs fv. 57, om lag 6 km frå Lindås senter. Har vore brukt til næringsformål i 30 år. Tomta er opparbeida og delvis asfaltert. Vert brukt til oppstilling av køyretøy og som terminal. Føreslått omdisponert til næring.



	Tema	Konsekvens	Merknad
	Overordna strategiar/ samfunnsdel/ planprogram		I tråd med samfunnsdelen sin strategi 17; I hovudsak samle og utvikle arealintensiv næring langs hovudfartsårene E39 og Fv 57.
Miljø	Forureining, klima og miljø		Hoveddel av omsøkt areal ligg i gul eller raud støysone (ÅDT 3900). Ingen kjente konflikhtar med anna forureining.
	Landbruk og jordressursar		Etablert område med næringsverksemd i dag. Inga landbruksverdi.
	Naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag		Ingen kjente konflikhtar.
	Landskap		Landskapstype; LT 20-05 Våg og smalsund. Ligg langs Fv. 57 i småkupert landskap. Bratt kant i vestre del av tomta. Tomta er opparbeida.
	Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv		Grenser til kartlagt friluftsområde.
	Klimatilpassing		Ikkje relevant
	Strandsone		Ligg utanfor 100-meters belte.
Samfunn	Kulturminner og kulturmiljø, automatisk freda kulturminner		Ingen kjente konflikhtar.
	Sosial infrastruktur		Ikkje relevant
	Transportbehov		Omlag 6 km nord for Lindås tettstad og 4 km sør for Mongstad. Bilbasert verksemd som ligg langs fv. 57. Ikkje forventa ei auke i trafikk jamfør situasjonen i dag.
	Teknisk infrastruktur veg, vatn og avløp (VA)		Etablert avkøyrsløse frå Fv. 57. Ikkje offentleg vatn og avløp.
	Samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit		Potensielle farar er ustabil grunn (området ligg under marin grense), skog- og lyngbrann og skade på drikkevasskjelder. Sjå ROS-analyse for detaljert informasjon. Ingen av farane blir vurderte til å vera umoglege å handtera med avbøtande tiltak.
	Folkehelse		Hoveddel av omsøkt areal ligg i gul eller raud støysone (ÅDT 3900). Bilbasert arbeidsplass.
	Barn og unge		Vil ikkje påverka barn og unge sin oppvekstvilkår.

SAMLA VURDERING


Endring av arealføremål til næring er ei stadfesting av eksisterande bruk av arealet. Arealet ligg tett på Fv. 57, med eksisterande avkøyrsløse. Eventuelle tiltak føreset etablering av godkjente løysingar for vatn og avløp.

TILRÅDING

Innspelet vert tilrådd.

B 1 - Bustad**BUSTAD - LINDÅS****Gbnr.:** 108/161**Føremål i dag:** Grøntområde**Areal storleik:** 13 daa**Forslagstillar:** Lindås pensjonistlag, ved Kjell Hauge og Arne Aven og Lindås tomteselskap AS (1)**Omtale av området:**

Området ligg i grøntområde i gjeldande KPA, mellom Lindås senter i sørvest og Solhaugen barnehage/Lindås bu- og servicesenter i nordaust. Føreslått omdisponert til bustad, med ønskje om etablering av seniorbustader (10 til 15 bueiningar) med 3 til 4 etasjar.



	Tema	Konsekvens	Merknad
	Overordna strategiar/ samfunnsdel/ planprogram		I tråd med strategi 32, men det er vurdert som tilstrekkeleg med bustadareal innanfor nærsenteravgrensinga for Lindås. Inngår i grøntareal G1 i gjeldande KPA, og er i konflikt med strategi 36 og 37 i samfunnsdelen, om å legge til rette for natur og friområde i og rundt bumiljøa.
Miljø	Forureining, klima og miljø		18 meter av omsøkt areal (langs med Fv. 400 ligg i gul støysone (ÅDT 900). Ligg sentralt plassert på Lindås. Ingen kjente konflikthar med anna forureining.
	Landbruk og jordressursar		Hovuddel av omsøkt areal er skog. 1,6 daa er bebygd areal.
	Naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag		Elv i nordaustre del av omsøkt areal. Går inn i røys under Storbruhaugen. Influensområde for hekkeområde for Vipe, samt andre arter av særleg stor forvaltningsinteresse (storsporve og heipiplerke). Hekkeområde ligg søraust for fv. 400. Ved en eventuell omdisponering i arealdelen må det gjennom føresegn sikrast kartlegging og gjennomføring av naudsynte tiltak for å sikra vipa sine hekkeområder. Sjå vedlagt notat; Notat_Vipe på Lindås_070519.
	Landskap		Landskapstype; LT 21-08 Vestlandes skogåser. Bryter opp større samanhengande grøntområde. Tiltaket legg til grunn å ta vekk ei kolle/ein haug. Landskapet ligg som ramme for postvegen.
	Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv		Grøntstruktur i gjeldande KPA; vist til at skal vere del av områderegulering. Store bustadområder i nærleiken, som har behov for grøntareal. Omsøkt tiltak vil forringe kvaliteten til området som grøntområde og område for nærfriluftsliv.
	Klimatilpassing		Elv i nordaustre del av omsøkt areal. Må sikrast for auka vassføring.
	Strandsone		Ikkje relevant.
Samfunn	Kulturminner og kulturmiljø, automatisk freda kulturminner		Den trondhjemske postveg (automatisk freda kulturminne) går i søndre del av omsøkt areal. Trasé går gjennom eksisterande landbruksbygg. Ingen andre kjente konflikthar på kulturminne.
	Sosial infrastruktur		Nærleik til sjukeheimen (300 m).
	Transportbehov		Om lag 250 m til Lindås senter (med busshaldeplass) og 300 meter til sjukeheimen.
	Teknisk infrastruktur veg, vatn og avløp (VA)		Kommunalt vatn og avløp. Fonnebostvegen Fv. 400. Storbruhaugen kommunal veg. Avkøyrse frå kommunal veg må krysse fortau. God sikt.
	Samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit		Arealet ligg i slakt terreng og det er ikkje pårekeleg med rasfare. Det er ikkje gjennomført sårbarheitsanalyse for innspelet. Dersom innspelet blir tilråda må det gjennomførast ein sårbarheitsanalyse.
	Folkehelse		Viktig nærfriluftsområde. For bebuarar i sør lang veg til friluftsområder på oppsida av Kolåsfeltet.
	Barn og unge		I KU vurdering av framtidig sentrumsføremål på 108/622 i gjeldande KPA vart området sikra til grøntstruktur pga i bruk av barn og unge til uorganisert aktivitet.

SAMLA VURDERING

Det er tilstrekkeleg med ledig bustadareal innanfor nærsenteravgrensinga til Lindås. Etablering av bustader på omsøkt areal vil gje nedbygging av eit viktig grøntareal. Grøntarealet er ein viktig kvalitet for Lindås tettstad, og bevaring av slike areal er i tråd med føringar frå Samfunnsdelen (strategi 36 og 37). Etablering av seniorbustader på Lindås kan realiserast på areal som allereie ligg som bustadføremål i KPA. Det er ikkje avklart korleis ei utbygging av området kan påvirke eventuelle hekkeområder for vipe.


TILRÅDING

Innspelet vert ikkje tilrådd.

Viss innspelet vert vidareført må endeleg utforming ta omsyn til den trondhjemske postveg og mest mogleg bevaring av kollen som viktig landskapselement. Ved en eventuell omdisponering i arealdelen må det gjennom føresegn sikrast kartlegging og gjennomføring av naudsynte tiltak for å sikra vipa sine hekkeområder. Sjå vedlagt notat; Notat_Vipe på Lindås_070519. I tillegg skal det etter RPB Barn og unge finnast erstatningsareal ved nedbygging av areal som nyttast av barn og unge. I tillegg vil det verte naudsynt å sikra ein tilstrekkeleg avstand til vassdrag som sikring av flaumveg.

B 2 - Bustad**BUSTAD - LINDÅS****Gbnr.:** 108/622 og 611**Føremål i dag:****Areal storleik:** 93 daa**Forslagstillar:** Lindås tomteselskap AS (3)**Omtale av området:**

Området ligg mellom etablert bustadområde på Kolås og Storbruhaugen/Krossleitet, nord for Lindås senter og framtidig sentrumsfremål, samt vest for Solhaugen barnehage/Lindås bu- og servicesenter i nordaust. Er i gjeldande KPA satt av til offentlig og privat tenesteyting, grøntstruktur og bustadføremål. Småkupert område med myr, sump og skog. Føreslått omdisponert til bustad.



	Tema	Konsekvens	Merknad
	Overordna strategiar/ samfunnsdel/ planprogram		I tråd med strategi 32, men det er vurdert som tilstrekkeleg med bustadareal innanfor nærsenteravgrensinga for Lindås. Inngår i grøntareal G1 i gjeldande KPA, og er i konflikt med strategi 36 og 37 i samfunnsdelen, om å legge til rette for natur og friområde i og rundt bumiljøa.
Miljø	Forureining, klima og miljø		Ligg sentralt plassert på Lindås. Ingen kjente konfliktar med anna forureining.
	Landbruk og jordressursar		Hovuddel av omsøkt areal er skog. Området mot sør er myr.
	Naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag		Elvedrag i omsøkt areal. Deler av området myr og sump. Hekkeområde for vipe søraust for fv. 400 kan verte råka av endringar i hydrologi i området. Ved en eventuell omdisponering i arealdelen må det gjennom føresegn sikrast kartlegging og gjennomføring av naudsynete tiltak for å sikre vipa sine hekkeområder. Sjå vedlagt notat; Notat_Vipe på Lindås_070519.
	Landskap		Landskapstype; LT 21-08 Vestlandes skogåser. Reduserer eit større samanhengande grøntområde. Dalsøkk.
	Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv		Grøntstruktur i gjeldande KPA; vist til at skal vere del av områderegulering. Store bustadområder i nærleiken, som har behov for grøntareal. Omsøkt tiltak vil forringe kvaliteten til området som grøntområde og område for nærfriluftsliv. Er etablert stisystem og stisystem under opparbeiding.
	Klimatilpassing		Sørlege del av området er eit delvis gjengrodd myrområde og antas å ha funksjon som magasin for ekstrem nedbør. Landbruksareal sør for fv. 400 Fonnebostvegen har utfordring med drenering. Dagens problem ved Prestebekken kan auke pga endra avrenning som følge av utbygging.
	Strandsone		Ikkje relevant.
Samfunn	Kulturminner og kulturmiljø, automatisk freda kulturminner		Ingen kjente konfliktar.
	Sosial infrastruktur		Ingen kjente konfliktar.
	Transportbehov		Gangavstand til barnehage, skule, sjukeheim m.m. Opp mot 600 m i luftlinje til Lindås senter med kollektivhaldeplass.
	Teknisk infrastruktur veg, vatn og avløp (VA)		Kommunalt vatn og avløp. Kolåsvegen er utbetra og godt tilrettelagt for eventuelt auka trafikk.
	Samfunnsstryggleik, risiko og sårbarheit		Arealet ligg i slakt terreng og det er ikkje pårekneleg med rasfare. Deler av omsøkt areal myr/sump med risiko for flaum i nærliggande områder ved utbygging. Det er ikkje gjennomført sårbarheitsanalyse for innspelet. Dersom innspelet blir tilråda må det gjennomførast ein sårbarheitsanalyse.
	Folkehelse		Viktig nærfriluftsområde. For bebuarar i sør lang veg til friluftsområder på oppsida av Kolåsfeltet.
	Barn og unge		Området vart sikra til grøntstruktur i gjeldande KPA med omtale av at området er i bruk av barn og unge til uorganisert aktivitet.

SAMLA VURDERING

Det er tilstrekkeleg med ledig bustadareal innanfor nærsenteravgrensinga til Lindås. Etablering av bustader på omsøkt areal vil gje nedbygging av eit viktig grøntareal. Grøntarealet er ein viktig kvalitet for Lindås tettstad, og bevaring av slike areal er i tråd med føringar frå samfunnsdelen (strategi 36 og 37). Område antas å ha ein funksjon som magasin for ekstrem nedbør. Ved en

eventuell omdisponering i arealdelen må det gjennom føresegn sikrast kartlegging og gjennomføring av naudsynte tiltak for å sikra vipa sine hekkeområder, samt omtale av overvannshandtering.


TILRÅDING

Innspelet vert ikkje tilrådd.

Dersom innspelet likevel vert teke med vidare må det gjennom føresegn sikrast kartlegging og gjennomføring av naudsynte tiltak for å sikra vipa sine hekkeområder. Sjå vedlagt notat; Notat_Vipe på Lindås_070519. I tillegg skal det etter RPB Barn og unge finnast erstatningsareal ved nedbygging av areal som nyttast av barn og unge. I tillegg vil det verte naudsynt å sikra ein tilstrekkeleg avstand til vassdrag som sikring av flaumveg og handtering av overvatn.

B 3 - Bustad**BUSTAD - FJELLSBØ****Gbnr.:** 48/9, 10 og 11**Føremål i dag:** LNF og LNF-spreidd**Areal storleik:** 2,4 daa**Forslagstillar:** Helge, Venche og Jan Mellemstrand**Omtale av området:**

Omsøkt areal ligg 3 km frå Fv. 57 og 10 km frå Lindås tettstad. Gbnr. 48/9 og 2/3 del av gbnr. 48/10 ligg i LNF-spreidd bustad (Fjellsbø) og gbnr. 48/11 ligg i LNF i gjeldande KPA. Føreslått omdisponert til fritidsbustad, sekundært bustad. Fritidsbustad er ikkje til vurdering i rulleringa av KPA. Vert vurdert som bustad.



	Tema	Konsekvens	Merknad
	Overordna strategiar/ samfunnsdel/ planprogram		I tråd med samfunnsdelen strategi 32, men i strid med strategi 57 om å legge til rette for buområder som sikrar redusert behov for lokaltransport. Ikkje i tråd med regionale og nasjonale føringar for lokalisering av bustad, men innspelet er på 3 bustadtomter, slik at konsekvensen er vurdert som liten.
Miljø	Forureining, klima og miljø		10 km til Lindås senter. Bilbasert utbygging. Ingen kjente konflikhtar med anna forureining.
	Landbruk og jordressursar		Omsøkt areal er skog.
	Naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag		Ingen kjente konflikhtar.
	Landskap		Landskapstype; LT 21-08 Vestlandes skogåser. Gbnr. 48/11; 10 meter høgdeforskjell på tomta.
	Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv		Nedre halvdel av alle tre tomtane registrert som svært viktig friluftslivsområde (BoF og Lindås kommune). Tomtene avgrensa med skråning, så konsekvensen for friluftslivsområde er vurdert som mindre enn for LNF-spreidd bustad 1.
	Klimatilpassing		Ingen kjent risiko.
	Strandsone		Ikkje relevant.
Samfunn	Kulturminner og kulturmiljø, automatisk freda kulturminner		Ingen kjente konflikhtar.
	Sosial infrastruktur		10 km til barne- og ungdomsskule på Lindås. Behov for skuleskyss.
	Transportbehov		Bilbasert utbygging. Området ligg om lag 2 km frå kryss til Fv. 57, om lag 7 km sør for Lindås senter.
	Teknisk infrastruktur veg, vatn og avløp (VA)		Manglar vegtilkomst; må kople seg på kommunal veg 1107 Fjellsbøvegen. Smal, svingete, bratt veg, dårleg bæreevne på deler av vegen. Ikkje kommunalt vatn og avløp.
	Samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit		Det er ikkje gjennomført sårbarheitsanalyse for innspelet. Dersom innspelet blir tilråda må det gjennomførast ein sårbarheitsanalyse.
	Folkehelse		Delvis konflikt med friluftslivsområde, men ikkje vurdert til å ha avgjerande negativ konsekvens. Litt i nærleiken av eksisterande bustad.
	Barn og unge		Vil ikkje påverka barn og unge sin oppvekstvilkår.

SAMLA VURDERING


Endring av arealføremål til bustad kjem negativt ut jamfør avstand frå sosial infrastruktur og tekniske infrastruktur. Området er ikkje i tråd med fastsatte kvalitetskrav for nye bustadområder. Ligg p.t. delvis inne som ein del av LNF-spreidd bustad område Fjellsbø, som ikkje vert tilrådd vidareført.

TILRÅDING

Innspelet vert ikkje tilrådd.

BS 1 - Sentrumsføremål**SENTRUMSFØREMÅL - LINDÅS****Gbnr.:** 108/622**Føremål i dag:** Grønt og framtidig sentrumsføremål**Areal storleik:****Forslagstillar:** Lindås tomteselskap AS (2)**Omtale av området:**

Området ligg på nordsida av sentrumsføremål (nåværande) og ligg delvis som sentrumsføremål (framtidig) og grønt i gjeldande KPA. Småkupert område med myr, sump og skog. Føreslått omdisponert til sentrumsføremål.




	Tema	Konsekvens	Merknad
	Overordna strategiar/ samfunnsdel/ planprogram		Inngår i grøntareal G1 i gjeldande KPA, og er i konflikt med strategi 36 og 37 i samfunnsdelen, om å legge til rette for natur og friområde i og rundt bumiljøa. I tråd med nasjonale og regionale føringar for lokalisering av sentrumsføremål (inkl. ma handel).
Miljø	Forureining, klima og miljø		Ligg sentralt plassert på Lindås. Ingen kjente konflikhtar med anna forureining.
	Landbruk og jordressursar		Hovudel er myr og skog.
	Naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag		Elvedrag i omsøkt areal. Deler av området myr og sump. Influensområde for hekkeområde for Vipe, samt andre arter av særleg stor forvaltningsinteresse (storsporve og heippielerke). Hekkeområde ligg søraust for fv. 400. Dette kan verte råka av endringar i hydrologi i området. Ved en eventuell omdisponering i arealdelen må det gjennom føresegn sikrast kartlegging og gjennomføring av naudsynte tiltak for å sikra vipa sine hekkeområder. Sjå vedlagt notat; Notat_Vipe på Lindås_070519.
	Landskap		Landskapstype; LT 21-08 Vestlandes skogåser. Reduserer eit større samanhengande grøntområde.
	Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv		Grøntstruktur i gjeldande KPA; vist til at skal vere del av områderegulering. Store bustadområder i nærleiken, som har behov for grøntareal. Vert nytta som nærfriluftsområde. Er etablert stisystem og stisystem under opparbeiding.
	Klimatilpassing		Området er eit delvis gjengrodd myrområde og antas å ha funksjon som magasin for ekstrem nedbør. Mange bekker som går ned i myrområdet, og som renner ut i Prestelva. Landbruksareal sør for Fonnebostvegen Fv. 400 og Prestelva har utfordring med oversvømming i periodar med stor nedbør. Eventuell utbygging kan gje utfordringar med auka avrenning. Det vert gjennomført tiltak i samband med utbygging av barnehagen.
	Strandsone		Ikkje relevant.
Samfunn	Kulturminner og kulturmiljø, automatisk freda kulturminner		Ingen kjente konflikhtar.
	Sosial infrastruktur		Ikkje relevant.
	Transportbehov		Ligg i tilknytning til etablert handelssenter med kollektivhaldeplass.
	Teknisk infrastruktur veg, vatn og avløp (VA)		Kommunalt vatn og avløp. Avkøyrsl inn mot kommunal veg. Utfordring med overvannshandtering i omsøkt areal og konsekvens nedstrøm.
	Samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit		Arealet ligg i slakt terreng og det er ikkje pårekeleg med rasfare. Myr/sump område med mogleg risiko for flaum i nærliggande områder ved utbygging. Det er ikkje gjennomført sårbarheitsanalyse for innspelet. Dersom innspelet blir tilråda må det gjennomførast ein sårbarheitsanalyse.

	Folkehelse		Viktig nærfriluftsområde. For bebuarar i sør lang veg til friluftsområder på oppsida av Kolåsfeltet.
	Barn og unge		Området vart sikra til grøntstruktur i gjeldande KPA med omtale av at området er i bruk av barn og unge til uorganisert aktivitet.
SAMLA VURDERING			
Ikkje vurdert som behov for å utvide arealet for sentrumsføremål (framtidig). Det er tilstrekkeleg reserve innanfor areal som allereie er avsatt i KPA 2011-2023. Grøntarealet er ein viktig kvalitet for Lindås tettstad, og bevaring av slike areal er i tråd med føringar frå Samfunnsdelen (strategi 36 og 37). Område antas å ha ein funksjon som magasin for ekstrem nedbør. Ved en eventuell omdisponering i arealdelen må det gjennom føresegn sikrast kartlegging og gjennomføring av naudsynte tiltak for å sikra vipa sine hekkeområder, samt omtale av overvannshandtering.			
TILRÅDING			
Innspelet vert ikkje tilrådd.			
Dersom innspelet likevel vert teke med vidare gjennom føresegn sikrast kartlegging og gjennomføring av naudsynte tiltak for å sikra vipa sine hekkeområder. Sjå vedlagt notat; Notat_Vipe på Lindås_070519. I tillegg skal det etter RPB Barn og unge finnast erstatningsareal ved nedbygging av areal som nyttast av barn og unge. I tillegg vil det verte naudsynt å sikra ein tilstrekkeleg avstand til vassdrag som sikring av flaumveg og handtering av overvatn.			

LSB 1 - Spreidd bustad**LNF-SPREIDD BUSTAD - FJELLSBØ****Gbnr.:** 49/2 og 3**Føremål i dag:** LNF**Areal storleik:** 46 daa**Forslagstillar:** Kristoffer Hope**Omtale av området:**

Omsøkt areal ligg 3 km frå Fv. 57 og 10 km frå Lindås senter. Nordre del er relativt flatt, men ein stor del av arealet ligg i bratt skrent. Eitt eksisterande våningshus, og to hus for landbruksdrift på omsøkt areal. Føreslått omdisponert til LNF-spreidd bustadområde med 8 bustader.



	Tema	Konsekvens	Merknad
	Overordna strategiar/ samfunnsdel/ planprogram		Ikkje i tråd med regionale og nasjonale føringar for lokalisering av bustad. Innspelet på 8 bustader er vurdert til å ha større negativ konsekvens enn B 3-Bustad. Er ikkje i tråd med samfunnsdelen strategi 31 om styrking av region-og nærsentra, og strategi 34 om trygg ferdsel for barn og unge, samt strid med strategi 57 om å legge til rette for buområder som sikrar redusert behov for lokaltransport..
Miljø	Forureining, klima og miljø		10 km til Lindås senter. Bilbasert utbygging. Ingen kjente konflikhtar med anna forureining.
	Landbruk og jordressursar		Hovuddel av omsøkt areal er innmarksbeite og overflatedyrka jord, i tillegg noe skog.
	Naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag		Ingen kjente konflikhtar.
	Landskap		Landskapstype; LT 21-08 Vestlandes skogåser Litt i eit bratt område med om lag 70 m i høgdeforskjell frå sør til nord.
	Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv		Omsøkt areal ligg som svært viktig friluftslivområde (BoF og Lindås kommune)
	Klimatilpassing		Ingen kjente konflikhtar.
	Strandsone		Ikkje relevant.
Samfunn	Kulturminner og kulturmiljø, automatisk freda kulturminner		Sefrak-bygning; våningshus.
	Sosial infrastruktur		10 km til barne- og ungdomsskule på Lindås.
	Transportbehov		Bilbasert utbygging. Området ligg om lag 3 km frå kryss til Fv. 57, om lag 7 km sør for Lindås senter.
	Teknisk infrastruktur veg, vatn og avløp (VA)		Manglar vegtilkomst; må kople seg på kommunal veg 1107 Fjellsbøvegen og Skodvinsvegen. Smal, svingete, bratt veg, dårleg bæreevne på deler av vegen. Ikkje kommunalt vatn og avløp.
	Samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit		Liten del av omsøkt areal i nordaust ligg i område med potensiell skredfare (skredtype 13). Store høgdeforskjeller i omsøkt areal (70 m). Det er ikkje gjennomført sårbarheitsanalyse for innspelet. Dersom innspelet blir tilråda må det gjennomførast ein sårbarheitsanalyse.
	Folkehelse		Omsøkt tiltak byggjer ned tilgang til friluftsliv.
	Barn og unge		Vil ikkje påverke barn og unge sine oppvekstvilkår.

SAMLA VURDERING


Innspelet er ikkje i tråd med mål om å styrka/prioritera senterområda. Omsøkt tiltak kjem negativt ut jamfør fleire av KU-tema, landbruk- og friluftsinteresser og manglande infrastruktur. Det er ikkje behov for eit stort nytt LNF-spreidd bustad område i denne delen av kommunen. Tilgrensande LNF-spreidd området på Fjellsbø vert ikkje vidareført.

TILRÅDING

Innspelet vert ikkje tilrådd.

LSN 1 - Spreidd næring**LNF-SPREIDD NÆRING - REVSDALEN****Gbnr.:** 95/1**Føremål i dag:** LNF**Areal storleik:** 4,3**Forslagstillar:** Anny og Kjartan Refsdal**Omtale av området:**

Området ligg omlag 10 km sør for Lindås senter, og om lag 2,5 km frå fv. 57. Landbrukseigedom i drift. Føreslått omdisponert til LNF-spreidd næring på bakgrunn av ønskje om å starte opp med «Inn på tunet». Eventuelle tiltak er ikkje avklart.



	Tema	Konsekvens	Merknad
	Overordna strategiar/ samfunnsdel/ planprogram		I tråd med samfunnsdelen strategi 21 om å støtte opp under nye idear og verksemder og strategi 23 om å legge til rette for auke matproduksjon og næringsutvikling i landbruket.
Miljø	Forureining, klima og miljø		Kan gje auke i trafikk, avhengig av kva type aktivitet ein legg opp til i «Inn på tunet». Ingen kjente konflikhtar med anna forureining.
	Landbruk og jordressursar		Primært bebygd areal, men areal rundt eksisterande bygg er fulldyrka jord.
	Naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag		Elv går gjennom gardstunet, mellom bygg for landbruksdrift og våningshus. Eventuelle tiltak må ta omsyn til elva.
	Landskap		Landskapstype; LT 21-08 Vestlandes skogåser.
	Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv		Ligg delvis innanfor buffersonen til inngrepsfrie naturområder.
	Klimatilpassing		Ikkje relevant.
	Strandsone		Ikkje relevant.
Samfunn	Kulturminner og kulturmiljø, automatisk freda kulturminner		Ingen kjente konflikhtar.
	Sosial infrastruktur		Ikkje relevant.
	Transportbehov		Kan gje auke i trafikk, avhengig av kva type aktivitet ein legg opp til i «Inn på tunet».
	Teknisk infrastruktur veg, vatn og avløp (VA)		Skodvinsvegen kommunal veg. Dårleg bæreevne på deler av vegen. Ikkje kommunalt vatn og avløp.
	Samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit		Potensielle farar er skred (snøskred og steinsprang), flaum i vassdrag og skog- og lyngbrann. Sjå ROS-analyse for detaljert informasjon. Ingen av farane blir vurderte til å vera umogelege å handtera med avbøtande tiltak.
	Folkehelse		Positivt med tilrettelegging for «Inn på tunet».
	Barn og unge		Ikkje relevant.

SAMLA VURDERING

Føremålet med endring til LNF-spreidd næring er å leggje til rette for oppstart av «Inn på tunet». Omsøkt tiltak vil styrke næringsgunnlaget for garden. Om det er aktuelt med etablering av nye bygg er ikkje avklart. Føreseigna vil presisere kva type tiltak som føremålet vil opne opp for, og at ein ved etablering av eventuelle bygg, skal ta omsyn til fulldyrka jord og ta omsyn til elva. Eventuelt nye tiltak vil krevje vurdering i høve NVE sine aktsemdsoner (ras/skredrapport). Teventuelle tiltak føreset etablering av godkjente private løysingar for vatn og avløp.


TILRÅDING

Innspelet vert tilrådd.

Føreseigna opnar opp for etablering av næringsbygg knytt til «Inn på tunet», utdanning og arbeidstrening.

BAB 1 – Andre typer bygg og anlegg (småbåtanlegg i sjø og vassdrag + naust)**SMÅBÅTANLEGG I SJØ OG VASSDRAG + NAUST – NORDRE TRONGHOLET****Gbnr.:** 119/1 og 3**Føremål i dag:** LNF**Areal storleik:** 12,3 daa**Forslagstillar:** Katrine og Frode Sætre**Omtale av området:**

Området ligg om lag 4 km nord for Lindås senter i ei vik med 3 etablerte naust. Etablert bilveg, med behov for forlenging 30 m. Føreslått omdisponert til naustområde (inntil 7 naust) og område for småbåtanlegg i sjø (flytebryggje).



	Tema	Konsekvens	Merknad
	Overordna strategiar/ samfunnsdel/ planprogram		I tråd med fastsatt avgrensing av kva innspel på naust og småbåthamnrområder ein opna opp for i planarbeidet. I trid med nasjonale og regionale føringar for forvaltning av strandsona
Miljø	Forureining, klima og miljø		Tiltaka vil leggje til rette for motoriserte fritidsaktivitetar, noko som vil kunna auke utsleppa av klimagassar noko. Ingen kjente konflikhtar med anna forureining.
	Landbruk og jordressursar		Skog. Ikkje verdifulle som skogsområde.
	Naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag		Bløtbunnsområder i strandsonene. Verdi B Viktig. Art av særleg stor forvaltningsinteresse; Oter, på Langøyva nord for omsøkt areal. Art av stor forvaltningsmessig interesse; ramsløyklute, søraust for omsøkt tiltak.
	Landskap		Landskapstype; LT 20-05 Våg og smalsund. Tiltaket legg opp til ei vidareutvikling/utviding av eksisterande område med naust og flytebryggje for småbåtar.
	Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv		Registrert friluftslivsområde. Brukt til padling. Tiltaket kan auke tilgangen til området.
	Klimatilpassing		Vil verte råka av havnivåstigning og fare for stormflo. Vert ivareteke av føresegn knytt til planlegging og bygging i slike områder.
	Strandsona		Ligg i sin heilhet i strandsona. Vil auke tilkomst til strandsona og styrke eit etablert område for båt- og padleaktivitet. Vil medføre utbygging av urørt strandsona.
Samfunn	Kulturminner og kulturmiljø, automatisk freda kulturminner		Ingen kjente konflikhtar.
	Sosial infrastruktur		Ikkje relevant.
	Transportbehov		Omsøkt tiltak vil gje ei auke i biltrafikk.
	Teknisk infrastruktur veg, vatn og avløp (VA)		Sundsøyvegen kommunal, privat veg siste stykke. Ikkje fortau/gang- og sykkelveg (heile vegen frå Lindås).
	Samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit		Potensielle farar er ustabil grunn (ligg under marin grense), havnivåstigning, stormflod og bølgepåverknad, skog- og lyngbrann og kjemikalieutslepp og annan forureining. Sjå ROS-analyse for detaljert informasjon. Ingen av farane blir vurderte til å vera umogelege å handtera med avbøtande tiltak.
	Folkehelse		Omsøkt tiltak kan gje auka tilgang til området.
	Barn og unge		Tiltaket vil auke tilgang til strandsona og båt- og kajakk aktivitet.

SAMLA VURDERING

Omsøkt tiltak kan oppfylle kvalitetskrava til naust og småbåthamnrområde som var fastsatt i innspelsrunden. Kan auke tilgangen til strandsona, og gje auka grunnlag for båtliv og kajakkaktivitet. Tilhøve til og konsekvensar for naturtyper/registeringar må avklarast i reguleringsplan. Strandsona er i hovudska urørt i dag, der hovudtyngden av naust er tenkt etablert. Det vil kunne vere ei utfordring å etablere veg til naustområde. Området er skjerma frå fjorden og gjev liten negativ eksponering. Ålmenta sin tilgang til sjø skal sikres i detaljplan.

TILRÅDING

Innspelet vert tilrådd.

VA 1 - Akvakultur

AKVAKULTUR - NESFOSSEN

Gbnr.: 56/168


Føremål i dag: LNF

Areal storleik: 124 daa

Forslagstillar: Nesfossen Smolt AS

Omtale av området:


Omsøkt areal ligg om lag 16 km frå Knarvik. Føreslått omdisponert til akvakultur, i tråd med vedteken reguleringsplan, Nesfossen nærings- og industriområde (planid 1263-201508).



	Tema	Konsekvens	Merknad
	Overordna strategiar/ samfunnsdel/ planprogram		Er gjennomført KU i samband med reguleringsplan, Nesfossen nærings- og industriområde (planid 1263-201508).
Miljø	Forureining, klima og miljø		
	Landbruk og jordressursar		
	Naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag		
	Landskap		
	Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv		
	Klimatilpassing		
	Strandsone		
	Samfunn	Kulturminner og kulturmiljø, automatisk freda kulturminner	
Sosial infrastruktur			
Transportbehov			
Teknisk infrastruktur veg, vatn og avløp (VA)			
Samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit			
Folkehelse			
Barn og unge			
SAMLA VURDERING			
Innspelet er i tråd med vedteken reguleringsplan, Nesfossen nærings- og industriområde (planid 1263-201508).			
TILRÅDING			
Innspelet vert tilrådd.			

VA 2 - Akvakultur**AKVAKULTUR - NAUSTRINDEN****Gbnr.:** 56/14**Føremål i dag:** LNF**Areal storleik:** 63 daa**Forslagstillar:** Nesfossen Smolt as ved Øyvind Holsen**Omtale av området:**

Omsøkt areal ligg om lag 16 km frå Knarvik. Området er ubebygd og ligg langs sjø. Føreslått omdisponert til akvakultur, landanleggsproduksjon av fisk, basert på sjøvatn. Grenser til regulering område for akvakultur, Nesfossen nærings- og industriområde (planid 1263-201508).



	Tema	Konsekvens	Merknad
	Overordna strategiar/ samfunnsdel/ planprogram		I tråd med samfunnsdelen sin strategi 17; I hovudsak samle og utvikle arealintensiv næring langs hovudfartsårene E39 og Fv 57. og strategi 24; Regulere og oppretthalde areal på land og i sjø til havbruk der det er miljømessig forsvarleg. I strid med nasjonale og regionale føringar for forvaltning av strandsona.
Miljø	Forureining, klima og miljø		Ingen kjente konflikter.
	Landbruk og jordressursar		Omsøkt areal er i hovudsak skog med middels bonitet. Med ei stripe med myr midt i, på langs, av omsøkt areal.
	Naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag		Myr mellom to høgdedrag. Sone for fiskeplass, aktive reiskap og passive reiskap i sjø, utanfor omsøkte areal, om lag 100 til 200 meter ifrå land. I sjø, føreslått område for marint verneområde. Det er ikkje heilt klart kva påverknad dette vil ha for framtidig aktivitet i området, men i hovudsak går det fram av Fylkesmannen si tilråding at akvakulturaktivitet kan helde fram og også aukast, på nokre vilkår. Ved eventuell utbygging må det, gjennom føresegn, sikrast ei kartlegging og gjennomføring av naudsynte tiltak, for å ivareta det marine verneområdet.
	Landskap		Landskapstype; LT 20-06 Småfjord og storsund. Høgdedrag på kvar side av myrområde (myr 3 moh og høgdedrag ca. 30 moh). Eventuell planering av arealet vil gje store landskapsinngrep.
	Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv		Trondhjemske postveg går på oppsida av omsøkt areal. Behov for visuell skjerming for å bevare kvalitetane til postvegen.
	Klimatilpassing		Omsøkt tiltak råker myrområde. Auka nedbør vurdert som lite problematisk pga området sin nærleik til sjø. Vil verte råka av havnivåstigning og fare for stormflo. Vert ivareteke av føresegn knytt til planlegging og bygging i slike områder.
	Strandsone		Ligg innanfor 100-metersbelte. Åsrygg går parallelt med sjølinja, med bratt skrent ned mot sjø. Tilgang til sjø er naturleg begrensa. Omsøkt tiltak vil gje store terrenginngrep i strandsona.
Samfunn	Kulturminner og kulturmiljø, automatisk freda kulturminner		Ingen kjente konflikter.
	Sosial infrastruktur		Ikkje relevant.
	Transportbehov		Vil gje auka trafikk i avkøyrsløp til Fv. 57 og auka båttrafikk.
	Teknisk infrastruktur veg, vatn og avløp (VA)		Ikkje offentleg vatn og avløp. Det er private VA-løysingar i området. Privat veg som koplar seg på Fv. 57. Nesfossen Smolt AS har tinglyst rett til å bruke overskotsvatn frå vasskjelda, Storavatnet. Det er ikkje kapasitet til å gje utvida rett til bruk av vatn.
	Samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit		Bratt skrent ned mot sjø. Havnivåstigning må takast omsyn til ved eventuell tilrettelegging av arealet. Ligg om lag 16 km frå brannstasjon. Det er ikkje gjennomført sårbarheitsanalyse for innspelet. Dersom

			innspelet blir tilråda må det gjennomførast ein sårbarheitsanalyse.
	Folkehelse		Ingen kjente registreringar av friluftssinteresser i omsøkt areal, men tilhøve til postvegen må sikrast.
	Barn og unge		Vil ikkje påverka barn og unge sin oppvekstvilkår. Området består av åsryggar og myr. Tilgang til strandsona i tilgrensande områder.
SAMLA VURDERING			
Omsøkt tiltak er ei utviding av eksisterande næringsverksemd på tilgrensande areal (jf. VA 1 - Akvakultur). Tiltaket kjem negativt ut jamfør fleire KU-tema; vassmiljø, landskapsinngrep, naturmangfald i det marine verneområdet, strandsone, vatn og avløp. Nesfossen Smolt AS har tinglyst rett til å bruke overkottsvatn frå vasskjelda, Storavatnet. I tørkeperioder er det utfordringar med vasstiltførsel. Utvida areal må difor basere seg på at ein ikkje aukar bruken av ferskvatn. Omsøkt tiltak må ikkje gje auka forureining til sjø. I intensjonsavtale for Alver, datert 8. juni 2016, ligg det inne at Alver kommune skal utarbeide landbruks- og akvakulturplan. Nesfossen Smolt har gjennom Akvakultur 1 areal som kan utviklast i planperioden. Ei eventuell framtidig utviding bør vurderast i samband med landbruks- og akvakulturplanen som skal utarbeidast i Alver kommune.			
TILRÅDING			
Innspelet vert ikkje tilrådd.			

4.1.2. SEIM SKULEKRINS

Seim skulekrins dekker området på vestsida av Lurefjorden, mellom øya Lygra i nordvest og Seim i søraust. I 2019 budde det 1467 personar i denne skulekrinsen, etter ein auke på om lag 130 personar sidan 2010. Per 2019 utgjer folketalet i skulekrinsen ni prosent av det totale folketalet i kommunen. Denne andelen har halde seg mellom ni og ti prosent sidan 2010.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Folketal	1340	1390	1405	1424	1435	1461	1494	1471	1467	1467
Prosent av folketal i kommunen	9 %	10 %	10 %	10 %	10 %	9 %	10 %	9 %	9 %	9 %

Innanfor Seim skulekrins er det barnehage, barneskule og idrettsanlegg. I tillegg er det ein daglegvarebutikk på Feste.

Følgjande innspel er del av konsekvensutgreiing i Seim skulekrins:

- BN 2 Næring - Hoplandseidet
- B 4 Bustad - Nappane
- GF 1 Friområde - Seim
- B 5 Bustad - Seim
- B 6 Bustad - Seim
- LSN 2 Spreidd næring - Skotsund
- LSN 3 Spreidd næring - Spurkeland
- LSN 4 Spreidd næring - Spurkeland
- BAB 2 Andre typer bygg og anlegg (småbåtanlegg i sjø og vassdrag) - Festevågen
- BAB 3 Andre typer bygg og anlegg (småbåtanlegg i sjø og vassdrag + naust) - Nappavika
- BAB 4 Andre typer bygg og anlegg (naust) – Nordre Totlandsvika
- BAB 5 Andre typer bygg og anlegg (småbåtanlegg i sjø og vassdrag + naust) - Rydland
- BAB 6 Andre typer bygg og anlegg (småbåtanlegg i sjø og vassdrag) - Lianeset
- BAB 7 Andre typer bygg og anlegg (småbåtanlegg i sjø og vassdrag + naust) - Gardvika
- BFT 1 Fritids- og turistføremål (campingplass) - Bergfjord



Figur 3 Innspel til KU i Seim skulekrins

BN 2 - Næring**NÆRING - HOPLANDSEIDET****Gbnr.:** 173/5**Føremål i dag:** LNF**Areal storleik:** 48 daa**Forslagstillar:** Halvard Rydland**Omtale av området:**

Omsøkt areal ligg i eit skogkledd område, i næleiken av Fv. 57. Privat veg går gjennom området, med avkøyrsløp til Fv. 57.
Føreslått omdisponert til næring.



	Tema	Konsekvens	Merknad
	Overordna strategiar/ samfunnsdel/ planprogram		I tråd med samfunnsdelen sin strategi 17 om lokalisering langs E 39 og Fv 57. I strid med strategi 39 om ivaretaking av verdifullt landbruksareal.
Miljø	Forureining, klima og miljø		Ingen kjente konflikhtar.
	Landbruk og jordressursar		Skog – samanhengande drivverdig skogsområde.
	Naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag		Mogleg konflikt med avrenning ned til sjø (Rydlandsvågen), som er del av føreslått marint verneområde. Terskelfjord som er sårbar. Utslepp med auka mengde kan ha stor negativ konsekvens. Under 200 m frå grense omsøkt areal til art av særleg stor forvaltningsinteresse; havørn.
	Landskap		Landskapstype; LT21-04 Småvåg- og smalsundlandskap. Bratt terreng – tilrettelegging av tomt føreset store terrenginngrep (45 meter høgdeforskjell på omsøkt areal). Vil bryte opp stort samanhengande område utan eksisterande terrenginngrep.
	Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv		Omsøkt areal grenser til registrert friluftsområde.
	Klimatilpassing		Ingen vesentleg konflikt.
	Strandsone		Ikkje relevant.
Samfunn	Kulturminner og kulturmiljø, automatisk freda kulturminner		Ingen kjente konflikhtar.
	Sosial infrastruktur		Ikkje relevant.
	Transportbehov		Ligg i nærleiken av Fv. 57.
	Teknisk infrastruktur veg, vatn og avløp (VA)		Ikkje offentleg avløp, utfordrande å etablere privat avløpsleidning (4/5 km ut til Seimsfjorden). Kommunalt vatn kan etablerast. Vil vere behov for å utvida avkøyrsløp frå Fv. 57 til privat veg. Dårlige siktforhold i dag for trafikk frå nord.
	Samfunnsstryggleik, risiko og sårbarheit		Liten del av omsøkt areal går inn i omsynssone KpFareSone (H350_f2). Auka trafikk og avkøyrsløp til Fv. 57. Det er ikkje gjennomført sårbarheitsanalyse for innspelet. Dersom innspelet blir tilråda må det gjennomførast ein sårbarheitsanalyse.
	Folkehelse		Ikkje relevant.
	Barn og unge		Vil ikkje påverka barn og unge sin oppvekstvilkår.

SAMLA VURDERING


Omsøkt areal er i tråd med føringar i samfunnsdelen om lokalisering nær til Fv. 57, men i strid med strategi 39 om ivaretaking av verdifullt landbruksareal (skog). Planprogrammet legg primært opp til utviding av eksisterande næringsareal. Det er ein reserve av både regulert og uregulert næringsareal i gjeldande plan, og det er ikkje ønskjeleg å legge til rette for etablering på eit ubebyggt areal i eit samanhengande, drivverdig skogområde. Tiltaket vil truleg krevje utbetring av avkøyrsløp til Fv. 57. Ligg i nærleiken av eksisterande næringsareal N8 med potensiale for realisering.

TILRÅDING

Innspelet vert ikkje tilrådd.

B 4 - Bustad**BUSTAD - NAPPANE****Gbnr.:** 129/11**Føremål i dag:** Bustad/fritidsbustad**Areal storleik:** 8,7 daa**Forslagstillar:** Kristine H. Allport og Charles S. Lilleskare**Omtale av området:**

Hovuddel av tomta ligg som bustad. Ein trekant mot vest ligg som fritidsbustad. I reguleringsplan for Nappane gbnr. 129/5 ligger trekanten som friluftsområde.



	Tema	Konsekvens	Merknad
	Overordna strategiar/ samfunnsdel/ planprogram		Hovuddelen av tomta ligg som bustad i KPA 2011. Vurdert som mindre vesentleg jf. både kommunale, regionale og nasjonale føringar.
Miljø	Forureining, klima og miljø		Ikkje relevant.
	Landbruk og jordressursar		Ikkje relevant.
	Naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag		Ingen kjente konflikhtar.
	Landskap		Ikkje relevant.
	Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv		Den delen av omsøkt areal som ikkje ligg som bustad i KPA 2011, er 0,8 daa. Er ikkje vurdert til å redusere verdien av friluftsområde, om dette arealet vert bustad.
	Klimatilpassing		Ikkje relevant.
	Strandsone		Del av tomta som allereide ligg som bustad i gjeldande KPA ligg innanfor 100 – metersbelte til sjø. Omsøkt areal ligg lenger unna sjø.
Samfunn	Kulturminner og kulturmiljø, automatisk freda kulturminner		Ingen kjente konflikhtar.
	Sosial infrastruktur		Ikkje relevant.
	Transportbehov		Ikkje relevant.
	Teknisk infrastruktur veg, vatn og avløp (VA)		Ikkje relevant.
	Samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit		Det er ikkje gjennomført sårbarheitsanalyse for innspelet. Dersom innspelet blir tilråda må det gjennomførast ein sårbarheitsanalyse.
	Folkehelse		Ikkje relevant.
	Barn og unge		Ikkje relevant.

SAMLA VURDERING


Det er ikkje førmålsteneleg at deler av tomta ligg som fritidsbustad. I reguleringsplanen er området avsatt til friluftsområde. Endringa må takast som ein endring av reguleringsplanen, eller ved ein eventuell oppheving av reguleringsplan. I og med at reguleringsplanen ikkje vert oppheva, kan denne endringa ikkje gjennomførast i kommuneplanen.

TILRÅDING

Innspelet vert ikkje tilrådd.

GF 1 - Friområde**BUSTAD - SEIM****Gbnr.:** 173/3**Føremål i dag:** LNF**Areal storleik:** 1 daa**Forslagstillar:** Inge Herman Rydland**Omtale av området:**


Omsøkt areal ligg på eit flatt område på oppsida av intern veg for Sollia bustadfelt. Føreslått omdisponert til friområde (leikeplass). Utviding av bebyggelsesplan Solbakken (Sollia bustadfelt). Er kopla til KU Bustad 5. Utviding vil gje grunnlag for flytting av friareal og etablering av bustad på eksisterande friareal.



	Tema	Konsekvens	Merknad
	Overordna strategiar/ samfunnsdel/ planprogram		I strid med samfunnsdelen strategi 39; Oppretthalde kulturlandskapet gjennom å leggje til rette for aktiv drift og ta vare på verdifullt landbruksareal.
Miljø	Forureining, klima og miljø		Ingen kjente konflikhtar.
	Landbruk og jordressursar		Fulldyrka jord.
	Naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag		Ingen kjente konflikhtar.
	Landskap		Landskapstype; LT21-02 Middels brede fjordløp
	Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv		Ingen kjente konflikhtar.
	Klimatilpassing		Ingen vesentleg konflikt.
	Strandsone		Ikkje relevant.
Samfunn	Kulturminner og kulturmiljø, automatisk freda kulturminner		Ingen kjente konflikhtar.
	Sosial infrastruktur		Ikkje relevant.
	Transportbehov		Ikkje relevant.
	Teknisk infrastruktur veg, vatn og avløp (VA)		Ikkje relevant.
	Samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit		Det er ikkje gjennomført sårbarheitsanalyse for innspelet. Dersom innspelet blir tilråda må det gjennomførast ein sårbarheitsanalyse.
	Folkehelse		Området er eigna som friområde (leikeplass). Kan opparbeidast til ein møteplass for omliggande bustadområde.
	Barn og unge		Området er flatt og eigna som friområde (leikeplass).
SAMLA VURDERING			
Omsøkt areal ligg på fulldyrka jord. Det er difor ikkje eigna som friområde (leikeplass).			
TILRÅDING			
Innspelet vert ikkje tilrådd.			

B 5 - Bustad**BUSTAD - SEIM****Gbnr.:** 173/3**Føremål i dag:** LNF**Areal storleik:** 1 daa**Forslagstillar:** Inge Herman Rydland**Omtale av området:**

Omsøkt areal ligg i eit etablert bustadområde. Foreslått omdisponert til bustad. Ligg som friområde (leikeplass) i bebyggelsesplan Solbakken (Sollia bustadfelt). Innspelet er kopla til GF 1 - Friområde. Utviding vil gje grunnlag for flytting av friområde (leikeplass) og etablering av bustad på eksisterande friområde.



	Tema	Konsekvens	Merknad
	Overordna strategiar/ samfunnsdel/ planprogram		Vurdert som mindre vesentleg jf. både kommunale, regionale og nasjonale føringar.
Miljø	Forureining, klima og miljø		Ingen kjente konflikhtar.
	Landbruk og jordressursar		Bebygd område.
	Naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag		Ingen kjente konflikhtar.
	Landskap		Landskapstype; LT21-02 Middels brede fjordløp. 7 m høgdeforskjell på omsøkt areal. Ligg midt i eit etablert bustadområde.
	Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv		Omsøkt areal ligg som friområde i gjeldande bebyggelsesplan. Omsøkt endring til bustad føresett at GF 1 - Friområde vert tilrådd.
	Klimatilpassing		Ingen vesentleg konflikt.
	Strandsone		Ikkje relevant.
Samfunn	Kulturminner og kulturmiljø, automatisk freda kulturminner		Ingen kjente konflikhtar.
	Sosial infrastruktur		Seim barneskule har lite/ingen kapasitet per i dag. Eit strekk av Fv. 401 er definert som særleg farleg/vanskeleg i «Analyse særleg farlege skulevegar»; smal veg, høgefjellskjeringar på den eine sida og stup ned på andre sida. Ingen plass for mjuke trafikanter.
	Transportbehov		Ingen vesentleg konflikt.
	Teknisk infrastruktur veg, vatn og avløp (VA)		Offentleg vatn og avløp, men ikkje brannvannsdekning. Privat veg til Fv. 401.
	Samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit		Det er ikkje gjennomført sårbarheitsanalyse for innspelet. Dersom innspelet blir tilråda må det gjennomførast ein sårbarheitsanalyse.
	Folkehelse		Friområde (leikeplass) er ein viktig møteplass i eit bustadområde. Omsøkt tiltak føresett at leikearealet vert erstatta, gjennom GF 1 - Friområde .
	Barn og unge		Omsøkt areal er avsatt til friområde (leikeplass) i bebyggelsesplan. Omsøkt tiltak føresett at leikearealet vert erstatta, gjennom GF 1 - Friområde .

SAMLA VURDERING

Etablering av bustad på omsøkt areal er i utgangspunktet ikkje konfliktfylt. Tiltaket føreset derimot at friområde (leikeplass) vert erstatta med eit nytt areal GF 1 - Friområde. GF 1 - Friområde vert ikkje tilrådd, og ein kan ikkje opne opp for bustad på omsøkt areal, då det ikkje er tilgjengeleg erstatningsareal.


TILRÅDING

Innspelet vert ikkje tilrådd, på grunn av at GF 1 - Friområde ikkje vert tilrådd.

B 6 - Bustad**BUSTAD - SEIM****Gbnr.:** 156/2**Føremål i dag:** LNF og LNF-spreidd**Areal storleik:** 41,7 daa**Forslagstillar:** Johannes Lie**Omtale av området:**

Området ligg i LNF i gjeldande KPA, innanfor 100 metersbelte til sjø.

Området ligg omlang 2 km frå Seim. Føreslått omdisponert til bustad.



	Tema	Konsekvens	Merknad
	Overordna strategiar/ samfunnsdel/ planprogram		I konflikt med samfunnsdelen sin strategi 31 og auka arealutnytting i Knarvik, Alversund og nærsentra og strategi 34 om trygg ferdsel for barn og unge, samt strategi 57 om å legge til rette for buområder som sikrar redusert behov for lokaltransport. I konflikt med nasjonale og regionale føringar på lokalisering av bustad.
Miljø	Forureining, klima og miljø		Om lag 2 km frå Seim. Liten del av omsøkt areal ligg i gul støysone. Kan tilpasse utbygging til å unngå busetnad i gul støysone. Ingen kjente konfliktrar med anna forureining.
	Landbruk og jordressursar		Omsøkt areal er i hovudsak skog, med høg bonitet. Per i dag er det skogen hogd ned, og det er ikkje planta nytt.
	Naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag		Elver i omsøkt areal. Eit mindre myrområde. I sjø, føreslått område for marint verneområde.
	Landskap		Landskapstype; LT21-02 Middels brede fjordløp. Ubebygda areal ved sjø. Eksponert område/fjernverknad.
	Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv		Ingen kjente konfliktrar.
	Klimatilpassing		Elver i omsøkt areal. Ikkje omfatta av havnivåstigning. Bratt skrent ned mot sjø.
	Strandsone		Ligg innanfor 100-metersbelte til sjø. Ubebygda areal.
Samfunn	Kulturminner og kulturmiljø, automatisk freda kulturminner		Ingen kjente konfliktrar.
	Sosial infrastruktur		Seim barneskule har lite/ingen kapasitet per i dag. Vegen er definert som særleg farleg/vanskeleg i «Analyse særleg farlege skulevegar»; 80 km/t, og ingen tilbod til mjuke trafikantar.
	Transportbehov		Om lag 2 km til Seim, utan gang- og sykkeltilbod.
	Teknisk infrastruktur veg, vatn og avløp (VA)		Fv. 402 Lurevegen. Smal veg med få møteplassar. Ikkje gang- og sykkelveg. Frå Seim til kryss ved Bøkeskogen; ligger inni Trafikksikkerhetsplanen som kandidat for utbetring med omsyn til trafikktryggleik. Ikkje tilgang på offentleg vatn og avløp (ligger i Hoplandsvågen 1,3 km unna). El-leidning går gjennom omsøkt areal.
	Samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit		Liten del av omsøkt areal ligg i utløpsområde for snøskred. Det er ikkje gjennomført sårbarheitsanalyse for innspelet. Dersom innspelet blir tilråda må det gjennomførast ein sårbarheitsanalyse.
	Folkehelse		Ikkje tilbod for mjuke trafikantar langs Fv. 402 Lurevegen til Seim.
	Barn og unge		Vil ikkje påverka barn og unge sin oppvekstvilkår.

SAMLA VURDERING

Det er tilstrekkeleg med ledig bustadareal på Seim. Etablering av bustader på omsøkt areal vil gje ei nedbygging av strandsona. Det er ikkje i tråd med samfunnsdelen å legge til rette for ei bustadutvikling i nærleiken av Seim, som ikkje kan tilretteleggast for gang- og sykkelveg til næraste senter (Seim). I tillegg er det ikkje ledig kapasitet på barneskulen på Seim, og området er ikkje tilrettelagt for offentleg vatn og avløp.

TILRÅDING

Innspelet vert ikkje tilrådd.

LSN 2 – Spreidd næring**LNF-SPREIDD NÆRING - SKOTSUND****Gbnr.:** 62/3**Føremål i dag:** LNF**Areal storleik:** 7,7 daa**Forslagstillar:** Morten Skotsund**Omtale av området:**

Landbrukseigedom i drift (mjølkeproduksjon). Føreslått omdisponert til LNF-spreidd næring for mottak av jordmassar til landbruksføremål. Føremålet er jorddeponi for utbetring av slåtteareal pga problem med erosjon.



	Tema	Konsekvens	Merknad
	Overordna strategiar/ samfunnsdel/ planprogram		I tråd med samfunnsdelen strategi 23; Leggje til rette for auka matproduksjon og næringsutvikling i landbruket.
Miljø	Forureining, klima og miljø		Må påreknast noko utslepp frå transport ved tilkøyring av masser. Ingen kjente konflikhtar med anna forureining.
	Landbruk og jordressursar		Primært fulldyrka jord og skog. Jordsvinn på marka og dermed behov for påføring av massar.
	Naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag		Ingen kjente konflikhtar.
	Landskap		Landskapstype; LT20-06 Småfjord og storsund.
	Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv		Ingen kjente konflikhtar.
	Klimatilpassing		Ingen vesentleg konflikt.
	Strandsone		Ikkje relevant.
Samfunn	Kulturminner og kulturmiljø, automatisk freda kulturminner		Innspelet ligg i foreslått omsynssone for den indre farleia. Men endringane er midlertidige og inneber ikkje inngrep i landskapet med omsyn til graving/sprengning, og er heller ikkje i konflikt med kulturminna som er framheva i rapporten Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse for Hordaland (RA).
	Sosial infrastruktur		Ikkje relevant.
	Transportbehov		Vil vere auka transport i ei avgrensa periode.
	Teknisk infrastruktur veg, vatn og avløp (VA)		Vil gje auka transport i ein avgrensa periode. Mulig utfordring med akseltrykk på fv. 404. Det må etablerast tilkomst til arealet.
	Samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit		Auka transport i avgrensa periode. Potensielle farar er skog- og lyngbrann og kjemikalieutslepp og annan forureining. Sjå ROS-analyse for detaljert informasjon. Ingen av farane blir vurderte til å vera umogelege å handtera med avbøtande tiltak.
	Folkehelse		Ikkje relevant.
	Barn og unge		Vil ikkje påverka barn og unge sin oppvekstvilkår.

SAMLA VURDERING

Arealet er eigna for mottak av massar og tiltaket vil kunne gje betra avkasting. Etter at tiltaket er avslutta vil arealet bli endra tilbake til LNF.

TILRÅDING

Innspelet vert tilrådd.

Føreseigna opnar opp for areal for overskotsmasser til jordforbetringstiltak innan landbruket.

LSN 3 – Spreidd næring**LNF-SPREIDD NÆRING - SPURKELAND****Gbnr.:** 176/3**Føremål i dag:** LNF**Areal storleik:** 10 daa**Forslagstillar:** Hallgrim Andersen**Omtale av området:**

Omsøkt areal ligg på nordsida av Seimsfjorden. Føreslått omdisponert til LNF-spreidd næring. Ønskje om vidareutvikling av veterinærtenester og sauedrift. Inkl. overnatting for veterinærer, bygg med oppstalling av dyr og kennel med luftgård.



	Tema	Konsekvens	Merknad
	Overordna strategiar/ samfunnsdel/ planprogram		I tråd med samfunnsdelen strategi 21 og strategi 23. Strategi 21; Støtte opp om dei som satsar på nye idear og nye verksemder og strategi 23; Leggje til rette for auka matproduksjon og næringsutvikling i landbruket.
Miljø	Forureining, klima og miljø		Kan gje auka trafikk, avhengig av kva type aktivitet ein legg opp til. Ingen kjente konflikhtar med anna forureining.
	Landbruk og jordressursar		Omsynssone landbruk H510 (Åse-Seim-Nesse oL30). Bebygd areal, fulldyrka og overflatedyrka jord. Areal vist som fulldyrka jord er ikke riktig; AR5 er ikke oppdatert.
	Naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag		Art av særlig stor forvaltningsinteresse; Heipiplerke. Rett i utkanten av omsøkt areal.
	Landskap		Landskapstype; LT21-02 Middels brede fjordløp
	Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv		Ingen kjente konflikhtar.
	Klimatilpassing		Ingen vesentleg konflikt.
	Strandsone		Omsøkt tiltak ligg delvis innanfor 100-metersbelte til sjø. Eventuelle tiltak er ikkje avklart. Utvikling av området må ta omsyn til strandsona.
Samfunn	Kulturminner og kulturmiljø, automatisk freda kulturminner		Ingen kjente konflikhtar.
	Sosial infrastruktur		Ikkje relevant.
	Transportbehov		Kan gje moderat auke i trafikk, avhengig av kva type aktivitet ein legg opp til.
	Teknisk infrastruktur veg, vatn og avløp (VA)		Ikkje offentleg vatn og avløp (ca. 2,7 km langs fv). Omsøkt tiltak vil krevje utbygging av vatn- og avløpsanlegg. Fv. 401 Seimstranda. Privat veg som må kople seg på Fv. 401 Seimstranda.
	Samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit		Potensielle farar er ustabil grunn (området ligg under marin grense) og elektromagnetisk felt. Sjå ROS-analyse for detaljert informasjon. Ingen av farane blir vurderte til å vera umogelege å handtera med avbøtande tiltak.
	Folkehelse		Ikkje relevant.
	Barn og unge		Vil ikkje påverka barn og unge sin oppvekstvilkår.


SAMLA VURDERING

Føremålet med endring til LNF-spreidd næring er å leggje til rette for vidareutvikling av eksisterande aktivitet på garden. Det er gjeve løyve til bruksending av deler av driftsbygningen til veterinærtenester. Omsøkt tiltak vil styrke næringsgunnlaget for garden. Føresegna vil presisere kva type tiltak som føremålet vil opne opp for, og at ein ved etablering av eventuelle bygg, skal ta omsyn til overflatedyrka jord. Tiltaket føreset etablering av godkjente løysingar for vatn og avløp.

TILRÅDING

Innspelet vert tilrådd, men tilrådd areal er redusert. Tilrådd areal er om lag 9,8 daa.

Føreseгна opnar opp for næringsbygg knytt til veterinærtenester, oppstalling av dyr og kennel med luftegard.



LSN 4 – Spreidd næring**AREALFØREMÅL – SPURKELAND****Gbnr.:** 176/1**Føremål i dag:** LNF**Areal storleik:** 34 daa**Forslagstillar:** Ole Kristian Kjenes**Omtale av området:**


Omsøkt areal ligg på nordsida av Seimsfjorden. LNF i gjeldande kommuneplan, omsøkt areal i aust grensar til eksisterande LNF-spreidd næring. Føreslått omdisponert til LNF-spreidd næring. Ønskje om utviding av Spurkeland Vikinggard:

Område A (7,8 daa): flytting av dagens oppstillingsplass, samt «produksjonsområde» for oppbygging av vikinggarden.

Område B (23 daa): parkering, utkøyrse og eksisterande løe brukt til arrangement.

Område C (0, 3 daa): publikumsbygg.

Område D (2,8 daa): legge til rette for vikingskip, etablere kai.



	Tema	Konsekvens	Merknad
	Overordna strategiar/ samfunnsdel/ planprogram		I tråd med samfunnsdelen strategi 21 om å støtte opp under nye idear og verksemdar og strategi 23 om å legge til rette for auka matproduksjon og næringsutvikling i landbruket. Kan vere i strid med strategi 39 om å ta vare på verdifullt landbruksareal.
Miljø	Forureining, klima og miljø		Liten del av omsøkt areal i aust ligg i gul støysone. Kan gje auka trafikk. Ingen kjente konflikhtar med anna forureining.
	Landbruk og jordressursar		Omsynssone landbruk H510 (Åse-Seim-Nesse oL30). Fulldyrka jord, overflatedyrka jord, innmarksbeite og skog. Plassering av eventuelle tiltak må tilpassast slik at det ikkje råkar overflatedyrka jord.
	Naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag		Art av særlig stor forvaltningsinteresse; stær. Rett i utkanten av omsøkt areal.
	Landskap		Landskapstype; LT21-02 Middels brede fjordløp.
	Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv		Ingen kjente konflikhtar.
	Klimatilpassing		Ingen vesentleg konflikt.
	Strandsone		Ikkje relevant.
Samfunn	Kulturminner og kulturmiljø, automatisk freda kulturminner		Den trondhjemske postveg (automatisk freda kulturminne) går parallelt med fv. 401 Seimstranda og gjennom omsøkt areal i aust. Eventuelle tiltak må ta omsyn til postvegen. Ingen andre kjente konflikhtar på kulturminne
	Sosial infrastruktur		Ikkje relevant.
	Transportbehov		Omsøkt tiltak legg opp til ei utviding av tilbodet på Vikinggarden, og vil gje auka trafikk.
	Teknisk infrastruktur veg, vatn og avløp (VA)		Ikkje offentleg vatn og avløp (ca. 3 km langs fv). Omsøkt tiltak vil krevje utbygging av vatn- og avløpsanlegg. Fv. 401 Seimstranda. Tiltaket føreset etablering av ny avkørsel og utbetring av inn- og utkøyring Fv. 401.
	Samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit		Potensielle farar er skred (snøskred), ustabil grunn (området ligg under marin grense), havnivåstigning, stormflod og bølgepåverknad, radonstråling og elektromagnetisk felt. Sjå ROS-analyse for detaljert informasjon. Ingen av farane blir vurderte til å vera umogelege å handtera med avbøtande tiltak.
	Folkehelse		Positivt med tilrettelegging for utviding av Spurkeland Vikinggard.
	Barn og unge		Vil ikkje påverka barn og unge sin oppvekstvilkår.

SAMLA VURDERING

Spurkeland Vikinggard er ein etablert aktør, som per i dag har pågåande aktivitet me besøk av ulike typer


turistgrupper/besøkande. Omsøkt tiltak vil legge til rette for vidareutvikling av aktiviteten på garden. Det er ønskeleg å legge til rette for vidareutvikling av aktiviteten, men ikkje i det omfang som innspelet legg opp til. Viktige prinsipp for tilrådd areal og tilrådd aktivitet er; omsyn til dyrka mark og behov for ny avkøyrse og utbetring av parkeringsareal. Føresegna vil presisere kva type tiltak som føremålet vil opne opp for innanfor identifiserte delområder. Eventuelle tiltak skal ta omsyn til dyrka mark. På grunn av omfang av tiltak vert det tilrådd å sette plankrav før gjennomføring av tiltak vert tillatt. Tiltaket føreset etablering av godkjente løysingar for vatn og avløp.

TILRÅDING

Innspelet vert tilrådd, men tilrådd areal er redusert. Tiltrådd areal og kva aktivitet føresegna opnar opp for:


- Område A (5 daa): Verkstad, hall, sagbruk og lager.
- Område B (1 daa): Publikumsbygg
- Område C (3 daa): Parkering, inkl. ny avkøyrse.
- Område D (0,3 daa): Publikumsbygg.
- Område E (1,4 daa): Publikumsbygg (eksisterande driftsbygning)
- Område F (2,8 daa): Kai

Sum: 13,5 daa



BAB 2 – Andre typer bygg og anlegg (småbåtanlegg i sjø og vassdrag)**SMÅBÅTANLEGG I SJØ OG VASSDRAG -FESTEVÅGEN****Gbnr.:** 70/4**Føremål i dag:** LNF og næring**Areal storleik:** 1,7 daa**Forslagstillar:** Ole Feste**Omtale av området:**

Omsøkt areal ligg innerst i Festevågen. Føreslått omdisponert til småbåtanlegg med flytebryggje. 10 til 18 båtplassar (10-50 fot). Tilkomst via sti til flytebryggje. Parkering vist i areal ved Festevegen (404).



	Tema	Konsekvens	Merknad
	Overordna strategiar/ samfunnsdel/ planprogram		Ikkje i tråd med fastsatt avgrensing av kva innspel på naust og småbåthamnrområder ein opna opp for i planarbeidet, pga tilkomst via sti. I strid med nasjonale og regionale føringar for forvaltning av strandsona.
Miljø	Forureining, klima og miljø		Tiltaka vil leggje til rette for motoriserte fritidsaktivitetar, noko som vil kunna auke utsleppa av klimagassar noko. Ingen kjente konflikhtar med anna forureining.
	Landbruk og jordressursar		Skog. Bratt ned mot sjø (10 m i høgdeforskjell).
	Naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag		Tilknytta foreslått marint verneområde. Det er ikkje heilt klart kva påverknad dette vil ha, men det kjem fram i Fylkesmannen si tilråding at det primært er havbotnen, med tilhøyrande dyreliv, som er verna. Dette vil kunne gje strengare krav til kva type tiltak ein kan gjennomføre når det er behov for fundamentering på botnen.
	Landskap		Landskapstype; LT20-05 Våg- og smalsund. Skjerma område innerst i fjorden.
	Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv		Gitt etablerte stiar i området, antas området brukt som friluftsområde for boligar på Storhaugane.
	Klimatilpassing		Vil verte råka av havnivåstigning og fare for stormflo. Vert ivareteke av føresegn knytt til planlegging og bygging i slike områder.
	Strandsone		Areala er ubebygde i dag, og avsatt til LNF-område.
Samfunn	Kulturminner og kulturmiljø, automatisk freda kulturminner		Innspelet ligg i foreslått omsynssone for den indre farleia, men er ikkje i konflikt med kulturminne eller kulturlandskap som er framheva i rapporten om Kulturturhistoriske landskap av nasjonal interesse for Hordaland (RA).
	Sosial infrastruktur		Ikkje relevant.
	Transportbehov		Antas å vere bilbasert fordi brukarane ikkje må vere frå nærområdet. Ligg 22 km frå nærmaste senter, Knarvik, 13 km frå boligområde på Seim. Omfanget gjer auka transportbehov moderat, og kan ikkje seiast å vere i vesentleg konflikt.
	Teknisk infrastruktur veg, vatn og avløp (VA)		Ligg langs Fv. 404. Omfanget av auka transportbehov vurderast som moderat.
	Samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit		Potensielle farar er ustabil grunn (området ligg under marin grense), havnivåstigning, stormflod og bølgepåverknad og kjemikalieutslepp og anna forureining. Sjå ROS-analyse for detaljert informasjon. Ingen av farane blir vurderte til å vera umogelege å handtera med avbøtande tiltak.
	Folkehelse		Bygger ned strandsone, men aukar tilgjenge til friluftsliv til sjø for brukarane.
	Barn og unge		Omsøkt areal er bratt med dårleg tilgang til sjå. Tiltaket vil auke tilgang til strandsona

SAMLA VURDERING

Innspelet oppfyllar ikkje alle dei fastsatte kvalitetskrava til naust- og småbåthamnrområder. Omsøkt tiltak sjåast derimot i samanheng med båtopplag på Feste kai, og behov for ei småbåthamn i området. Ålmenta sin tilgang til sjø skal sikres i detaljplan. Har areal for parkering, som er etablert. Er slipp på Feste kai.

TILRÅDING

Innspelet vert tilrådd.

BAB 3 – Andre typer bygg og anlegg (småbåtanlegg i sjø og vassdrag + naust)**SMÅBÅTANLEGG I SJØ OG VASSDRAG + NAUST - NAPPEVIKA****Gbnr.:** 129/4**Føremål i dag:** Bustad, fritidsbustad og sjøareal.**Areal storleik:** 11,3 daa**Forslagstillar:** Nappane båtlag**Omtale av området:**

Omsøkt areal ligg i Nappavika, i tilknytning til eit etablert fritidsbustadområde. Er etablert vegtilkomst til sjø. Føreslått omdisponert til naustområde (inntil 8 naust) og småbåtanlegg (inntil 30 båtplassar) for hytte og fastbuande på Nappane og Titland. Inkl. område for parkering. Område for parkering går delvis inn i området regulert i Nappane gbnr. 129/5. Er starta opp reguleringsplanarbeid på området; Nappevika småbåtanlegg (planid 1263-201505).



	Tema	Konsekvens	Merknad
	Overordna strategiar/ samfunnsdel/ planprogram		I tråd med fastsatt avgrensing av kva innspel på naust og småbåthamnrområder ein opna opp for i planarbeidet. Kan vere i strid med nasjonale og regionale føringar for forvaltning av strandsona.
Miljø	Forureining, klima og miljø		Tiltaka vil leggje til rette for motoriserte fritidsaktivitetar, noko som vil kunna auke utsleppa av klimagassar noko. Ingen kjente konflikhtar med anna forureining.
	Landbruk og jordressursar		Ingen kjente konflikhtar.
	Naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag		Omsøkt areal innanfor sone avsatt til fiskeplass aktive reiskap.
	Landskap		Landskapstype; LT21-02 Middels brede fjordløp. Allereie bebygde areal ned mot sjøen. Vil vere synleg frå friluftsområdene i Radøy kommune. Ingen vesentleg konflikt.
	Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv		Omsøkt tiltak vil gje auka tilgang til strandsonen og båtliv.
	Klimatilpassing		Vil verte råka av havnivåstigning og fare for stormflo. Vert ivareteke av føresegn knytt til planlegging og bygging i slike områder.
	Strandsone		Areal er allereie avsatt til fritidsbustader ned mot sjøen, men innspelet berører areal som ligg utanfor fastsatt byggegrense mot sjø. Småbåtanlegget antas likevel å kunne regulerast slik at det sikrar allmentas fri ferdsel langs sjøen.
Samfunn	Kulturminner og kulturmiljø, automatisk freda kulturminner		Innspelet ligg i foreslått omsynssone for den indre farleia, men er ikkje i konflikt med kulturminne eller kulturlandskap som er framheva i rapporten om Kulturturhistoriske landskap av nasjonal interesse for Hordaland (RA).
	Sosial infrastruktur		Ikkje relevant.
	Transportbehov		Ligg 20 km frå Knarvik. Omfanget kan tilseie at auka transportbehov vert meir enn moderat. Transportbehovet vil kunne vere av eit noko større omfang enn for eit reint naustområde.
	Teknisk infrastruktur veg, vatn og avløp (VA)		Kommunal veg Titlandsvegen. Delvis utbetra, smal, ingen fortau eller gang- og sykkelveg. Trolig asfaltering innan få år, kun vedlikehald, men ikkje utbetring.
	Samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit		Det er ikkje gjennomført sårbarheitsanalyse for innspelet. Dersom innspelet blir tilrådd må det gjennomførast ein sårbarheitsanalyse.
	Folkehelse		Vil kunne styrke tilgjenge til friluftsliv til sjøs, og er ikkje i konflikt med andre omsyn når det gjeld folkehelseaspektet.
	Barn og unge		Vil ikkje påverka barn og unge sin oppvekstvilkår

SAMLA VURDERING


Etablering av eit naust og småbåtanlegg i dette området er positivt, men tiltaket kjem i konflikt med område avsatt til fiskeplass for aktive reiskap. Vil vere behov for bølgedemping ved etablering av anlegg. I reguleringsplan for Nappane gbnr. 129/5 (planid 1263-19012007) er det regulert privat småbåtanlegg i sjø. Det vert ikkje vurdert som behov for etablering av to slike anlegg i området. Innspelet vert difor ikkje tilrådd pga regulert småbåtanlegg i tilgrensande areal.

TILRÅDING

Innspelet vert ikkje tilrådd.

BAB 4 – Andre typer bygg og anlegg (naust)**NAUSTOMRÅDE – NORDRE TOTLANDSVIKA****Gbnr.:** 175/20 m.fl.**Føremål i dag:** LNF**Areal storleik:****Forslagstillar:** Gro Myklebust Skog**Omtale av området:**

Ønske om etablering av eit naust på gbnr. 175/20. Ligg i nærleiken av eksisterande naustmiljø. Føreslått omdisponert til naustområde.



	Tema	Konsekvens	Merknad
	Overordna strategiar/ samfunnsdel/ planprogram		Ikkje i tråd med fastsatt avgrensing av kva innspel på naust og småbåthamnrområder ein opna opp for i planarbeidet, pga mangel på vegtilkomst (ligg om lag 100 m frå eksisterande veg). Kan vere i strid med nasjonale og regionale føringar for forvaltning av strandsona
Miljø	Forureining, klima og miljø		Tiltaka vil leggje til rette for motoriserte fritidsaktivitetar, noko som vil kunna auke utsleppa av klimagassar noko. Ingen kjente konflikhtar med anna forureining.
	Landbruk og jordressursar		Ingen kjente konflikhtar.
	Naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag		Tilknytta foreslått marint verneområde. Det er ikkje heilt klart kva påverknad dette vil ha, men det kjem fram i Fylkesmannen si tilråding at det primært er havbotnen, med tilhøyrande dyreliv, som er verna. Dette vil kunne gje strengare krav til kva type tiltak ein kan gjennomføre når det er behov for fundamentering på botnen.
	Landskap		Landskapstype; LT21-02 Middels brede fjordløp. Inngrepet vil i liten grad endre landskapet.
	Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv		Foreslått plassering ligg oppå markert sti/turløype ned til båtfester. I detaljreguleringa skal det sikkrast at naustet ikkje blokkerar for denne forbindelsen.
	Klimatilpassing		Vil verte råka av havnivåstigning og fare for stormflo. Vert ivareteke av føresegn knytt til planlegging og bygging i slike områder.
	Strandsone		Omfanget er imidlertid begrensa, og dette er tett på eit allereie eksisterande naustmiljø.
	Kulturminner og kulturmiljø, automatisk freda kulturminner		Ingen kjente konflikhtar.
Samfunn	Sosial infrastruktur		Ikkje relevant.
	Transportbehov		Vurderast som høgst begrensa, gitt omfanget.
	Teknisk infrastruktur veg, vatn og avløp (VA)		Privat veg inn på Fv. 401 Seimstranda. Går traktorveg inn til naustområde.
	Samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit		Det er ikkje gjennomført sårbarheitsanalyse for innspelet. Dersom innspelet blir tilråda må det gjennomførast ein sårbarheitsanalyse.
	Folkehelse		Ingen vesentleg konflikt.
	Barn og unge		Vil ikkje påverke barn og unge sine oppvekstvilkår. Eventuell bruk av stisystem ned til båtfestene bør sikkrast i reguleringsplan/byggesak.

SAMLA VURDERING

Innspelet kan oppfylle fastsatte kvalitetskrav til eit naustområde. Innspel til KPA var for etablering av eitt naust på gbnr. 175/20. Politisk styringsgruppe ba om at ein utvida innspelet til å inkludere nærliggande, etablert naustområde. Krav som følgje av å legge dette inn som eit naustområde, vil gje store kostnader for den som ønskjer å etablere eit naust eller to. Det er difor vurdert som lite hensiktsmessig å tilrå innspelet.


TILRÅDING

Innspelet vert ikkje tilrådd.

Dersom innspelet likevel vert teke med vidare må det gjennom føresegn sikkrast tilkomst og parkering til naustområdet. Omsyn til etablert sti på sikkrast, samt ålmenta sin tilgang til sjø.

BAB 5 – Andre typer bygg og anlegg (småbåtanlegg i sjø og vassdrag + naust)**SMÅBÅTANLEGG I SJØ OG VASSDRAG + NAUST - RYDLAND****Gbnr.:** 173/2, 53 m.fl.**Føremål i dag:** LNF**Areal storleik:** 13,4 daa**Forslagstillar:** Torgeir Nesse (3), Jan Nesse, Bengt Otterås, Vegard Ertvaag og Jan Erik Hopland**Omtale av området:**

Ønskje om naust- og småbåthamnrområde. Mange eksisterande naust og ubebygde tomtar. Innspel på heile område, og på enkelttomtar for naustbygging.



	Tema	Konsekvens	Merknad
	Overordna strategiar/ samfunnsdel/ planprogram		I tråd med fastsatt avgrensing av kva innspel på naust og småbåthamnrområder ein opna opp for i planarbeidet. Kan vere i strid med nasjonale og regionale føringar for forvaltning av strandsona.
Miljø	Forureining, klima og miljø		Tiltaka vil leggje til rette for motoriserte fritidsaktivitetar, noko som vil kunna auke utsleppa av klimagassar noko. Ingen kjente konflikhtar med anna forureining.
	Landbruk og jordressursar		Omsøkt areal er blanding av fulldyrka jord, overflatedyrka jord, innmarksbeite, open fastmark og bebygd areal. Tilrettelegging for tilkomst og parkering må tilpassast slik at det i minst mogleg grad råkar dyrka mark.
	Naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag		Tilknytta foreslått marint verneområde. Det er ikkje heilt klart kva påverknad dette vil ha, men det kjem fram i Fylkesmannen si tilråding at det primært er havbotnen, med tilhøyrande dyreliv, som er verna. Dette vil kunne gje strengare krav til kva type tiltak ein kan gjennomføre når det er behov for fundamentering på botnen.
	Landskap		Landskapstype; LT21-02 Middels brede fjordløp. Allereie utbygd naustområde ved fjorden. Bratt fjell rett bak nausta. Vidare utbygging til naust vil i liten grad råka landskapsverdiar.
	Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv		Allereie utbygd naustområde ved fjorden. Bratt fjell rett bak nausta. Ingen vesentlege konflikhtar, forutsatt at tilgjenge for allmenta vert sikra.
	Klimatilpassing		Vil verte råka av havnivåstigning og fare for stormflo. Vert ivareteke av føresegn knytt til planlegging og bygging i slike områder.
	Strandsone		Omsøkt areal er allereie tatt i bruk til naust. Gjennom regulering bør ein sikra allmenta sin frie ferdsel gjennom området.
Samfunn	Kulturminner og kulturmiljø, automatisk freda kulturminner		Ingen kjente konflikhtar.
	Sosial infrastruktur		Ikkje relevant.
	Transportbehov		Antas å vere bilbasert fordi brukarane ikkje må vere frå nærområdet. Ligg 10 km frå nærmaste senter, Knarvik. Boligområdet på Seim ligg innanfor 1 km, noko som gjer at det er innanfor rekkevidde for sykkel og gange, men ein kortare strekning er markert som farleg skuleveg. Omfanget av auka transportbehov vurderast som moderat.
	Teknisk infrastruktur veg, vatn og avløp (VA)		Privat veg inn på Fv. 401 Seimstranda. Er etablert parkering der parkering er vist; må eventuelt utvidast.
	Samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit		Potensielle farar er ustabil grunn (området ligg under marin grense), havnivåstigning, stormflod og bølgepåverknad og kjemikalieutslepp og annan forureining. Sjå ROS-analyse for detaljert informasjon. Ingen av farane blir vurderte til å vera umogelege å handtera med avbøtande tiltak.
	Folkehelse		Ingen vesentleg konflikt.
	Barn og unge		Vil ikkje påverka barn og unge sin oppvekstvilkår.


SAMLA VURDERING

Endring av arealføremål til naustområde er ei stadfesting av eksisterande bruk av arealet. Er regulering av området vil sikre felles parkeringsløyising for naustområdet (på oppsida av vegen). Topografien hindrar etablering av veg ned til naustområde, slik at slipp av båtar må løysast utanfor omsøkt område. Tilrådd areal redusarar og dei negative konsekvensane for dyrka mark. Det er etablerte stiar i dag, som sikrar tilgang til naustområde, frå parkeringsplassen. Ålmenta sin tilgang til sjø skal sikres i detaljplan.

TILRÅDING

Innspelet vert tilrådd, men tilrådd areal er redusert. Tilrådd areal:

8,8 daa + 0,4 daa = 9.2 daa.



BAB 6 – Andre typer bygg og anlegg (småbåtanlegg i sjø og vassdrag)**SMÅBÅTANLEGG I SJØ OG VASSDRAG - LIANESET****Gbnr.:** 156/2**Føremål i dag:** LNF**Areal storleik:** 5,6 daa**Forslagstillar:** Johannes Lie**Omtale av området:**

Føreslått omdisponert til småbåtanlegg for små båter. Vegtilkomst er vist i innspelet. Innspelet er kopla til innspel på bustad; KU Bustad 6.



	Tema	Konsekvens	Merknad
	Overordna strategiar/ samfunnsdel/ planprogram		Ikkje i tråd med fastsatt avgrensing av kva innspel på naust og småbåthamnrområder ein opna opp for i planarbeidet, pga manglande vegtilkomst ((om lag 185 m frå avkøyrse som vist i innspelet). I strid med nasjonale og regionale føringar for forvaltning av strandsona.
Miljø	Forureining, klima og miljø		Tiltaka vil leggje til rette for motoriserte fritidsaktivitetar, noko som vil kunna auke utsleppa av klimagassar noko. Ingen kjente konflikhtar med anna forureining.
	Landbruk og jordressursar		Registrert skog med høg bonitet. Innspelet råkar ein begrensa del av areala.
	Naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag		Tilknytta foreslått marint verneområde. Det er ikkje heilt klart kva påverknad dette vil ha, men det kjem fram i Fylkesmannen si tilråding at det primært er havbotnment med tilhøyrande dyreliv som er verna. Dette vil mogelegens gje strengare krav til kva type tiltak ein kan gjennomføre når det er behov for fundamentering på botnen.
	Landskap		Landskapstype; LT21-02 Middels brede fjordløp. Vil endre karakteren frå skogkledd kystzone. Vert ikkje tillagd stor verdi. Ingen vesentlig konflikt.
	Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv		Avsett til LNF, men ingen vesentlege konflikhtar, gitt avstand frå boligområder og ikkje registrert bruk til friluftsliv.
	Klimatilpassing		Vil verte råka av havnivåstigning og fare for stormflo. Vert ivareteke av føresegn knytt til planlegging og bygging i slike områder.
	Strandsone		I strid med Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. Areal er ubebygde i dag, og avsatt til LNF-område.
Samfunn	Kulturminner og kulturmiljø, automatisk freda kulturminner		Ingen kjente konflikhtar.
	Sosial infrastruktur		Ikkje relevant
	Transportbehov		Antas å vere bilbasert fordi brukarane ikkje må vere frå nærområdet. Ligg 2 km frå Seim og 11 km frå Knarvik. Omfanget av auka transportbehov vurderast som moderat.
	Teknisk infrastruktur veg, vatn og avløp (VA)		Fv. 402 Lurevegen. Smal veg med få møteplassar. Ikkje gang- og sykkelveg. Ikkje tilgang på offentleg vatn og avløp (ligger i Hoplandsvågen).
	Samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit		Det er ikkje gjennomført sårbarheitsanalyse for innspelet. Dersom innspelet blir tilråda må det gjennomførast ein sårbarheitsanalyse.
	Folkehelse		Ingen kjente konflikhtar.
	Barn og unge		Vil ikkje påverka barn og unge sin oppvekstvilkår.

SAMLA VURDERING

Omsøkt tiltak er etablering av småbåtanlegg i ein urørt del av strandsona. Etablering av anlegget vil krevje etablering av veg på om lag 185 m for å koplust på Fv. 402. Etablering av småbåtanlegg på omsøkt areal er kopla til innspel på etablering av bustad, KU Bustad 6, på same gbnr. KU Bustad 6 vert ikkje tilrådd.

TILRÅDING

Innspelet vert ikkje tilrådd.

BAB 7 – Andre typer bygg og anlegg (småbåtanlegg i sjø og vassdrag + naust)
SMÅBÅTANLEGG I SJØ OG VASSDRAG + NAUST - GARDVIKA
Gbnr.: 156/26, 17 m.fl.


Føremål i dag: LNF

Areal storleik: 10 daa

Forslagstillar: Bjarte Vatnøy

Omtale av området:

Ønskje om byggeområde for naust og småbåthamn. 8 til 15 naust med flytebrygge.




	Tema	Konsekvens	Merknad
	Overordna strategiar/ samfunnsdel/ planprogram		I tråd med fastsatt avgrensing av kva innspel på naust og småbåthamnrområder ein opna opp for i planarbeidet. Kan vere i strid med nasjonale og regionale føringar for forvaltning av strandsona.
Miljø	Forureining, klima og miljø		Tiltaka vil leggje til rette for motoriserte fritidsaktivitetar, noko som vil kunna auke utsleppa av klimagassar noko. Ingen kjente konflikhtar med anna forureining.
	Landbruk og jordressursar		Ingen konflikhtar.
	Naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag		Tilknytta foreslått marint verneområde. . Det er ikkje heilt klart kva påverknad dette vil ha, men det kjem fram i Fylkesmannen si tilråding at det primært er havbotn med tilhøyrande dyreliv som er verna. Dette vil mogelegens gje strengare krav til kva type tiltak ein kan gjennomføre når det er behov for fundamentering på botnen.
	Landskap		Landskapstype; LT21-02 Middels brede fjordløp. Eksisterande naustmiljø. Ingen konflikhtar.
	Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv		Ingen kjente konflikhtar.
	Klimatilpassing		Vil verte råka av havnivåstigning og fare for stormflo. Vert ivareteke av føresegn knytt til planlegging og bygging i slike områder.
	Strandsone		Omsøkt areal er allereie tatt i bruk til naust. Gjennom regulering bør ein sikra allmenta sin frie ferdsel gjennom området.
Samfunn	Kulturminner og kulturmiljø, automatisk freda kulturminner		Ingen kjente konflikhtar.
	Sosial infrastruktur		Ikkje relevant.
	Transportbehov		Antas å vere bilbasert fordi brukarane ikkje må vere frå nærområdet. Ligg 2 km frå Seim og 11 km frå Knarvik. Boligområde på Seim ligg innanfor 2 km, og kan nåes med sykkel og gange, men om lag halvparten av strekninga er markert som farleg skuleveg. Omfanget av auka transportbehov vurderast som moderat.
	Teknisk infrastruktur veg, vatn og avløp (VA)		Fv. 402 Lurevegen. Smal veg med få møteplassar. Ikkje gang- og sykkelveg. Ikkje tilgang på offentleg vatn og avløp (ligger i Hoplandsvågen).
	Samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit		Potensielle farar er ustabil grunn (området ligg under marin grense), flaum i vassdrag, havnivåstigning, stormflod og bølgepåverknad, skog- og lynnbrann, kjemikalieutslepp og annan forureining og framkomst for utrykkingskøyretøy. Sjå ROS-analyse for detaljert informasjon. Ingen av farane blir vurderte til å vera umogelege å handtera med avbøtande tiltak.
	Folkehelse		Ingen kjente konflikhtar.
	Barn og unge		Vil ikkje påverka barn og unge sin oppvekstvilkår.

SAMLA VURDERING

Endring av arealføremål til naustområde er ei stadfesting av eksisterande bruk av arealet. Er regulering av området vil sikre ein avklaring av parkeringssituasjon. Ålmenta sin tilgang til sjø skal sikres i detaljplan.

TILRÅDING


Innspelet vert tilrådd, men tilrådd areal er justert for å gje rom for etablering av parkering. Tiltrådd areal er om lag 11 daa.



BFT 1 - Fritids- og turistføremål (campingsplass)**FRITIDS- OG TURISTFØREMÅL - BERGFJORD****Gbnr.:** 59/2**Føremål i dag:** LNF**Areal storleik:** 38 daa**Forslagstillar:** Reigstad bygg og eigedom as på vegne av Frank Rune Nesse**Omtale av området:**

Føreslått omdisponer til fritids- og turistføremål; utviding av campingplass og småbåthamn. Trekant i vest ligg inne i reguleringsplan for Bergfjord campingplass. Del av gnr. 59 bnr. 2 (planid 1263-22062000).

Administrasjonen har utvida innspelet til å omfatte det arealet som ligg inne i reguleringsplanen.




	Tema	Konsekvens	Merknad
	Overordna strategiar/ samfunnsdel/ planprogram		Kan vere i strid med nasjonale og regionale føringar for forvaltning av strandsona.
Miljø	Forureining, klima og miljø		Arealutvidinga vil gje ei dobling av areal til føremålet. Verksemda er bilbasert og utvidinga vil føre til noe auke klimagassutslepp. Ingen kjente konflikhtar med anna forureining.
	Landbruk og jordressursar		Omsøkt areal er skog og open fastmark. Areal merka med middels til sær høg bonitet. Ikkje store områder med skog igjen.
	Naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag		Tilknytta foreslått marint verneområde. Det er ikkje heilt klart kva påverknad dette vil ha, men det kjem fram i Fylkesmannen si tilråding at det primært er havbotn med tilhøyrande dyreliv som er verna. Dette vil mogelegens gje strengare krav til kva type tiltak ein kan gjennomføre når det er behov for fundamentering på botnen
	Landskap		Landskapstype; LT 20-05 Våg og smalsund. Ei nedbygging av den skogkledde kollen til campingplass vil legge bar eit vesentleg område som vil vere godt synleg frå områda rundt. Omfanget gjer at endringa vurderast som i delvis konflikt.
	Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv		Avsett til LNF, men ikkje registrert bruk til friluftsliv. Stiforbindelse til naust i Berfjordvågen må eventuelt sikrast ved regulering.
	Klimatilpassing		Ingen vesentleg konflikt.
	Strandsone		Ligg til fjord/pollsystem på to sider og ligg i sin heilskap utanfor byggegrense mot sjø.
Samfunn	Kulturminner og kulturmiljø, automatisk freda kulturminner		Ingen kjente konflikhtar.
	Sosial infrastruktur		Ikkje relevant.
	Transportbehov		21 km frå regionssenteret. Omfanget av auka transportbehov vurderast som moderat.
	Teknisk infrastruktur veg, vatn og avløp (VA)		Privat veg til Fv. 404 Festevegen. Ikkje offentleg vatn og avløp. Er investert i eit privat avløpsanlegg, men usikkert om det vil dekke omsøkt utviding.
	Samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit		Potensielle farar er ustabil grunn (området ligg under marin grense), havnivåstigning, stormflod og bølgepåverknad, radonstråling, kjemikalieutslepp og anna forureining, trafikkforhold, skade på drikkevasskjelder og framkomst for utrykkingskøyretøy. Sjå ROS-analyse for detaljert informasjon. Ingen av farane blir vurderte til å vera umogelege å handtera med avbøtande tiltak.
	Folkehelse		Ingen kjende konflikhtar; Bygger ned tilgangen til grøntstruktur og friluftsliv i noken grad, men areala er ikkje registrert i bruk.
	Barn og unge		Vil ikkje påverke barn og unge sine oppvekstvilkår.

SAMLA VURDERING

Omsøkt tiltak er ei utviding av eksisterande campingplass på tilgrensande areal. Tilrådd innspel er justert ned, av omsyn til bevaring av kolle/høgde, samt strandsona. Tiltaket føreset etablering av godkjente løysingar for vatn og avløp.

TILRÅDING

Innspelet vert tilrådd, men tilrådd areal er redusert. Tirlådd areal er om lag 20 daa.




4.1.3. ALVERSUND SKULEKRINS

Alversund skulekrins dekker område på begge sider av Alversund bru. På austsida av sundet strekker krinsen seg frå Isdalstø i sør til Nappen i nord. Alversund skulekrins er i all hovudsak ein del av planområdet til kommunedelplan for Knarvik-Alversund, med Alverstraumen. Ein liten del av skulekrinsen ligg inn i kommuneplanen sin arealdel.

Følgjande innspel er del av konsekvensutgreiing i Alversund skulekrins:


- LSN 5 Spreidd næring - Sellevoll



Figur 4 Innspel til KU i Alversund skulekrins

LSN 5 - Spreidd næring**LNF-SPREIDD NÆRING - SELLEVOLL****Gbnr.:** 147/3**Føremål i dag:** LNF**Areal storleik:** 22,6 daa**Forslagstillar:** Claus Sellevold**Omtale av området:**

Omsøkt areal grensar mot sjø på Sellevoll, om lag 9 km frå Knarvik. Føreslått omdisponert til LNF-spreidd næring, med ønskje om etablering av kunst- og kulturverksemd. Utescene og amfi i kombinasjon med beite- og slåttemark.



	Tema	Konsekvens	Merknad
	Overordna strategiar/ samfunnsdel/ planprogram		I tråd med samfunnsdelen strategi 21 om å støtte opp under nye idear og verksemdar og strategi 23 om å legge til rette for auke matproduksjon og næringsutvikling i landbruket. Kan vere i strid med strategi 39 om å ta vare på verdifullt landbruksareal. Kan vere i strid med regionale og nasjonale føringar om forvaltning av strandsona.
Miljø	Forureining, klima og miljø		Kan gje auka trafikk, avhengig av kva type aktivitet ein legg opp til. Ingen kjente konflikhtar med anna forureining.
	Landbruk og jordressursar		Omsynssone landbruk H510 (Fosse-Sellevoll oL32). Kombinasjon av fulldyrka jord, overflatedyrka jord, innmarksbeite, skog, bebygd areal og åpen fastmark. Plassering av eventuelle tiltak må tilpassast slik at det ikkje rår fulldyrka og overflatedyrka jord.
	Naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag		Ingen kjente konflikhtar.
	Landskap		Landskapstype; LT21-02 Middels brede fjordløp. Landskapet skråner ned mot sjø. Eksisterande driftsbygning ligg 37 m over havoverflata.
	Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv		Ingen kjente konflikhtar.
	Klimatilpassing		Ingen vesentleg konflikt.
	Strandsone		Omsøkt tiltak ligg innanfor 100 metersbelte til sjø. Eksisterande driftsbygning ligg om lag 85 m frå sjø.
Samfunn	Kulturminner og kulturmiljø, automatisk freda kulturminner		4 sefrakregistrerte bygg innanfor omsøkt areal. 2 ved sjø (naust) og to våningshus. Innspelet ligg i foreslått omsynssone for den indre farleia, men er ikkje i konflikt med kulturminne eller kulturlandskap som er framheva i rapporten om Kulturturhistoriske landskap av nasjonal interesse for Hordaland (RA).
	Sosial infrastruktur		Ikkje relevant.
	Transportbehov		Kan gje moderat auke i trafikk, avhengig av kva type aktivitet ein legg opp til.
	Teknisk infrastruktur veg, vatn og avløp (VA)		Ikkje offentleg vatn og avløp. Privat veg til Fv. 404 Skarsvegen. Ikkje planar for opparbeiding av parkering; ved større arrangement er det lagt til grunn av parkering kan løysast ved parkering på fastmark og anna tilgjengeleg areal i området.
	Samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit		Potensielle farar er ustabil grunn (området ligg under marin grense) og radonstråling. Sjå ROS-analyse for detaljert informasjon. Ingen av farane blir vurderte til å vera umogelege å handtera med avbøtande tiltak.
	Folkehelse		Ingen kjente konflikhtar.
	Barn og unge		Vil ikkje påverke barn og unge sine oppvekstvilkår.

SAMLA VURDERING


Omsøkt tiltak vil styrke næringsgunnlaget for garden. Føresegna vil presisere kva type tiltak som føremålet vil opne opp for. For å redusere den negative konsekvensen for strandsona skal ein i førsegnene sikre at det ikke blir permanent store

konstruksjoner nærare sjø enn etablert driftsbygning. Beiteområde skal ikkje byggast ned. Eventuelle tiltak føreset etablering av godkjente løysingar for vatn og avløp.

TILRÅDING

Innspelet vert tilrådd, men tilrådd areal er redusert. Tilrådd areal er om lag 4 daa.

Føresegna opnar opp for kunst- og kulturverksemd, utescene.




4.1.4. KNARVIK SKULEKRINS

Knarvik skulekrins dekker områda kring kommunesenteret Knarvik, frå Isdalen på vestsida til Mundal på austsida. Knarvik skulekrins er i all hovudsak ein del av planområdet til kommunedelplan for Knarvik-Alversund, med Alverstraumen. Ein liten del av skulekrinsen ligg inn i kommuneplanen sin arealdel.

Følgjande innspel er del av konsekvensutgreiing i Knarvik skulekrins:


- LSN 6 Spreidd næring – Åse
- LSN 7 Spreidd næring - Åse



Figur 5 Innspel til KU i Knarvik skulekrins

LSN 6 - Spreidd næring**LNF-SPREIDD NÆRING - ÅSE****Gbnr.:** 186/1**Føremål i dag:** LNF**Areal storleik:** 8,2 daa**Forslagstillar:** Kjell Haugen**Omtale av området:**

Omsøkt areal ligg om lag 1,5 km frå Fv. 57 og 6,5 km frå Knarvik. Føreslått omdisponert til LNF-spreidd næring på bakgrunn av ønskje om å starte opp med «Inn på tunet». Eventuelle tiltak er ikkje avklart.



	Tema	Konsekvens	Merknad
	Overordna strategiar/ samfunnsdel/ planprogram		I tråd med samfunnsdelen strategi 21 om å støtte opp under nye idear og verksemder og strategi 23 om å legge til rette for auke matproduksjon og næringsutvikling i landbruket.
Miljø	Forureining, klima og miljø		Kan gje auke i trafikk, avhengig av kva type aktivitet ein legg opp til i «Inn på tunet». Ingen kjente konflikhtar med anna forureining.
	Landbruk og jordressursar		Omsynssone landbruk H510 (Åse-Seim-Nesse oL30). Kombinasjon av bebygd areal, open fastmark og innmarksbeite. Plassering av eventuelle tiltak må tilpassast slik at det ikkje råkar innmarksbeite.
	Naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag		Ingen kjente konflikhtar.
	Landskap		Landskapstype; LT21-09 Sprekkedaler.
	Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv		Ingen kjente konflikhtar.
	Klimatilpassing		Ingen vesentleg konflikt.
	Strandsone		Ikkje relevant.
Samfunn	Kulturminner og kulturmiljø, automatisk freda kulturminner		Eit sefrakregistrert bustadhus. Ingen andre kjente konflikhtar.
	Sosial infrastruktur		Ikkje relevant.
	Transportbehov		Kan gje auke i trafikk, avhengig av kva type aktivitet ein legg opp til i «Inn på tunet».
	Teknisk infrastruktur veg, vatn og avløp (VA)		Ikkje offentleg vatn og avløp. Kommunal veg Fv. 57. Nyleg asfaltert. Smal og utan fortau. Omsøkt areal ligg i omsynssone KDP E39.
	Samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit		Potensielle farar er skred (snøskred og steinsprang), skog- og lyngbrann og radonstråling. Sjå ROS-analyse for detaljert informasjon. Ingen av farane blir vurderte til å vera umogelege å handtera med avbøtande tiltak.
	Folkehelse		Ikkje relevant.
	Barn og unge		Vil ikkje påverke barn og unge sine oppvekstvilkår.

SAMLA VURDERING

Føremålet med endring til LNF-spreidd næring er å leggje til rette for oppstart av «Inn på tunet». Omsøkt tiltak vil styrke næringsgunnlaget for garden. Om det er aktuelt med etablering av nye bygg er ikkje avklart. Føresegna vil presisere kva type tiltak som føremålet vil opne opp for, og at ein ved etablering av eventuelle bygg, skal ta omsyn til innmarksbeite. Omsøkt tiltak ligg innanfor omsynssone for pågåande arbeid med kommunedelplan for E39 mellom Flatøy og Eikefettunnelen. Arealendringa er ikkje vurdert til å ha stor konsekvens for det arbeidet, og vert difor tilrådd. Eventuelle tiltak føreset etablering av godkjente løysingar for vatn og avløp.

TILRÅDING


Innspelet vert tilrådd.

Føresegna opnar opp for næringsbygg knytt til «Inn på tunet», utdanning og arbeidstrening.

LSN 7 - Spreidd næring**LNF-SPREIDD NÆRING - ÅSE****Gbnr.:** 186/2**Føremål i dag:** LNF**Areal storleik:** 295 daa**Forslagstillar:** Line og Arild Aase**Omtale av området:**

Omsøkt areal ligg om lag 6 km frå Knarvik. Føreslått omdisponert til LNF-spreidd næring.

- Hestesenter med ridehall, stall, utstyrsbutikk og lager
- Hundekิจกรรมer; hundetrening og hundehall
- Servering, salg av gardsmat og foredling av kjøtt
- Aktivitet- og fritidspark
- Sagbruk
- Trening og rehabiliteringssenter med terapibasseng
- Camping, glamping og bobil, med sanitæranlegg
- Hytter og aktivitetsløyper for teambuilding
- Tretopphytter



Heile arealet er ikkje spelt inn som LNF-spreidd næring; innspelet består av fleire større og mindre innspel innanfor arealet som er vist.

	Tema	Konsekvens	Merknad
	Overordna strategiar/ samfunnsdel/ planprogram		I tråd med samfunnsdelen strategi 21 om å støtte opp under nye idear og verksemdar og strategi 23 om å legge til rette for auka matproduksjon og næringsutvikling i landbruket. Kan vere i strid med strategi 39 om å ta vare på verdifullt landbruksareal.
Miljø	Forureining, klima og miljø		Deler av omsøkt areal ligg innanfor gul støysone i gjeldande KPA. Ingen kjente konflikter med anna forureining.
	Landbruk og jordressursar		Omsøkt areal består av ein blanding av fulldyrka jord, overflate dyrka jord, innmarksbeite, skog og open fastmark. Plassering av eventuelle tiltak må tilpassast slik at det ikkje råkar dyrka mark.
	Naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag		Art av særlig stor forvaltningsinteresse; vannrikse (rett på utsida av omsøkt areal). Art av særlig stor forvaltningsinteresse; vipe (innanfor omsøkt areal). Art av særlig stor forvaltningsinteresse; musvåk og heipiplerke i Langavatnet (rett på utsida av omsøkt areal). Deler av omsøkt areal ligg tett på Trædalsvatnet og elv ned til Langevatnet.
	Landskap		Landskapstype; LT21-09 Sprekkedaler. Deler av omsøkt areal ligg tett på Trædalsvatnet og elv ned til Langevatnet.
	Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv		Ingen kjente konflikter.
	Klimatilpassing		Ingen vesentleg konflikt.
	Strandsone		Ikkje relevant.
Samfunn	Kulturminner og kulturmiljø, automatisk freda kulturminner		Eitt sefrakregistrert våningshus innanfor omsøkt areal. Ingen andre kjente registreringar.
	Sosial infrastruktur		Ikkje relevant.
	Transportbehov		Omsøkt tiltak kan gje stor auka i trafikk.
	Teknisk infrastruktur veg, vatn og avløp (VA)		Ikkje offentleg vatn og avløp. Kommunal veg Fv. 57. Nyleg asfaltert. Smal og utan fortau. Omsøkt areal ligg i omsynssone KDP E39.
	Samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit		Potensielle farar er skred (snøskred og steinsprang), flaum i vassdrag, skog- og lyngbrann, transport av farleg gods, elektromagnetisk felt og trafikkforhold. Sjå ROS-analyse for detaljert informasjon. Ingen av farane blir vurderte til å vera umogelege å handtera med avbøtande tiltak.
	Folkehelse		Ikkje relevant.
	Barn og unge		Vil ikkje påverke barn og unge sine oppvekstvilkår.

SAMLA VURDERING

Omsøkt tiltak vil styrke næringsgunnlaget for garden. Innspelet er omfattande både i areal og i talet på ulike aktivitetar. Ein del av innspelet er ikkje i tråd med LNF-spreidd næring føremålet, og er ikkje ønskeleg å legge til rette for på omsøkt areal. Det er ønskeleg å legge til rette for vidare aktivitet på garden, men ikkje i det omfang som innspelet legg opp til. Viktige prinsipp for tilrådd areal og tilrådd aktivitet er; sikre eksisterande næringsaktivitet på garden, samle bygningsmassen, felles løysing av parkering for dei ulike aktivitetane, samt unngå areal tett på vatn og arter av forvaltningsmessig interesse. Føresegna vil presisere kva type tiltak som føremålet vil opne opp for. Omsøkt område ligg innanfor omsynssonen for pågåande arbeid med kommunedelplan for E 39, og ein eventuell ytterlagere utviding av LNF-spreidd næring området, bør avvente til vedtak av kommunedelplanen og framtidig trasé for E39 er fastsatt. Eventuelle tiltak føreset etablering av godkjente løysingar for vatn og avløp.

TILRÅDING


Innspelet vert tilrådd, men tilrådd areal er redusert. Tilrådd areal og aktivitet føresegna opnar opp for:

Område A (3,6 daa): Gardsturisme, servering, matforedling, og sagbruk.

Område B (9,1 daa): Driftsbygning og hestesenter, med stall og utstyrsbutikk.

Område C (14,8 daa): Hundesenter.

Sum: 27,5 daa



4.1.5. LEIKNES SKULEKRINS

Leiknes skulekrins dekker området langs E39 mellom Munndal i vest til Eikanger i aust, og nordover til Tveitavatnet. Det var 1 426 innbyggjarar i krinsen i 2019, etter ein auke på om lag 350 personar sidan 2010. Folketalsutviklinga i krinsen har vore noko sterkare enn i kommunen under eitt, slik at krinsen sin del av folketalet i kommunen har auka med eit prosentpoeng.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Folketal	1083	1115	1172	1215	1258	1290	1371	1375	1400	1426
Prosent av folketal i kommunen	8 %	8 %	8 %	8 %	8 %	8 %	9 %	9 %	9 %	%

Det er barnehage og barneskule på Leiknes.

Følgjande innspel er del av konsekvensutgreiing i Leiknes skulekrins:

- BN 3 Næring – Eknes
- BN 4 Næring – Eknes
- B 7 Bustad – Leknes
- B 8 Bustad – Leknes
- B 9 Bustad – Haukås
- BAB 8 Andre typer bygg og anlegg - Sauvågen
- BAB 9 Andre typer bygg og anlegg - Sauvågen
- BGU 1 Grav- og urnelund - Apalen



Figur 6 Innspel til KU i Leiknes skulekrins

BN 3 - Næring**NÆRING - EKNES****Gbnr.:** 196/111**Føremål i dag:** LNF**Areal storleik:** 3,7 daa**Forslagstillar:** Administrasjonen**Omtale av området:**


Omsøkt areal er opparbeida som del av Eknes Karosseri AS. Opparbeiding av arealet har fått dispensasjon frå overordna plan. Føreslått omdisponert til næring i tråd med gjeldande bruk.



	Tema	Konsekvens	Merknad
	Overordna strategiar/ samfunnsdel/ planprogram		I tråd med samfunnsdelen sin strategi 17; I hovudsak samle og utvikle arealintensiv næring langs hovudfartsårene E39 og Fv 57.
Miljø	Forureining, klima og miljø		Omsøkt areal ligg delvis i raud støyson. Ingen kjente konflikter med anna forureining.
	Landbruk og jordressursar		Ikkje relevant.
	Naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag		Ingen kjente konflikter.
	Landskap		Landskapstype; LT 21-02 Middels brede fjordløp. Omkrinsa av skogholt og høydedrag. Ikkje synleg frå sjøen. Ingen vesentlig konflikt med landskapsverdiar.
	Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv		Ikkje relevant.
	Klimatilpassing		Ingen vesentleg konflikt.
	Strandsone		Ligg utanfor 100-metersbeltet.
Samfunn	Kulturminner og kulturmiljø, automatisk freda kulturminner		Ingen kjente konflikter.
	Sosial infrastruktur		Ikkje relevant.
	Transportbehov		Etablert næringsverksemd i dag. Omsøkt tiltak vil ikkje gje auka trafikk.
	Teknisk infrastruktur veg, vatn og avløp (VA)		Hovudvannledning til kommunen går i nærleiken, men verksemda er ikkje kopla på. Er kopla på offentleg avløp. Avkøyrse til Fv. Leknesvegen. Omsøkt areal ligg i omsynssone KDP E39.
	Samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit		Verksemda har ikkje brannvannsdekning. Potensielle farar er ustabil grunn (området ligg under marin grense), skog- og lyngbrann, kjemikalieutslepp og annan forureining, transport av farleg gods og skade på drikkevasskjelder. Sjå ROS-analyse for detaljert informasjon. Ingen av farane blir vurderte til å vera umogelege å handtera med avbøtande tiltak.
	Folkehelse		Bilbasert arbeidsplass. Rød/gul støyson. Er etablert næringsverksemd i dag.
	Barn og unge		Vil ikkje påverke barn og unge sine oppvekstvilkår.
SAMLA VURDERING			
Endring av arealføremål til næring er ei stadfesting av eksisterande bruk av arealet. Arealet ligg tett på E 39, med avkøyrse til Fv. Leknesvegen. Verksemda har fått dispensasjon for å opparbeide omsøkt areal til næringsverksemd. Omsøkt tiltak ligg innanfor omsynssone for pågåande arbeid med kommunedelplan for E39 mellom Flatøy og Eikefettunnelen. Arealendringa er ikkje vurdert til å ha stor konsekvens for det arbeidet, og vert difor tilrådd.			
TILRÅDING			
Innspelet vert tilrådd.			

BN 4 - Næring**NÆRING - EKNES****Gbnr.:** 196/86 og 101**Føremål i dag:** LNF og bustad**Areal storleik:** 1,8 daa**Forslagstillar:** Eknes karosseri AS ved Erik Eknes**Omtale av området:**

Omsøkt areal er ubebyggt og skogkledd, og ligg mellom E39, næringsbygg og bustader. Føreslått omdisponert til næring, med tanke om etablering av parkeringsplass til Eknes Karosseri AS.



	Tema	Konsekvens	Merknad
	Overordna strategiar/ samfunnsdel/ planprogram		I tråd med samfunnsdelen sin strategi 17; I hovudsak samle og utvikle arealintensiv næring langs hovudfartsårene E39 og Fv 57.
Miljø	Forureining, klima og miljø		Gul støysone. Ingen kjente konflikter med anna forureining.
	Landbruk og jordressursar		Ikkje relevant.
	Naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag		Registrert elv parallelt med vegen. Rett på utsida av omsøkt areal. Fare for avrenning til vassdrag må sikrast i føresegn for detaljplan.
	Landskap		Landskapstype; LT 21-02 Middels brede fjordløp. 9 m høgdeforskjell på den breie del av omsøkt areal. Dersom areala skal koplast til eksisterande verksemd vil terrenget verte endra.
	Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv		Ingen kjente registreringar.
	Klimatilpassing		Ingen vesentleg konflikt.
	Strandsone		Ikkje relevant.
Samfunn	Kulturminner og kulturmiljø, automatisk freda kulturminner		Ingen kjente konflikter.
	Sosial infrastruktur		Ikkje relevant.
	Transportbehov		Etablert næringsverksemd i dag. Omsøkt tiltak vil ikkje gje auka trafikk, men bidra til å løyse parkeringssituasjon for verksemda.
	Teknisk infrastruktur veg, vatn og avløp (VA)		Hovudvannledning til kommunen går i nærleiken, men verksemda er ikkje kopla på. Er kopla på offentleg avløp. Avkøyrse til Fv. Leknesvegen. Ligg innanfor byggegrense til E39 (50 m). Omsøkt areal ligg i omsynssone KDP E39.
	Samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit		Verksemda har ikkje brannvannsdekning. Potensielle farar er ustabil grunn (området ligg under marin grense), skog- og lyngbrann og skade på drikkevasskjelder. Sjå ROS-analyse for detaljert informasjon. Ingen av farane blir vurderte til å vera umogelege å handtera med avbøtande tiltak.
	Folkehelse		Ikkje relevant.
	Barn og unge		Vil ikkje påverke barn og unge sine oppvekstvilkår.

SAMLA VURDERING

Omsøkt tiltak løysar eit eksisterande problem med manglande parkering for etablert verksemd, Eknes Karosseri. Krav om at omsøkt areal koplar seg på eksisterande avkøyrse. Avrenning til vassdrag skal sikrast i detaljregulering. Omsøkt tiltak ligg innanfor omsynssone for pågåande arbeid med kommunedelplan for E39 mellom Flatøy og Eikefettunnelen. Arealendringa er ikkje vurdert til å ha stor konsekvens for det arbeidet, og vert difor tilrådd.

TILRÅDING

Innspelet vert tilrådd, men tilrådd areal er redusert. Tirlådd areal er om lag 1,6 daa.



B 7 - Bustad**BUSTAD - LEKNES****Gbnr.:** 195/4**Føremål i dag:** LNF**Areal storleik:** 33 daa**Forslagstillar:** Arvid Alver**Omtale av området:**

Areal avsatt til LNF i kommuneplanen. Del av Storåsen. Skogkledd høgdedrag. Føreslått omdisponert til bustad.



	Tema	Konsekvens	Merknad
	Overordna strategiar/ samfunnsdel/ planprogram		I konflikt med samfunnsdelen sin strategi 31 og auka arealutnytting i Knarvik, Alversund og nærsentra. Kan vurderast til å vere i tråd med strategi 32 og positivt med nærleik til Leiknes barneskule. Kan vere i konflikt med nasjonale og regionale føringar på lokalisering av bustad.
Miljø	Forureining, klima og miljø		I stor grad råka av gul støysone for E39 og for lokalveg til Leknes. Ingen kjente konflikter med anna forureining.
	Landbruk og jordressursar		I hovudsak skog, med noko innmarsbeite og bebygd areal. Areala har delvis høg bonitet. Gjenværande areal er lite og ikkje verdifullt som skogsområde.
	Naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag		Ingen kjente konflikter.
	Landskap		Landskapstype; LT21-02 Middels brede fjordløp. Storåsen er eit markant skogkledd høgdedrag i området. Ei utbygging vil endra karakteren vesentleg.
	Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv		Ingen kjente konflikter.
	Klimatilpassing		Ingen vesentleg konflikt.
	Strandsone		Ikkje relevant.
Samfunn	Kulturminner og kulturmiljø, automatisk freda kulturminner		Ingen kjente konflikter.
	Sosial infrastruktur		Ligg tett på skule og barnehage på Leknes.
	Transportbehov		Gangavstand til skule og barnehage på Leiknes. 7 km frå Knarvik og 13 km frå Ostereidet. Utbygging vil kunne gje auka biltrafikk knytt til arbeids- og handelsreiser.
	Teknisk infrastruktur veg, vatn og avløp (VA)		Er offentleg vatn og avløp i nærleiken, men utfordring med dimensjonering av leidningar og slamavskjar, samt brannvannsdekning. Deler av omsøkt areal ligg innanfor byggegrense til E39 (50 m). Privat veg til Fv. 391 Leknesvegen. Omsøkt areal ligg i omsynssone KDP E39.
	Samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit		Nedbygging av skogkledd område i bratt terreng kan føra til erosjon og auka fara for at ekstremnedbør får uheldige konsekvensar. Det er ikkje gjennomført sårbarheitsanalyse for innspelet. Dersom innspelet blir tilråda må det gjennomførast ein sårbarheitsanalyse.
	Folkehelse		Området vil vere utsatt for støy og bygger ned grøntareal i nærleiken av eksisterande bustadområde.
	Barn og unge		Deler av området antas å vere i bruk av barn og unge.

SAMLA VURDERING


Leiknes skulekrins har ledige areal som er avsatt eller regulert til bustad i gjeldande planar, og det er ikkje behov for ytterlegare bustadareal i området ved denne rulleringa. Tiltaket kjem negativ ut jamfør støysone, landskapsinngrep, samordna areal- og transportplanlegging og folkehelse. Etablering av VA-anlegg vil vere krevjande, og inngrepa i høgdedraget vil vere i konflikt med landskapsverdiane knytta til Storåsen. Omsøkt tiltak ligg innanfor omsynssone for pågåande arbeid med kommunedelplan for E39 mellom Flatøy og Eikefettunnelen. Lokalisering av eventuelle nye bustadområde bør avvente til KDP er vedtatt.

TILRÅDING

Innspelet vert ikkje tilrådd.

B 8 - Bustad**BUSTAD - LEKNES****Gbnr.:** 195/251**Føremål i dag:** LNF**Areal storleik:** 11,5 daa**Forslagstillar:** Kålås Bygg AS ved Lars Alvær Hagesæter**Omtale av området:**

Skogkledd areal på Storneset på Leknes, på nedsida av barneskulen, og mellom etablerte bustadområder. Arealet er avsatt til LNF i gjeldande plan. Føreslått omdisponert til bustad.




	Tema	Konsekvens	Merknad
	Overordna strategiar/ samfunnsdel/ planprogram		I konflikt med samfunnsdelen sin strategi 31 og auka arealutnytting i Knarvik, Alversund og nærsentra. Kan vurderast til å vere i tråd med strategi 32 og positivt med nærleik til Leiknes barneskule. Kan vere i konflikt med nasjonale og regionale føringar på lokalisering av bustad.
Miljø	Forureining, klima og miljø		Ingen kjente konfliktrar.
	Landbruk og jordressursar		Omsøkt areal er skog. Areal har delvis høg bonitet. Gjenværande areal er lite og ikkje verdifullt som skogsområde.
	Naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag		Høgdedrag ovanfor vassdrag. Fare for avrenning mot vassdrag må eventuelt sikrast i føresegn i detaljplan.
	Landskap		Landskapstype; LT21-02 Middels brede fjordløp. Råkar høgdedrag med større skogsområde tett på funksjonell strandsone.
	Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv		Ikkje del av kartlagt friluftsområde, men truleg viktig som grøntområde for nærfriluftsliv.
	Klimatilpassing		Ingen vesentleg konflikt.
	Strandsone		Ligg i 100-metersbelte til sjø, men utanfor kartlagt funksjonell strandsone.
Samfunn	Kulturminner og kulturmiljø, automatisk freda kulturminner		Ingen kjente konfliktrar.
	Sosial infrastruktur		Ligg tett på skule og barnehage på Leknes.
	Transportbehov		Gangavstand til skule og barnehage. 7 km frå Knarvik og 13 km frå Ostereidet. Utbygging vil kunne gje auka biltrafikk knytt til arbeids- og handelsreiser.
	Teknisk infrastruktur veg, vatn og avløp (VA)		Er offentleg vatn og avløp i nærleiken, men utfordring med dimensjonering av leidningar og slamavsklijar, samt brannvannsdekning. Løsning i fellesskap med andre utbyggingsområder. Privat veg til Fv. 391 Leknesvegen.
	Samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit		Det er ikkje gjennomført sårbarheitsanalyse for innspelet. Dersom innspelet blir tilråda må det gjennomførast ein sårbarheitsanalyse.
	Folkehelse		Bygger ned grøntareal i nærleiken av eksisterande skule- og bustadområde.
	Barn og unge		Området kan vere i bruk som nærfriluftsområde for barn og unge. Ligg tett på Leiknes barneskule.

SAMLA VURDERING

Leiknes skulekrins har ledige areal som er avsatt eller regulert til bustad i gjeldande planar, og det er ikkje behov for ytterlegare bustadareal i området ved denne rulleringa. Tiltaket kjem negativt ut jamfør landskapsinngrep, nærfriluftsliv, samordna areal- og transportplanlegging, folkehelse og barn og unge sine interesser. Inngrepa i høgdedraget vil vere i konflikt med landskapsverdiar. Området er vurdert som best eigna av dei områda som er spelt inn på Leiknes.

TILRÅDING

Innspelet vert ikkje tilrådd.

B 9 - Bustad**AREALFØREMÅL - HAUKÅS****Gbnr.:** 199/2**Føremål i dag:** LNF**Areal storleik:** 71 daa**Forslagstillar:** Jan Otto Haukås**Omtale av området:**

Området ligg i LNF i gjeldande KPA. Føreslått omdisponert til bustad, med 4 delområder og 10 bustader totalt sett for området.

	Tema	Konsekvens	Merknad
	Overordna strategiar/ samfunnsdel/ planprogram		I konflikt med samfunnsdelen sin strategi 31 om auka arealutnytting i Knarvik, Alversund og nærsentra og strategi 34 om trygg ferdsel for barn og unge, samt strategi 57 om å legge til rette for buområder som sikrar redusert behov for lokaltransport. I konflikt med nasjonale og regionale føringar på lokalisering av bustad.
Miljø	Forureining, klima og miljø		Ingen kjente konfliktrar.
	Landbruk og jordressursar		Omsøkt areal er skog. Areal har delvis høg bonitet. Ikkje veldig verdifullt som skogsområde.
	Naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag		Ingen kjende konfliktrar.
	Landskap		Landskapstype; LT21-08 Åslandskap. Store høgdeforskjeller med en ås midt i området. Ligg i skråning opp mot markant fjellrygg i området. Utbygginga vil vere synleg frå sør og aust.
	Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv		Ikkje del av kartlagt friluftsområde. Er stier i området, og truleg i bruk som nærfriluftsområde.
	Klimatilpassing		Større utbygging i bratt terreng kan gje utfordringar mtp erosjon, men skråninga synes ikkje å vere skogkledd. Ingen vesentleg konflikt i forhold til klimatilpassing.
	Strandsone		Ikkje relevant.
Samfunn	Kulturminner og kulturmiljø, automatisk freda kulturminner		Ingen kjente konfliktrar.
	Sosial infrastruktur		Om lag 2,8 km til skule og barnehage på Leknes. Er ikkje markert som farleg i «Analyser særleg farlege skuleveggar», men det er pga at det per i dag ikkje er bustadområder som nyttar vegen. Vegen er smal, utan fortau.
	Transportbehov		Om lag 2,8 km til skule og barnehage på Leknes, 9 km til Knarvik og 13 km til Ostereidet.
	Teknisk infrastruktur veg, vatn og avløp (VA)		Ikkje kommunalt vatn og avløp. Utfordring med få etablert vatn og avløp. Kommunal veg Kleivdalsvegen; er blitt utbetra, men smal veg utan fortau. Omsøkt areal ligg i omsynssone KDP E39.
	Samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit		Det er ikkje gjennomført sårbarheitsanalyse for innspelet. Dersom innspelet blir tilråda må det gjennomførast ein sårbarheitsanalyse.
	Folkehelse		Området er ikkje råka av støy, men omsøkt tiltak byggjer ned tilgang på friområde.
	Barn og unge		Vil ikkje påverka barn og unge sin oppvekstvilkår.

SAMLA VURDERING

Leiknes skulekrins har ledige areal som er avsatt eller regulert til bustad i gjeldande planar, og det er ikkje behov for ytterlegare bustadareal i området ved denne rulleringa. Tiltaket kjem negativ ut jamfør landskapsinngrep, nærfriluftsliv, samordna areal- og transportplanlegging, trygg skuleveg og folkehelse og barn og unge sine interesser. Omsøkt tiltak ligg innanfor omsynssone for pågåande arbeid med kommunedelplan for E39 mellom Flatøy og Eikefettunnelen. Lokalisering av eventuelle nye bustadområder bør avvente til kommunedelplanen er vedtatt, og traséen er fastsatt.

TILRÅDING

Innspelet vert ikkje tilrådd.

BAB 8 – Andre typer bygg og anlegg (småbåtanlegg i sjø og vassdrag + naust)**SMÅBÅTANLEGG I SJØ OG VASSDRAG + NAUST - SAUVÅGEN**

Gbnr.: 203/77


Føremål i dag: LNF

Areal storleik: 8,2 daa

Forslagstillar: Kålås Bygg ved Lars Alvær Hagesæter (2)

Omtale av området:

Føreslått omdisponert til naustområde med felles båtopptrekk. 8 til 12 naust. Med unntak av utviding i nordvest, er arealet regulert i reguleringsplan Sauvågen naustmiljø, gnr. 203 bnr. 1 og 2 (planid 1263-200201).



	Tema	Konsekvens	Merknad
	Overordna strategiar/ samfunnsdel/ planprogram		I tråd med fastsatt avgrensing av kva innspel på naust og småbåthamnrområder ein opna opp for i planarbeidet. Kan vere i strid med nasjonale og regionale føringar for forvaltning av strandsone.
Miljø	Forureining, klima og miljø		Tiltaka vil leggje til rette for motoriserte fritidsaktivitetar, noko som vil kunna auke utsleppa av klimagassar noko. Ingen kjente konflikhtar.
	Landbruk og jordressursar		Ingen kjente konflikhtar.
	Naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag		Ingen kjente konflikhtar.
	Landskap		Landskapstype; LT 21-02 Middels brede fjordløp. Skogkledd strandsone innerst i pollen. Ei utbygging vil endre endre på karakteren til bukta, men dette er i mindre grad synleg frå lengre avstander.
	Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv		Etablering av naust kan støtte opp om friluftsliv til sjøs, men bygger ned areal avsett og regulert til friområde i reguleringsplanen.
	Klimatilpassing		Vil verte råka av havnivåstigning og fare for stormflo. Vert ivareteke av føresegn knytt til planlegging og bygging i slike områder.
	Strandsone		Ligg innanfor funksjonell strandsone.
Samfunn	Kulturminner og kulturmiljø, automatisk freda kulturminner		Ingen kjente konflikhtar.
	Sosial infrastruktur		Ikkje relevant.
	Transportbehov		Antas å vere bilbasert fordi brukarane ikkje må vere frå nærområdet, men auka i transportbehov antas å vere begrensa.
	Teknisk infrastruktur veg, vatn og avløp (VA)		Kommunal veg Sauvågen. Gamle hovudveg til Osterieidet. Ikkje stor trafikk i dag. Omsøkt areal ligg i omsynssone KDP E39.
	Samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit		Potensielle farar er ustabil grunn (området ligg under marin grense), flaum i vassdrag, havnivåstigning, stormflod og bølgepåverknad og kjemikalieutslepp og annan forureining. Sjå ROS-analyse for detaljert informasjon. Ingen av farane blir vurderte til å vera umogelege å handtera med avbøtande tiltak.
	Folkehelse		Bygger ned strandsone, men aukar tilgjenge til friluftsliv til sjøs.
	Barn og unge		Vil ikkje påverka barn og unge sin oppvekstvilkår.

SAMLA VURDERING


Endring av arealføremål til naustområde er ei endring av kommuneplanen i tråd med reguleringsplan, Sauvågen naustmiljø, gnr. 203 bnr. 1 og 2 (planid 1263-200201), som gjeld for om lag same areal som omsøkt areal. Ved regulering av området, vil ein vurdere å stille krav om felles regulering med areal i sør, som grenser til omsøkt areal, for å sikre ein heilskapleg utvikling av området, og offentleg tilgjengeleg slipp for båtar. Ålmenta sin tilgang til sjø skal sikres i detaljplan. Omsøkt tiltak ligg innanfor omsynssone for pågåande arbeid med kommunedelplan for E39 mellom Flatøy og Eikefettunnelen. Arealendringa er ikkje vurdert til å ha stor konsekvens for det arbeidet, og vert difor tilrådd.

TILRÅDING

Innspelet vert tilrådd.

BAB 9 – Andre typer bygg og anlegg (småbåtanlegg i sjø og vassdrag)**SMÅBÅTANLEGG I SJØ OG VASSDRAG - SAUVÅGEN****Gbnr.:** 203/46**Føremål i dag:** Næring og sjøareal**Areal storleik:** 2,5 daa**Forslagstillar:** Arild's Port Eigedom AS ved Arild Ove Ånensen**Omtale av området:**

Føreslått omdisponert til småbåthamnrområde, med småbåtanlegg på land og i sjø, flytebyggje og kai. AreaL for parkering er vist.



	Tema	Konsekvens	Merknad
	Overordna strategiar/ samfunnsdel/ planprogram		I tråd med fastsatt avgrensing av kva innspel på naust og småbåthamnrområder ein opna opp for i planarbeidet. Kan vere i strid med nasjonale og regionale føringar for forvaltning av strandsona.
Miljø	Forureining, klima og miljø		Tiltaka vil leggje til rette for motoriserte fritidsaktivitetar, noko som vil kunna auke utsleppa av klimagassar noko. Ingen kjente konflikhtar.
	Landbruk og jordressursar		Ingen kjente konflikhtar.
	Naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag		Registrerte fuglearter av nasjonal forvaltningsinteresse sørøst av holme ute i Sauvågen. Havelle, makrellterne, svartbak og havørn. Omsynet til desse artane må vurderast i detaljregulering.
	Landskap		Landskapstype; LT21-08 Åslandskap. Ingen vesentleg konflikt, i og med at areala på land allereie er bygd ut.
	Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv		Aukar tilgjenge til friluftsliv til sjøs.
	Klimatilpassing		Vil verte råka av havnivåstigning og fare for stormflo. Vert ivareteke av føresegn knytt til planlegging og bygging i slike områder.
	Strandsone		Allereie nedbygd strandsone. Byggegrense lagt i formålsgrrensa.
Samfunn	Kulturminner og kulturmiljø, automatisk freda kulturminner		Ingen kjente konflikhtar.
	Sosial infrastruktur		Ikkje relevant.
	Transportbehov		Antas å vere bilbasert fordi brukarane ikkje må vere frå nærområdet, men aukinga i transportbehov antas å være begrensa.
	Teknisk infrastruktur veg, vatn og avløp (VA)		Kommunal veg Sauvågen. Gamle hovudveg til Osterieidet. Ikkje stor trafikk i dag. Omsøkt areal ligg i omsynssone KDP E39.
	Samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit		Potensielle farar er ustabil grunn (området ligg under marin grense), havnivåstigning, stormflod og bølgepåverknad og kjemikalieutslepp og annan forureining. Sjå ROS-analyse for detaljert informasjon. Ingen av farane blir vurderte til å vera umogelege å handtera med avbøtande tiltak.
	Folkehelse		Aukar tilgjenge til friluftsliv til sjøs.
	Barn og unge		Vil ikkje påverke barn og unge sine oppvekstvilkår.

SAMLA VURDERING


Omsøkt areal på land ligg som næring i KPA 2011. Endring av arealføremål til småbåthamn vil sikre ein ny bruk av arealet, med ein aktivitet som passar inn med omkringliggende områder. Ved regulering av området, vil ein vurdere å stille krav om felles regulering med areal i nord, som grenser til omsøkt areal, for å sikre ein heilskapleg utvikling av området, og offentleg tilgjengeleg slipp for båter. Ålmenta sin tilgang til sjø skal sikres i detaljplan og omsynet til registrerte fulgeartar av nasjonal forvaltningsinteresse skal vurderast i detaljreguleringa. Omsøkt tiltak ligg innanfor omsynssone for pågåande arbeid med kommunedelplan for E39 mellom Flatøy og Eikefettunnelen. Arealendringa er ikkje vurdert til å ha stor konsekvens for det arbeidet, og vert difor tilrådd.

TILRÅDING

Innspelet vert tilrådd.

BGU 1 - Grav og urnelund**GRAV- OG URNELUND - APALEN****Gbnr.:** 202/4**Føremål i dag:** LNF**Areal storleik:** 3,5 daa**Forslagstillar:** Lindås Kyrkjelege Fellesråd ved Torgeir Paulsen**Omtale av området:**

Omsøkt areal grenser til eksisterande gravplass. Føreslått omdisponert til grav- og urnelund. Behov for å sikre eventuelt framtidig behov for utviding av gravplassen.



	Tema	Konsekvens	Merknad
	Overordna strategiar/ samfunnsdel/ planprogram		Omsøkt tiltak er eit nødvendig samfunnsføremål.
Miljø	Forureining, klima og miljø		Ligg innanfor gul støysone. Ingen kjente konflikhtar med anna forureining.
	Landbruk og jordressursar		Skogkledd område registrert med høg bonitet. Ikkje verdifullt som skogsområde.
	Naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag		Skogkledd område på oppsida av myrdrag.
	Landskap		Landskapstype; LT21-08 Åslandskap. Skogkledd område som skråner ned mot myrområde og E 39.
	Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv		Markerte turdrag i randsona av kyrkjegarden. Føremålet vil ikkje råka verdiane i vesentlig grad.
	Klimatilpassing		Ingen vesentleg konflikt.
	Strandsone		Ikkje relevant.
Samfunn	Kulturminner og kulturmiljø, automatisk freda kulturminner		Ingen kjente konflikhtar.
	Sosial infrastruktur		Ikkje relevant.
	Transportbehov		Ikkje relevant.
	Teknisk infrastruktur veg, vatn og avløp (VA)		Privat veg til Fv. 391 Leknesvegen. I hjørne i sør ligg kommunal leidning for vatn og avløp og overvatn. Avstandsgrense for tiltak til leidningane er minimum 4 meter. Omsynet til leidningen må sikrast i reguleringsplan. Omsøkt areal ligg i omsynssone KDP E39.
	Samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit		Potensielle farar er ustabil grunn (området ligg under marin grense), skog- og lynnbrann og trafikkforhold. Sjå ROS-analyse for detaljert informasjon. Ingen av farane blir vurderte til å vera umogelege å handtera med avbøtande tiltak.
	Folkehelse		Ingen kjente konflikhtar.
	Barn og unge		Vil ikkje påverke barn og unge sine oppvekstvilkår.

SAMLA VURDERING

Gravplass er eit nausynt samfunnsføremål, og omsøkt areal grensar til allereie eksisterande grav- og urnelund. Omsynet til VVA leidning må sikrast i reguleringsplan. Omsøkt tiltak ligg innanfor omsynssone for pågåande arbeid med kommunedelplan for E39 mellom Flatøy og Eikefettunnelen. Arealendringa er ikkje vurdert til å ha stor konsekvens for det arbeidet, og vert difor tilrådd.

TILRÅDING

Innspelet vert tilrådd.

4.1.6. EIKANGER SKULEKRINS


Eikanger skulekrins dekker området langs E39 mellom Eikanger og Eknes. I tillegg strekker krinsen seg nordover langs fylkesveg 397 til Høyland. Mellom 2010 og 2019 har folketalet auka frå 566 til 616 personar. Fire prosent av innbyggjarane i Lindås kommune bur innanfor denne krinsen, og den delen har halde seg stabilt i denne perioden.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Folketal	566	592	603	613	614	669	648	654	641	616
Prosent av folketal i kommunen	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %	4 %

Det er barnehage og barneskule i Eikanger skulekrins. Lokalisering av barneskulen er til vurdering, og nytt areal som er aktuelt for framtidig lokalisering av barneskulen, er del av konsekvensutgreiinga.

Følgjande innspel er del av konsekvensutgreiing i Eikanger skulekrins:

- BN 5 Næring - Eikanger
- BN 6 Næring – Nedre Eikanger
- BN 7 Næring – Eidsnes
- BN 8 Næring – Vikane
- B 10 Bustad – Eikangervåg
- B 11 Bustad – Eikekletten
- B 12 Bustad – Eikangerlid
- B 13 Bustad – Øvre Eikanger
- B 14 Bustad – Mannsfjellet
- LSB 2 Spreidd bustad – Storneset
- LSB 3 Spreidd bustad - Høylandsmyr
- LSB 4 Spreidd bustad – Nedre Eikanger
- LSB 5 Spreidd bustad – Eikekletten
- LSB 6 Spreidd bustad - Gjerdbergåsen
- LSN 8 Spreidd næring - Høyland
- LSN 9 Spreidd næring - Storneset
- BAB 10 Andre typer bygg og anlegg – Litlevågen
- BAB 11 Andre typer bygg og anlegg - Eikangervåg
- BAB 12 Andre typer bygg og anlegg - Eikangervåg
- BAB 13 Andre typer bygg og anlegg – Ytre Eidsnes
- BAB 14 Andre typer bygg og anlegg – Eidsnes/Gangstø
- BOP 1 Offentleg eller privat tenesteyting - Eikanger



Figur 7 Innspel til KU i Eikanger skulekrins (feil i kart KU_B15 skal vere B14)


BN 5 - Næring**NÆRING - EIKANGER****Gbnr.:** 212/132**Føremål i dag:** LNF**Areal storleik:** 172+41+144=357 daa**Forslagstillar:** Tippetue Arkitekter**Omtale av området:**

Området ligg som LNF og grensar til eksisterande næringsareal. Eksisterande næringsareal er regulert i reguleringsplan for Eikanger næringsområde (1263-201114). Føreslått omdisponert til næring.

Område A: 172 daa

Område B: 41 daa

Område C: 144 daa



	Tema	Konsekvens	Merknad
	Overordna strategiar/ samfunnsdel/ planprogram		I tråd med samfunnsdelen sin strategi 17; I hovudsak samle og utvikle arealintensiv næring langs hovudfartsårene E39 og Fv 57. I strid med strategi 64 om berekraftig naturforvaltning og sikre biologisk mangfald, samt strategi 75 om å legge til rette for aktivt friluftsliv.
Miljø	Forureining, klima og miljø		Ingen kjente konflikstar.
	Landbruk og jordressursar		Område A; mindre del i vest er del av omsynssone landbruk H510_oL17. Råker fulldyrka areal og godt innmarksbeite. Resten av arealet er planteskog. Innspelet må eventuelt justerast for å ta ut areal som ligg i omsynssona og som råker dyrka mark. Område B; naturskog. Område C: natur- og kulturskog. Samla sett verdifullt skogområde.
	Naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag		Område A; elv gjennom området som ender i lokalt viktig strandeng og strandsump vest for regulert næringsområde, Eikangervåg Indre. Ikkje registrert sjeldne artar. Område B og C: Rører direkte med Arivatnet. Innspelet må eventuelt justerast for å sikre ei buffersone til Arivatnet (terrengmessige vurderingar). Område C; i nordvest art av særlig stor forvaltningsinteresse; hvitryggspett og dvergspett.
	Landskap		Landskapstype; LT21-08 Åslandskap. Spørsmål om utforming av utsøkt areal; følgjer tomtegrensane; bør vurdere anna ustrekning/utforming. I hovudsak eit flatt landskap, med små høgder rundt Arivatnet. Innspelet må eventuelt justerast for å unngå inngrep i høgden rundt Arivatnet. Område C: høgdedrag som bør bevarast; kan fungere som ein buffer til industriområde.
	Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv		Omsøkt areal del av kartlagt friluftsområde, Baståsen – viktig friluftsområde. Område A og C; startpunkt for turområde. Fleire turstiar i omsøkt areal. Traktorvei inn frå Eikanger; inngang til turområde (ein av fleire) i nordenden av område A.
	Klimatilpassing		Råker vassdrag og vassførekomster.
	Strandsone		Ikkje relevant.
Samfunn	Kulturminner og kulturmiljø, automatisk freda kulturminner		Ingen kjente konflikstar.
	Sosial infrastruktur		Ikkje relevant.
	Transportbehov		Ingen kjente konflikstar.
	Teknisk infrastruktur veg, vatn og avløp (VA)		Ny avkøyrsløse frå E39 er etablert i samband med reguleringsplan for tilgrensande areal. Det er offentleg vatn og avløp. Ikkje tilfredsstillande brannvannsdekning, men det skal etablerast ny ringleidning frå Kløve til næringsområde (ligg inne i temaplan for VVA). Omsøkt areal ligg i omsynssone KDP E39.
	Samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit		Det er ikkje gjennomført sårbarheitsanalyse for innspelet. Dersom innspelet blir tilråda må det gjennomførast ein sårbarheitsanalyse.
	Folkehelse		Inngang til turområde blir berørt. Det er satt av parkeringsplass for ålmente i nordre del av det regulerde næringsområde N2. Ved eventuell utviding av næringsområde, må tilsvarande parkering for ålmenta sikrast.

	Barn og unge		Gang- og sykkelveg under opparbeiding langs E39. Viktig at trygg tilgang til friluftsområdet vert sikra.
SAMLA VURDERING			
Omsøkt tiltak er ei utviding av eksisterande, regulert næringsareal på Eikanger. Per i dag er 1/3 del av det regulerte arealet tatt i bruk. Omsøkt areal ligg innanfor omsynssona for pågåande arbeid med kommunedelplan for E 39 Flatøy-Eikefettunnelen I og med at 2/3 deler av regulering næringsareal er ledig, og området ligg i omsynssona for KDP E 39, vert det ikkje vurdert som riktig å utvide næringsarealet i denne rulleringa av kommuneplanen. Ei eventuell framtidig utviding av næringsarealet bør vente til kommunedelplanen er vedtatt, og trasè for E 39 gjennom området er fastsatt. Samstundes er det slik at omsøkt tiltak kjem negativt ut jamfør fleire KU tema; landbruk, vassmiljø, landskap og friluftsliv. Området er eit samanhengande skog- og naturområde, som bør takast vare på.			
TILRÅDING			
Innspelet vert ikkje tilrådd.			

BN 6 - Næring**NÆRING – NEDRE EIKANGER****Gbnr.:** 213/61**Føremål i dag:** Offentleg og privat tenesteyting**Areal storleik:** 0,48 daa**Forslagstillar:** Cato Pisani Danielsen og Gro Fyllingsnes**Omtale av området:**

Omsøkt areal vert i dag brukt som kunstgalleri og kursverksemd (teikne- og maleskule). Føreslått omdisponert til næring, med ønskje om etablering av kultursenter.



	Tema	Konsekvens	Merknad
	Overordna strategiar/ samfunnsdel/ planprogram		I tråd med samfunnsdelen strategi 21; Støtte opp om dei som satsar på nye idear og nye verksemdar.
Miljø	Forureining, klima og miljø		Ligg innanfor gul støysone. Ingen kjente konflikhtar.
	Landbruk og jordressursar		Omsøkt areal er bebygd. Ligg innanfor omsynssone landbruk H510_oL17 (Eikanger-Høyland).
	Naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag		Ingen kjente konflikhtar.
	Landskap		Landskapstype; LT 21-02 Middels brede fjordløp.
	Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv		Ingen kjente konflikhtar.
	Klimatilpassing		Ingen vesentleg konflikt.
	Strandsone		Ligg innanfor 100 – metersbelte mot sjø. Omsøkt areal er bebygd.
Samfunn	Kulturminner og kulturmiljø, automatisk freda kulturminner		Ingen kjente konflikhtar.
	Sosial infrastruktur		Ikkje relevant.
	Transportbehov		Ligg i nærleiken av E39.
	Teknisk infrastruktur veg, vatn og avløp (VA)		Er offentleg vatn og avløp i området. Omsøkt areal ligg i omsynssone KDP E39.
	Samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit		Potensielle farar er ustabil grunn (området ligg under marin grense), elektromagnetisk felt og trafikkforhold. Sjå ROS-analyse for detaljert informasjon. Ingen av farane blir vurderte til å vera umogelege å handtera med avbøtande tiltak.
	Folkehelse		Ikkje relevant.
	Barn og unge		Vil ikkje påverke barn og unge sine oppvekstvilkår.

SAMLA VURDERING


Endring av arealføremål frå offentleg/privat tenesteyting til næring er ikkje vurdert til å ha store konsekvensar. LSB 4 vert ikkje tilrådd på grunn av at situasjonen med framtidig lokalisering av skulen er uavklart, og Lindås kommune er ikkje klar til å frigi det omsøkte arealet, før eit endeleg vedtak om flytting av skulen er fatta. BN 6 er derimot ikkje vurdert til å ha verdi for skulen, og arealføremålet kan endrast. Omsøkt arealendring vil støtte opp under eksisterande bruk av arealet, og gje rom for vidareutvikling. Omsøkt tiltak ligg innanfor omsynssone for pågåande arbeid med kommunedelplan for E39 mellom Flatøy og Eikefettunnelen. Arealendringa er ikkje vurdert til å ha stor konsekvens for det arbeidet, og vert difor tilrådd.

TILRÅDING

Innspelet vert tilrådd.

BN 7 - Næring**AREALFØREMÅL - EIDSNES****Gbnr.:** 244/6 m.fl.**Føremål i dag:** LNF**Areal storleik:** 212 daa**Forslagstillar:** Nordhordland skogeigarlag ved Sveinung Toft og Tippetue Arkitekter**Omtale av området:**

Omsøkt areal ligg på Eidsnes. Innspelet frå Nordhordland skogeigarlag er for deler av arealet som er spelt inn frå Tippetue Arkitekter. Innspelet er utviding av regulert næringsareal rundt regional tømmerkai på Eidsnes. Tilgrensande næringsareal er regulert i reguleringsplan for Eidsnes næringsområde (planid 1263-201115). Føreslått omdisponert til næring.



	Tema	Konsekvens	Merknad
	Overordna strategiar/ samfunnsdel/ planprogram		I tråd med samfunnsdelen sin strategi 17; I hovudsak samle og utvikle arealintensiv næring langs hovudfartsårene E39 og Fv 57. I strid med nasjonale og regionale føringar for forvaltning av strandsona.
Miljø	Forureining, klima og miljø		Ingen kjente konflikhtar.
	Landbruk og jordressursar		Omsøkt areal er skog, blanding av sørs høg og høg bonitet. Liten del myr. Gitt løyve til jordtipp i nordvestre del av omsøkt areal. Skal opparbeidast til fulldyrka jord. Innspelet må eventuelt justerast for å unngå området med omsøkt jordtipp. Ikkje verdifull skog.
	Naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag		Fleire elvar i omsøkt område. Art av særleg stor forvaltningsinteresse; dvergspett og art av stor forvaltningsinteresse; sandsvale. I Eknesvågen arter av stor forvaltningsinteresse; ærfugl og havelle.
	Landskap		Landskapstype; LT 21-02 Middels brede fjordløp. Omsøkt tiltak vil bygge ut eit stort urørt område, med negativ fjernverknad for busetnad på motsatt side av Eknesvågen.
	Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv		Ikkje del av kartlagt friluftsområde. Er stier i området, og truleg i bruk som nærfriluftsområde.
	Klimatilpassing		Ingen vesentleg konflikt.
	Strandsone		Deler av omsøkt areal ligg innanfor funksjonell strandsone og 100-metersbelte til sjø. Areal som ligg innanfor funksjonell strandsone vert ikkje tilrådd.
Samfunn	Kulturminner og kulturmiljø, automatisk freda kulturminner		Ingen kjente konflikhtar.
	Sosial infrastruktur		Ikkje relevant.
	Transportbehov		Ligg omtrent midt mellom to senterområder; 6 km frå Ostereidet og 14 km frå Knarvik. 1,4 km frå E 39.
	Teknisk infrastruktur veg, vatn og avløp (VA)		Ikkje offentleg vatn og avløp per i dag. Ny hovudvassleidning frå Kløva må etablerast. Kan vere mogleg å etablere avløp med slamavskiljar. Privat veg inn på Fv. 393 Eidsnesvegen.
	Samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit		Største delen ligger i omsynssone faresone, på grunn av fyrverkerilager. Det er ikkje gjennomført sårbarheitsanalyse for innspelet. Dersom innspelet blir tilrådd må det gjennomførast ein sårbarheitsanalyse.
	Folkehelse		Omsøkt tiltak bygger ned areal som truleg er i bruk som nærfriluftsområde.
	Barn og unge		Vil ikkje påverke barn og unge sine oppvekstvilkår.

SAMLA VURDERING


Omsøkt tiltak er ei utviding av regulert næringsareal på Eidsnes. Per i dag er det regulerte arealet ikkje tatt i bruk. Omsøkt areal kjem negativt ut jamfør KU tema; landskap, strandsone og samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit. I og med at det er reserve i eksisterande regulerte næringsareal, er det ikkje vurdert som riktig å utvide næringsarealet i denne rulleringa av kommuneplanen. Ei eventuell framtidig utviding av næringsarealet bør og avvente til fyrverkerilageret er flytta, og omsynssonen faresone er borte.

TILRÅDING

Innspelet vert ikkje tilrådd.

BN 8 - Næring**NÆRING - VIKANE****Gbnr.:** 214/3**Føremål i dag:** Parkering**Areal storleik:** 7,2 daa**Forslagstillar:** Ragnvald Valle**Omtale av området:**

Omsøkt areal ligg som parkering i gjeldande KPA. Området ligg tett inntil E39, om lag 11 km frå Knarvik. Grenser til uregulert næringsareal. Oppstart av reguleringsplan for arealet stoppa opp som ein følge av pågåande arbeid med KDP E39 Flatøy-Eikefettunnelen. Føreslått omdisponert til næring.



	Tema	Konsekvens	Merknad
	Overordna strategiar/ samfunnsdel/ planprogram		I tråd med samfunnsdelen sin strategi 17; I hovudsak samle og utvikle arealintensiv næring langs hovudfartsårene E39 og Fv 57.
Miljø	Forureining, klima og miljø		Ingen kjente konflikhtar.
	Landbruk og jordressursar		Areal aust for vegen er fulldyrka jord. Resten er open fastmark.
	Naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag		Art av særleg stor forvaltningsinteresse; gråtrost.
	Landskap		Landskapstype; LT 21-02 Middels brede fjordløp. flatt areal.
	Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv		Ikkje del av kartlagt friluftsområde.
	Klimatilpassing		Ingen vesentleg konflikt.
	Strandsone		Ligg innanfor 100-meterbelte til sjø, men på nordsida av E39.
Samfunn	Kulturminner og kulturmiljø, automatisk freda kulturminner		Ingen kjente konflikhtar.
	Sosial infrastruktur		Ikkje relevant.
	Transportbehov		Ikkje vurdert til å ha stor konsekvens i og med at arealet ligg som næring i KPA 2011.
	Teknisk infrastruktur veg, vatn og avløp (VA)		Ikkje offentleg vatn og avløp. Ikkje brannvannsdekning. Omsøkt areal ligg i omsynssone KDP E39.
	Samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit		Det er ikkje gjennomført sårbarheitsanalyse for innspelet. Dersom innspelet blir tilråda må det gjennomførast ein sårbarheitsanalyse.
	Folkehelse		Ingen kjente konflikhtar.
	Barn og unge		Vil ikkje påverke barn og unge sine oppvekstvilkår.
SAMLA VURDERING			
Omsøkt areal ligg i omsynssona for KDP E 39, og det vert ikkje vurdert som riktig å utvide næringsarealet i denne rulleringa av kommuneplanen. Spørsmålet rundt eventuell realisering av Vikane næringsareal, må avvente til trasé for E 39 er fastsatt.			
TILRÅDING			
Innspelet vert ikkje tilrådd.			

B 10 - Bustad

BUSTAD - EIKANGERVÅG

Gbnr.: 214/71

Føremål i dag: LNF

Areal storleik: 1,8 daa

Forslagstillar: Terje Bjørge

Omtale av området:

Innspelet ligg i Eikanger, langs E39 og kommunal veg Fyllingsnesvegen, ca. 13 minutt frå regionsenteret Knarvik og 9 minutt frå nærsenteret Ostereidet med bil. Omsøkt areal ligg i eit område med blanding av bustad og fritidsbustad. Eksisterande bygg på eigedommen er eit garasjeuthus, anneks til bustad. Føreslått omdisponert til bustad.



	Tema	Konsekvens	Merknad
	Overordna strategiar/ samfunnsdel/ planprogram		Vurdert som mindre vesentleg jf. både kommunale, regionale og nasjonale føringar.
Miljø	Forureining, klima og miljø		Omsøkt areal ligg innanfor gul støysone. Ingen kjente konflikhtar med anna forureining.
	Landbruk og jordressursar		I hovudsak skog, liten del bebygd areal.
	Naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag		Ingen kjente konflikhtar.
	Landskap		Landskapstype; LT 21-02 Middels brede fjordløp. 11 m høgdeforskjell. Bratt ned mot den kommunale vegen.
	Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv		Ingen kjente konflikhtar.
	Klimatilpassing		Ingen vesentleg konflikt.
	Strandsone		50 meter frå sjø, 6- 16moh. Innspelet ligg ikkje innanfor funksjonell strandsone.
Samfunn	Kulturminner og kulturmiljø, automatisk freda kulturminner		Ingen kjente registreringar på omsøkt areal. Registrert eit kulturminne på naboeigedomen (214/13), ikkje verna.
	Sosial infrastruktur		1,5 km til Eikanger skule. Eit punkt på vegen er markert som særleg farleg skuleveg. Framtidig lokalisering av barneskulen er til vurdering, og aktuell tomt for ny skule vert tilrådd lagt inn i KPA. Endeleg vedtak om eventuell flytting av skulen skal avgjerast i Alver kommune.
	Transportbehov		Gangavstand til skule og barnehage. 12,5 km til Knarvik. Utbygging vil kunne gje auka biltrafikk knytt til arbeids- og handelsreiser.
	Teknisk infrastruktur veg, vatn og avløp (VA)		Kommunal veg Fyllingsnesvegen. Smal veg, utan tilbod for gåande og syklende. Generell utfordring med å få til akseptable avkøyrslar til kommunal veg. Bratt ned til kommunal veg. Behov for sanering av avkøyrslar i området. Ikkje offentleg vatn og avløp. Omsøkt areal ligg i omsynssone KDP E39.
	Samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit		Utfordring knytt til etablering av trygg avkøyrsel til kommunal veg. Det er ikkje gjennomført sårbarheitsanalyse for innspelet. Dersom innspelet blir tilråda må det gjennomførast ein sårbarheitsanalyse.
	Folkehelse		Ingen kjente konflikhtar.
	Barn og unge		Vil ikkje påverke barn og unge sine oppvekstvilkår.

SAMLA VURDERING

Eikanger skulekrins har ledige areal som er avsatt eller regulert til bustad i gjeldande planar, og det er ikkje behov for ytterlegare bustadareal i området ved denne rulleringa. Det er per i dag problemer med å sikre godkjente og trygge avkøyrslar til kommunal veg Fyllingsnesvegen.

TILRÅDING

Innspelet vert ikkje tilrådd.

Gbnr.: 213/28, 44 og 55 m.fl.
Føremål i dag: Bustad, fritidsbustad og LNF-spreidd bustad
Areal storleik: 12,5 daa
Forslagstillar: Even Askeland (område 1 i innspelet frå Askeland)

Omtale av området:
Innspelet ligg nord for Nedre Eikanger i eit område med blanding av bustad, fritidsbustad og LNF-spreidd bustad. Fire av dei omsøkte tomtene er bebygde. 1 tomt ligg som bustad i gjeldande plan, 3 ligg som fritidsbustad og 1 tomt som LNF-spreidd bustad. Føreslått omdisponert til bustad.



	Tema	Konsekvens	Merknad
	Overordna strategiar/ samfunnsdel/ planprogram		Vurdert som mindre vesentleg jf. både kommunale, regionale og nasjonale føringar.
Miljø	Forureining, klima og miljø		Under 1 km til Eikanger skule og om lag 14 km til Knarvik. Ingen kjente konflikhtar med anna forureining.
	Landbruk og jordressursar		Omsøkt areal er bebygd areal og skog.
	Naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag		Omsøkt areal ligg ca. 85 m frå Eikeklettvatnet.
	Landskap		Landskapstype; LT21-08 Åslandskap.
	Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv		Ingen kjente konflikhtar.
	Klimatilpassing		Ingen vesentleg konflikt.
	Strandsone		Ikkje relevant.
Samfunn	Kulturminner og kulturmiljø, automatisk freda kulturminner		Ingen kjente registreringar.
	Sosial infrastruktur		Gangavstand til Eikanger skule. Framtidig lokalisering av barneskulen er til vurdering, og aktuell tomt for ny skule vert tilrådd lagt inn i KPA. Endeleg vedtak om eventuell flytting av skulen skal avgjerast i Alver kommune.
	Transportbehov		Om lag 14 km til Knarvik. Utbygging vil kunne gje auka biltrafikk knytt til arbeids- og handelsreiser.
	Teknisk infrastruktur veg, vatn og avløp (VA)		Er offentleg vatn og avløp i nærleiken. Privat veg til kommunal veg Nedre Eikanger. Ikkje store utfordringar på den vegen. Smal veg utan fortau. Omsøkt areal ligg delvis i omsynssone KDP E39.
	Samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit		Potensielle farar er ustabil grunn (området ligg under marin grense), skog- og lyngbrann og radonstråling. Sjå ROS-analyse for detaljert informasjon. Ingen av farane blir vurderte til å vera umogelege å handtera med avbøtande tiltak.
	Folkehelse		Ingen kjente konflikhtar.
	Barn og unge		Vil ikkje påverka barn og unge sin oppvekstvilkår.

Det er uheldig med samanblanding av bustad, fritidsbustad og LNF-spreidd bustad. Ved neste rullering av kommuneplanen, bør ein vurdere å gjere endringar i arealføremål, for å rydde opp i samanblandinga av føremål. På nuverande tidspunkt vert det derimot tilrådd og opne opp for ei endring i arealføremål i tråd med faktisk bruk av eigedomane. Det vert difor tilrådd å opne opp for endring av dei to tomtane i nord; gbnr. 214/44 (registret bustadhus) og 213/63 (bustadhus under opparbeiding). På gbnr. 213/60 og 213/28 er det registret fritidshus, og ein tilråd difor ikkje å endre til bustad. Det vert ikkje tilrådd å endre gbnr. 213/55 som ligg i LNF-spreidd bustad.

TILRÅDING

Innspelet vert tilrådd, men tilrådd areal er redusert. Tilrådd areal:


- Gbnr. 213/44; 1,2 daa
- Gbnr. 213/63; 0,8 daa

Sum: 2 daa.



B 12 - Bustad**AREALFØREMÅL - EIKANGERLID****Gbnr.:** 211/2, 12, 15, m.fl.**Føremål i dag:** LNF og LNF-spreidd**Areal storleik:** 63 daa**Forslagstillar:** Even Askeland (område 3 i innspelet)**Omtale av området:**

Omsøkt areal ligg delvis som LNF-spreidd bustad og LNF i gjeldande kommuneplan. Området er bygd ut, med spreidd bustetnad. Føreslått omdisponert til bustad.



	Tema	Konsekvens	Merknad
	Overordna strategiar/ samfunnsdel/ planprogram		I konflikt med samfunnsdelen strategi 31 om auka arealutnytting i Knarvik, Alversund og nærsentra og strategi 39 om å oppretthalde kulturlandskapet og ta vare på verdifullt landbruksareal. I konflikt med nasjonale og regionale føringar på lokalisering av bustad.
Miljø	Forureining, klima og miljø		Om lag 1 km frå Eikanger skule og 13 km til Knarvik. Ingen kjente konfliktrar med anna forureining.
	Landbruk og jordressursar		Omsøkt areal er blanding av bebygd areal, skog, overflatedyrka jord og innmarksbeite. Tiltaket må eventuelt justerast for å ta ut overflatedyrka jord.
	Naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag		Liten del av omsøkt areal er ubebygd areal som ligg nærare Liavatnet enn 100 m (næraste punkt ca. 35 m frå Liavatnet). Elver gjennom omsøkt areal. Art av særleg stor forvaltningsinteresse; gråtrost (i vegen i omsøkt areal).
	Landskap		Landskapstype; LT21-08 Åslandskap. Omsøkt areal er delvis bebygd og delvis ubebygd areal. Deler av omsøkt areal er bratt; 14 m og 22 m høgdeforskjell på utvalte areal. Alt omsøkt areal vil truleg ikkje eigne seg for utbygging.
	Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv		Ikkje del av kartlagt friluftsområde, men etablert landbruksveg i nordvest er viktig innfallsport til friluftsområde. Tilgangen til denne må eventuelt sikrast.
	Klimatilpassing		Ingen vesentleg konflikt.
	Strandsone		Ikkje relevant.
Samfunn	Kulturminner og kulturmiljø, automatisk freda kulturminner		Fleire registrerte sefrakbygningar i omsøkt areal. Store delar av omsøkt areal er kulturlandskap. Fortetting av bustader i området vil redusere verdien av kulturlandskapet.
	Sosial infrastruktur		1 km frå Eikanger skule. Framtidig lokalisering av barneskulen er til vurdering, og aktuell tomt for ny skule vert tilrådd lagt inn i KPA. Endeleg vedtak om eventuell flytting av skulen skal avgjerast i Alver kommune.
	Transportbehov		Gangavstand til skule. 13 km frå Knarvik. Utbygging vil kunne gje auka biltrafikk knytt til arbeids- og handelsreiser.
	Teknisk infrastruktur veg, vatn og avløp (VA)		Er offentleg vatn og avløp. Kommunal veg til fv. 397. Mogleg utfordring med etablering av avkøyrse til kommunal veg for areal på sørsida av den kommunale vegen.
	Samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit		Det er ikkje gjennomført sårbarheitsanalyse for innspelet. Dersom innspelet blir tilrådd må det gjennomførast ein sårbarheitsanalyse.
	Folkehelse		Ingen kjente konfliktrar.
	Barn og unge		Vil ikkje påverka barn og unge sin oppvekstvilkår.

SAMLA VURDERING


Omsøkt areal er eit kulturlandskap med spreidd busetnad. Endring av arealføremål til bustad, vil legge til rette for ein meir ekstensiv utbygging av området. Ei utbygging som kan redusere kvalitetane i kulturlandskapet. Området ligg om lag 1 km frå Eikanger skule. Det er ein pågåande prosess som vurderer den framtidige skulestrukturen i området, og skulen vert vurdert flytta. Det vert vurdert som riktig å avvente lokalisering av store, nye bustadområder til spørsmålet om framtidig lokalisering av skulen er avklart.

TILRÅDING

Innspelet vert ikkje tilrådd. Viss innspelet vert tilrådd, må arealet justerast for å unngå overlatedyrka jord og innmarksbeite.

B 13 - Bustad**BUSTAD – ØVRE EIKANGER****Gbnr.:** 212/2**Føremål i dag:** LNF-spreidd**Areal storleik:** 10 daa**Forslagstillar:** Per Gunnar Kleivdal**Omtale av området:**

Innspelet ligg i ei etablert bygd i Eikanger skulekrins, langs fylkesveg 397. Det er del av ein jordbrukseigedom og ligg innanfor omsynssone jordbruk. Bustadinnspelet ligg nært eit område sett av til bustad i KPA 2011.



	Tema	Konsekvens	Merknad
	Overordna strategiar/ samfunnsdel/ planprogram		I konflikt med samfunnsdelen strategi 31 om auka arealutnytting i Knarvik, Alversund og nærsentra, men kan vurderast å vere i tråd med strategi 32 om spreidd busetnad i heile kommunen. I konflikt med nasjonale og regionale føringar på lokalisering av bustad.
Miljø	Forureining, klima og miljø		Ingen kjente konflikter.
	Landbruk og jordressursar		Innspelet er del av ein jordbrukseigedom og ligg innanfor omsynssone jordbruk. Overflatedyrka jord.
	Naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag		Arter av særlig stor forvaltningsmessig interesse; Bjørkefink, gråsisik og vipe. Arter av stor forvaltningsmessig interesse; fiskemåka og stær.
	Landskap		Landskapstype; LT21-08 Åslandskap. 20 m høgdeforskjell på omsøkt areal. Bratt skrent midt i omsøkt areal med 12 m høgdeforskjell.
	Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv		Ikkje kartlagt friluftsområde.
	Klimatilpassing		Ingen vesentleg konflikt.
	Strandsone		Ikkje relevant.
Samfunn	Kulturminner og kulturmiljø, automatisk freda kulturminner		Ingen kjente konflikter.
	Sosial infrastruktur		Framtidig lokalisering av barneskulen er til vurdering, og aktuell tomt for ny skule vert tilrådd lagt inn i KPA. Endeleg vedtak om eventuell flytting av skulen skal avgjerast i Alver kommune.
	Transportbehov		Gangavstand til barneskule. 14 km frå Knarvik. Utbygging vil kunne gje auka biltrafikk knytt til arbeids- og handelsreiser.
	Teknisk infrastruktur veg, vatn og avløp (VA)		Eksisterande avkøyring inn på same bruket. Privat veg til fylkesveg 397. Er offentleg vatn og avløp i nærleiken. Omsøkt areal ligg i omsynssone KDP E39.
	Samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit		Det er ikkje gjennomført sårbarheitsanalyse for innspelet. Dersom innspelet blir tilrådd må det gjennomførast ein sårbarheitsanalyse.
	Folkehelse		Ligg nært to større friluftsområde, på kvar side av dalen. Ingen kjente konflikter
	Barn og unge		Vil ikkje påverka barn og unge sin oppvekstvilkår.

SAMLA VURDERING


Området ligg i gangavstand til Eikanger skule. Det er ein pågåande prosess som vurderer den framtidige skulestrukturen i området, og skulen vert vurdert flytta. Det vert vurdert som riktig å avvente lokalisering av store, nye bustadområder til framtidig lokalisering av skulen er avklart. Omsøkt tiltak ligg innanfor omsynssone for pågåande arbeid med kommunedelplan for E39 mellom Flatøy og Eikefettunnelen. Lokalisering av eventuelle nye bustadområder bør først vurderast når framtidig lokalisering av ny skule og kommunedelplanen for E39 er vedtatt. Omsøkt areal ligg innanfor LNF-spreidd bustad området som vert tilrådd vidareført.

TILRÅDING

Innspelet vert ikkje tilrådd.

B 14 - Bustad**AREALFØREMÅL - MANNSFJELLET****Gbnr.:** 244/2 m.fl.**Føremål i dag:** LNF**Areal storleik:** 123 daa**Forslagstillar:** Tippetue Arkitekter**Omtale av området:**

Omsøkt areal ligg i strandsona på Mannsfjellet, på ei halvøy. Halvøya er i hovudsak ubebygd, med unntak ei industritomt like ved innspelet. Det er også nokre fritidsbustadar og naust på motsett side av halvøya. Industritomta har ein tilkomstveg til FV393. Føreslått omdisponert til bustad.



	Tema	Konsekvens	Merknad
	Overordna strategiar/ samfunnsdel/ planprogram		I strid med samfunnsdelen strategi 31 om auka arealutnytting i Knarvik, Alversund og nærsentra og strategi 64 om berekraftig naturforvaltning og sikre biologisk mangfald. I konflikt med nasjonale og regionale føringar på lokalisering av bustad og forvaltning av strandsona.
Miljø	Forureining, klima og miljø		Om lag 14 km til Knarvik og 6 km til Ostereidet. Ingen kjente konflikter med anna forureining.
	Landbruk og jordressursar		Omsøkt areal er produktiv skog, delvis planteskog. Stort, samanhengande skogsområde.
	Naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag		Arter av stor forvaltningsmessig interesse; havørn. I sjø Yngleområde for fiskemåke, viktig og andefugl, svært viktig (miljøstatus). Fleire elvar i omsøkt område.
	Landskap		Landskapstype; LT 21-02 Middels breie fjordløp. Ubebygd areal ved sjø. Ekspontert område/fjernverknad.
	Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv		Grensar til kartlagt friluftsområde, Stabbevika. Skjergarden er mye brukt av lokale i Lindås. Grensar til friluftsområde for sjø og vatn i gjeldande KPA.
	Klimatilpassing		Ingen vesentleg konflikt.
	Strandsone		Store delar av innspelet ligg innanfor funksjonell strandsone.
Samfunn	Kulturminner og kulturmiljø, automatisk freda kulturminner		Ingen kjente registreringar.
	Sosial infrastruktur		Om lag 3,5 km til Eikanger skule. Eit punkt på strekinga er markert som særleg farleg/vanskeleg skuleveg. Innspelet opplyser om at det vil leggjast til rette for trygg skuleveg for barne og unge. Framtidig lokalisering av barneskulen er til vurdering, og aktuell tomt for ny skule vert tilrådd lagt inn i KPA. Endeleg vedtak om eventuell flytting av skulen skal avgjerast i Alver kommune.
	Transportbehov		Om lag 14 km til Knarvik og 6 km til Ostereidet. Utbygging vil kunne gje auka biltrafikk knytt til arbeids- og handelsreiser.
	Teknisk infrastruktur veg, vatn og avløp (VA)		Ikkje offentleg vatn og avløp per i dag. Ny hovudvassleidning frå Kløva må etablerast. Kan vere mogleg å etablere avløp med slamavskiljar. Privat veg inn på Fv. 393 Eidsnesvegen.
	Samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit		Største delen ligger i omsynssone faresone, på grunn av fyrverkerilager. Det er ikkje gjennomført sårbarheitsanalyse for innspelet. Dersom innspelet blir tilråda må det gjennomførast ein sårbarheitsanalyse.
	Folkehelse		Stabbevika vil miste noko av verdien sin som ein skjerma badeplass (friluftskartlegginga). Nær tilkomst for sjø og friluftsområde for dei som flytter dit.
	Barn og unge		Som under folkehelse.

SAMLA VURDERING


Eikanger skulekrins har ledige areal som er avsatt eller regulert til bustad i gjeldande planar, og det er ikkje behov for ytterlegare bustadareal i området ved denne rulleringa. Etablering av bustader på omsøkt areal vil m.a. gje ei nedbygging av urørt del av strandsona. Det er ein pågåande prosess som vurderer den framtidige skulestrukturen i området, og skulen vert vurdert flytta. Det vert vurdert som riktig å avvente eventuell lokalisering av store, nye bustadområder til framtidig lokalisering av skulen er avklart.

TILRÅDING

Innspelet vert ikkje tilrådd.

LSB 2 - Spreidd bustad**LNF-SPREIDD BUSTAD - STORNESET****Gbnr.:** 214/3**Føremål i dag:** LNF**Areal storleik:** 13,8 daa**Forslagstillar:** Knut Fyllingsnes**Omtale av området:**

Omsøkt areal ligg på Storneset i LNF område, som grensar til område avsatt til bustad i KPA 2011. Føreslått omdisponert til LNF-spreidd bustad, med 4 bustader.




	Tema	Konsekvens	Merknad
	Overordna strategiar/ samfunnsdel/ planprogram		I konflikt med samfunnsdelen strategi 31 om auka arealutnytting i Knarvik, Alversund og nærsentra, men kan vurderast å vere i tråd med strategi 32 om spreidd busetnad i heile kommunen. Kan vere i konflikt med nasjonale og regionale føringar på lokalisering av bustad.
Miljø	Forureining, klima og miljø		2,8 km til Eikanger skule. Ingen kjente konflikhtar med anna forureining.
	Landbruk og jordressursar		Omsøkt areal er skog. Lågproduktiv skog.
	Naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag		Elv i vestre del av omsøkt areal.
	Landskap		Landskapstype; LT21-08 Åslandskap og LT 21-02 Middels breie fjordløp. 17 m høgdeforskjell. Tiltaket vil kunne endre/fjerne markert høgdedrag.
	Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv		Ikkje del av kartlagt friluftsområde, men truleg nytta som grøntområde for nærfriluftsliv, pga nærleik til bustadområder.
	Klimatilpassing		Ingen vesentleg konflikt.
	Strandsone		Ca 1/3 av omsøkt areal ligg innanfor funksjonell strandsone.
Samfunn	Kulturminner og kulturmiljø, automatisk freda kulturminner		Ingen kjente konflikhtar.
	Sosial infrastruktur		2, 8 km til Eikanger skule. Deler av vegen er markert som særleg farleg/vanskeleg skuleveg (smal veg med mange krappe kurvar utan sikt, samt lite eller ingen sideareal for mjuke trafikantar). Framtidig lokalisering av barneskulen er til vurdering, og aktuell tomt for ny skule vert tilrådd lagt inn i KPA. Endeleg vedtak om eventuell flytting av skulen skal avgjerast i Alver kommune.
	Transportbehov		12 km til Knarvik. Utbygging vil kunne gje auka biltrafikk knytt til arbeids- og handelsreiser.
	Teknisk infrastruktur veg, vatn og avløp (VA)		Privat veg til kommunal veg Fyllingsnesvegen. Bussveg. Smal veg. Ikkje offentleg avløp i området, men hovudleidning vatn ligg langs kommunal veg Fyllingsnesvegen.
	Samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit		Det er ikkje gjennomført sårbarheitsanalyse for innspelet. Dersom innspelet blir tilråda må det gjennomførast ein sårbarheitsanalyse.
	Folkehelse		Truleg nytta som nærfriluftsområde.
	Barn og unge		Vil ikkje påverka barn og unge sin oppvekstvilkår.
SAMLA VURDERING			
Eikanger skulekrins har ledige areal som er avsatt eller regulert til bustad i gjeldande planar, og det er ikkje behov for ytterlegare bustadareal i området ved denne rulleringa. Tiltaket ligg delvis innanfor funksjonell strandsone, og etablering av bustader på arealet, vil gje inngrep i eit høgdedrag/skråning. Grensar til omsøkt areal for LNF-spreidd næring, for mottak av jordmassar.			
TILRÅDING			
Innspelet vert ikkje tilrådd.			

LSB 4 - Spreidd bustad**LNF-SPREIDD BUSTAD – NEDRE EIKANGER****Gbnr.:** 213/1**Føremål i dag:** Privat/off.tenesteyting**Areal storleik:** 13,3 daa**Forslagstillar:** Arne Martin Eknes**Omtale av området:**

Omsøkt areal ligg på Nedre Eikanger, og grensar til Eikanger skule.

Føreslått omdisponert til LNF-spreidd bustad.



	Tema	Konsekvens	Merknad
	Overordna strategiar/ samfunnsdel/ planprogram		I konflikt med samfunnsdelen strategi 31 om auka arealutnytting i Knarvik, Alversund og nærsentra, men kan vurderast å vere i tråd med strategi 32 om spreidd busetnad i heile kommunen. Kan vere i konflikt med nasjonale og regionale føringar på lokalisering av bustad.
Miljø	Forureining, klima og miljø		Nært på eksisterande skule. Om lag 13 km til Knarvik.
	Landbruk og jordressursar		Overflatedykra jord, open fastmark og skog.
	Naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag		Omsøkt areal grensar til Nedgardselva. Bratt skrent ned mot elva (8 m høgdeforskjell).
	Landskap		Landskapstype; LT 21-02 Middels brede fjordløp. Areal i søraust ligg tett på kommunal veg Fyllingsnesvegen. Bratt rygg som ligg mellom eksisterande skuleområde og flatare areal der eksisterande driftsbygning ligg på omsøkt areal.
	Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv		Området kan vere i bruk som nærfriluftsområde. Ligg tett på Leiknes barneskule. Vurdert som ikkje vesentleg pga at arealet ligg som off./privat tenesteyting i KPA 2011.
	Klimatilpassing		Ingen vesentleg konflikt.
	Strandsone		Deler av omsøkt areal ligg innanfor 100 metersbelte til sjø. Kommunal veg går på utsida av omsøkt areal.
Samfunn	Kulturminner og kulturmiljø, automatisk freda kulturminner		Ingen kjente konflikhtar.
	Sosial infrastruktur		Nært til eksisterande skule. Framtidig lokalisering av barneskulen er til vurdering, og aktuell tomt for ny skule vert tilrådd lagt inn i KPA. Endeleg vedtak om eventuell flytting av skulen skal avgjerast i Alver kommune.
	Transportbehov		Utbygging vil kunne gje auka biltrafikk knytt til arbeids- og handelsreiser.
	Teknisk infrastruktur veg, vatn og avløp (VA)		Kommunal veg Fyllingsnesvegen. Er offentleg vatn og avløp i området. Omsøkt areal ligg i omsynssone KDP E39.
	Samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit		Det er ikkje gjennomført sårbarheitsanalyse for innspelet. Dersom innspelet blir tilråda må det gjennomførast ein sårbarheitsanalyse.
	Folkehelse		Ikkje relevant.
	Barn og unge		Området kan vere i bruk som nærfriluftsområde for barn og unge. Ligg tett på Leiknes barneskule.

SAMLA VURDERING


Nytt areal for Eikanger skule er lagt inn i planforslaget. Intensjonen på sikt er at skuletomta, sør for omsøkt areal, skal flyttast. Situasjonen med skulen er per i dag uavklart, og Lindås kommune er ikkje klar til å frigi det omsøkte arealet, før eit endeleg vedtak om flytting av skulen er fatta. Framtidig arealbruk for omsøkt areal, kan ikkje avklarast før eventuelt ny skule er ferdigstilt. Omsøkt tiltak ligg innanfor omsynssone for pågåande arbeid med kommunedelplan for E39 mellom Flatøy og Eikefettunnelen.

TILRÅDING

Innspelet vert ikkje tilrådd.

LSB 5 - Spreidd bustad**AREALFØREMÅL - EIKEKLETTEN****Gbnr.:** 213/4**Føremål i dag:** LNF og LNF-spreidd bustad**Areal storleik:** 40 daa**Forslagstillar:** Even Askeland (område 2 i innspelet)**Omtale av området:**

Omsøkt areal grensar til områder avsatt til LNF-spreidd bustad, fritidsbustad og bustad i KPA 2011. Føreslått omdisponert til LNF-spreidd bustad, med ca. 5 bustadeiningar.



	Tema	Konsekvens	Merknad
	Overordna strategiar/ samfunnsdel/ planprogram		I konflikt med samfunnsdelen strategi 31 om auka arealutnytting i Knarvik, Alversund og nærsentra, men kan vurderast å vere i tråd med strategi 32 om spreidd busetnad i heile kommunen. I konflikt med nasjonale og regionale føringar på lokalisering av bustad.
Miljø	Forureining, klima og miljø		Bilbasert arealendring, under 1 km til Eikanger skule og om lag 14 km til Knarvik. Ingen kjente konflikter med anna forureining.
	Landbruk og jordressursar		Omsøkt areal er skog. Vekslande kvalitet.
	Naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag		Liten del av omsøkt areal er myr. Elv gjennom deler av omsøkt areal. Omsøkt areal ligg ca. 85 m frå Eikeklettvatnet.
	Landskap		Landskapstype; LT21-08 Åslandskap. Omsøkt areal går inn i ås; Eikekletten. Etablering av bustader vil kunne gje store landskapsmessige inngrep.
	Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv		Hovuddel av omsøkt areal ligg innanfor kartlagt friluftsområde, verdi: viktig (Eikangervassdraget/Liavatnet rundt).
	Klimatilpassing		Elv gjennom omsøkt areal.
	Strandsone		Ikkje relevant.
Samfunn	Kulturminner og kulturmiljø, automatisk freda kulturminner		Ingen kjente registreringar.
	Sosial infrastruktur		Gangavstand til Eikanger skule. Framtidig lokalisering av barneskulen er til vurdering, og aktuell tomt for ny skule vert tilrådd lagt inn i KPA. Endeleg vedtak om eventuell flytting av skulen skal avgjerast i Alver kommune.
	Transportbehov		Om lag 14 km til Knarvik. Utbygging vil kunne gje auka biltrafikk knytt til arbeids- og handelsreiser.
	Teknisk infrastruktur veg, vatn og avløp (VA)		Er offentleg vatn og avløp i nærleiken. Privat veg til kommunal veg Nedre Eikanger. Smal veg utan fortau. Omsøkt areal ligg i omsynssone KDP E39.
	Samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit		Det er ikkje gjennomført sårbarheitsanalyse for innspelet. Dersom innspelet blir tilråda må det gjennomførast ein sårbarheitsanalyse.
	Folkehelse		Konflikt med viktig friluftsområde.
	Barn og unge		Området antas å vere i bruk av barn og unge.

SAMLVA VURDERING

Eikanger skulekrins har ledige areal som er avsatt eller regulert til bustad i gjeldande planar, og det er ikkje behov for ytterlegare bustadareal i området ved denne rulleringa. Etablering av bustader i omsøkt areal kan gje store inngrep i landskapet og tiltaket er i strid med eit viktig friluftsområde (Eikangervassdraget/Liavatnet rundt). Omsøkt tiltak ligg innanfor omsynssone for pågåande arbeid med kommunedelplan for E39 mellom Flatøy og Eikefettunnelen. Lokalisering av eventuelle nye bustadområder bør avvende til kommunedelplanen er vedtatt, og traséen er fastsatt.

TILRÅDING

Innspelet vert ikkje tilrådd.

LSB 6 - Spreidd bustad**LNF-SPREIDD BUSTAD - GJERDBERGÅSEN****Gbnr.:** 212/8**Føremål i dag:** LNF og bustad**Areal storleik:** 16 daa**Forslagstillar:** Even Askeland (område 4 i innspelet frå Askeland)**Omtale av området:**

Omsøkt areal ligg nord for Eikanger skule, langs fv. 397. Føreslått omdisponert til LNF-spreidd bustad. Den delen av innspelet som låg innafør omsynssone landbruk er tatt vekk jf. handsaming i politisk styringsgruppe 16. okt. 2018.



	Tema	Konsekvens	Merknad
	Overordna strategiar/ samfunnsdel/ planprogram		I konflikt med samfunnsdelen strategi 31 om auka arealutnytting i Knarvik, Alversund og nærsentra, men kan vurderast å vere i tråd med strategi 32 om spreidd busetnad i heile kommunen. I konflikt med nasjonale og regionale føringar på lokalisering av bustad.
Miljø	Forureining, klima og miljø		Om lag 1,5 km til Eikanger skule og 13,5 km frå Knarvik. Ingen kjente konflikhtar med anna forureining.
	Landbruk og jordressursar		Omsøkt areal er skog og liten del open fastmark og myr. Produktiv skog. Deler av området nyplanta skog.
	Naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag		Liten del av omsøkt areal er myr. I tillegg går det ei elv frå oppsida av garasjehus, og ut av området.
	Landskap		Landskapstype; LT21-08 Åslandskap. 25 m høgdeforskjell på omsøkt areal.
	Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv		Ingen kjente konflikhtar.
	Klimatilpassing		Ingen vesentleg konflikt.
	Strandsone		Ikkje relevant.
Samfunn	Kulturminner og kulturmiljø, automatisk freda kulturminner		Ingen kjente konflikhtar.
	Sosial infrastruktur		Framtidig lokalisering av barneskulen er til vurdering, og aktuell tomt for ny skule vert tilrådd lagt inn i KPA. Endeleg vedtak om eventuell flytting av skulen skal avgjerast i Alver kommune.
	Transportbehov		Om lag 13,5 km frå Knarvik. Utbygging vil kunne gje auka biltrafikk knytt til arbeids- og handelsreiser.
	Teknisk infrastruktur veg, vatn og avløp (VA)		Privat veg til Fv. 397. Er offentleg vatn og avløp i nærleiken.
	Samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit		Det er ikkje gjennomført sårbarheitsanalyse for innspelet. Dersom innspelet blir tilrådd må det gjennomførast ein sårbarheitsanalyse.
	Folkehelse		Ingen kjente konflikhtar.
	Barn og unge		Vil ikkje påverka barn og unge sin oppvekstvilkår.

SAMLA VURDERING


I Eikanger skulekrins er det store areal avsatt til LNF-spreidd bustad i KPA 2011. Det er ikkje ønskeleg å opne opp for eit nytt LNF-spreidd område. Omsøkt tiltak råker område med produktiv skog, og er ikkje i tråd med føringar for samordna areal- og transportplanlegging.

TILRÅDING

Innspelet vert ikkje tilrådd.

LSN 8 - Spreidd næring**AREALFØREMÅL - HØYLAND****Gbnr.:** 209/3**Føremål i dag:** LNF**Areal storleik:** 23,7 daa**Forslagstillar:** Ingmar Nordanger**Omtale av området:**

Føreslått omdisponert til LNF-spreidd næring, med ønske om mottak av jord- og steinmasser for landbruksføremål. Eigedomen er i aktiv drift, kjøttfe.



	Tema	Konsekvens	Merknad
	Overordna strategiar/ samfunnsdel/ planprogram		I tråd med samfunnsdelen strategi 23; Leggje til rette for auka matproduksjon og næringsutvikling i landbruket.
Miljø	Forureining, klima og miljø		Må påreknast noko utslepp frå transport ved tilkøyring av masser. Ingen kjente konflikhtar med anna forureining.
	Landbruk og jordressursar		Fulldyrka jord. Omsøkt tiltak vil auke landbruksverdien av arealet.
	Naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag		Ingen kjente konflikhtar.
	Landskap		Landskapstype; LT21-08 Åslandskap.
	Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv		Deler av arealet del av kartlagt friluftsområde (viktig). Ikkje vurdert til å ha vesentleg konsekvens, i og med at tiltaket inneberer forbetring av landbruksjord.
	Klimatilpassing		Ingen vesentleg konflikt.
	Strandsone		Ikkje relevant.
Samfunn	Kulturminner og kulturmiljø, automatisk freda kulturminner		Ingen kjente konflikhtar.
	Sosial infrastruktur		Ikkje relevant.
	Transportbehov		Vil vere auka transport i ein avgrensa periode.
	Teknisk infrastruktur veg, vatn og avløp (VA)		Det er etablert traktorveg som går rundt omsøkt areal.
	Samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit		Auka transport i avgrensa periode. Potensielle farar er flaum i vassdrag, skog- og lyngbrann og kjemikalieutslepp og anna forureining. Sjå ROS-analyse for detaljert informasjon. Ingen av farane blir vurderte til å vera umogelege å handtera med avbøtande tiltak.
	Folkehelse		Ikkje relevant.
	Barn og unge		Vil ikkje påverka barn og unge sin oppvekstvilkår.

SAMLA VURDERING

Arealet er eigna for mottak av massar og tiltaket vil kunne gje betra avkasting. Etter at tiltaket er avslutta vil arealet bli endra tilbake til LNF.

TILRÅDING

Innspelet vert tilrådd.

Føreseigna opnar opp for areal for overskotsmasser til jordforbetringstiltak innan landbruket.


LSN 9 - Spreidd næring**LNF-SPREIDD NÆRING - STORNESET****Gbnr.:** 214/7**Føremål i dag:** LNF og bustad**Areal storleik:** ca. 130 daa**Forslagstillar:** Stein Åge Fyllingsnes**Omtale av området:**

Føreslått omdisponert til LNF-spreidd næring, for mottak av stein- og jordmassar.

Område A: 14 daa. Bustadområde. Delvis del av reguleringsplan Fyllingsnes, gnr. 214 bnr. 4, 5, 7 m.fl. (planid 1263-200807).

Område B: 38 daa. LNF og eksisterande bebyggelse.

Område C: 68 daa. LNF og fulldyrka mark.



	Tema	Konsekvens	Merknad
	Overordna strategiar/ samfunnsdel/ planprogram		I tråd med samfunnsdelen strategi 23; Leggje til rette for auka matproduksjon og næringsutvikling i landbruket.
Miljø	Forureining, klima og miljø		Må påreknast noko utslepp frå transport ved tilkøyring av masser. Ingen kjente konflikhtar med anna forureining.
	Landbruk og jordressursar		Område A: Skog. Område B: Skog, fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite. Område C: Fulldyrka jord, overflatedyrka jord og skog. Omsøkt tiltak vil kunne auke landbruksverdien av areala.
	Naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag		Område B: Grenser ned til Litlevågen. Arter av særleg stor forvaltningsinteresse i nord/vest grense av omsøkt tiltak; gråtrost, vipe, bjørkefink. Art av stor forvaltningsinteresse same stad; fiskemåke, ærfugl og stær. Område C: Grenser til sjø. Område B og C: elv gjennom omsøkt areal.
	Landskap		Landskapstype; LT21-08 Åslandskap og LT 21-02 Middels breie fjordløp. Område C kolle som avgrensar bratt skrent ned mot sjø.
	Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv		Ikkje del av kartlagt friluftsområde. Område B grensar til statleg sikra friluftsområde (badeplass) i Litlevågen, Fyllingsnes. Bergen og Omland friluftsråd har planar om opparbeiding av området når avløpssituasjonen er rydda opp i.
	Klimatilpassing		Ingen vesentleg konflikt.
	Strandsone		Område B og C går begge ned til sjø. Område C 1/3 del innanfor funksjonell strandsone.
Samfunn	Kulturminner og kulturmiljø, automatisk freda kulturminner		Ingen kjente konflikhtar.
	Sosial infrastruktur		Ikkje relevant.
	Transportbehov		Auka transport i avgrensa periode.
	Teknisk infrastruktur veg, vatn og avløp (VA)		Privat veg til kommunal veg Fyllingsnesvegen. Bussveg. Smal veg. Konfliktfylt å opne opp for stor trafikk med tilkøyring av massar i området.
	Samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit		Auka transport i avgrensa periode. Område C: liten del av areal mot sjø er utløsnings- og utløpsområde for snøskred. Potensielle farar er ustabil grunn (området ligg under marin grense) og kjemikalieutslepp og annan forureining. Sjå ROS-analyse for detaljert informasjon ⁴ . Ingen av farane blir vurderte til å vera umogelege å handtera med avbøtande tiltak.
	Folkehelse		Område B er i konflikt med statleg sikra friluftsområde.
	Barn og unge		Område B er i konflikt med statleg sikra friluftsområde.

SAMLA VURDERING


LNF-spreidd næring, med ønske om mottak av stein- og jordmassar for opparbeiding av landbruksjord er primært et tiltak som er aktuelt for areal i drift. Delar av område C har fulldyrka jord, og er vurdert som eigna for føremålet. Innspelet vert trekt vekk ifrå sjø, for å unngå funksjonell strandsone, og kolle som naturleg buffer mot sjø. Område A og B er ikkje vurdert som eigna til

⁴ I ROS-analysen er berre tilrådd areal vurdert.

dette føremålet, m.a. pga nærleik til eksisterande bygg.


TILRÅDING

Innspel område C vert tilrådd, med redusert utstrekning. Tilrådd areal er om lag 25 daa og føresegne opnar opp for areal for overskotsmasser til jordforbetringstiltak innan landbruket.



BAB 10 – Andre typer bygg og anlegg (småbåtanlegg i sjø og vassdrag)**SMÅBÅTANLEGG I SJØ OG VASSDRAG - LITLEVÅGEN****Gbnr.:** 214/7**Føremål i dag:** LNF**Areal storleik:** 2,4 daa**Forslagstillar:** Stein Åge Fyllingsnes**Omtale av området:**

Omsøkt areal ligg i Litlevågen. Føreslått omdisponert til småbåtanlegg, med ønske om båtplassar for utleige med kai langs land og uteliggjar. Er tre eksisterande naust innanfor omsøkt areal.



	Tema	Konsekvens	Merknad
	Overordna strategiar/ samfunnsdel/ planprogram		Ikkje i tråd med fastsatt avgrensing av kva innspel på naust og småbåthamnrområder ein opna opp for i planarbeidet. Kan vere i strid med nasjonale og regionale føringar for forvaltning av strandsona.
Miljø	Forureining, klima og miljø		Tiltaka vil leggje til rette for motoriserte fritidsaktivitetar, noko som vil kunna auke utsleppa av klimagassar noko. Ingen kjente konflikhtar med anna forureining.
	Landbruk og jordressursar		Open fastmark og skog.
	Naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag		Ingen kjente registreringar.
	Landskap		Landskapstype; LT 21-02 Middels brede fjordløp.
	Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv		Ligg om lag 50 m fra statleg sikra friluftsområde (badeplass) i Litlevågen, Fyllingsnes. Bergen og Omland friluftsråd har planar om opparbeiding av området når avløpssituasjonen er rydde opp i.
	Klimatilpassing		Vil verte råka av havnivåstigning og fare for stormflo. Vert ivareteke av føresegn knytt til planlegging og bygging i slike områder.
	Strandsone		Omsøkt areal ligg i strandsona.
Samfunn	Kulturminner og kulturmiljø, automatisk freda kulturminner		Ingen kjente konflikhtar.
	Sosial infrastruktur		Ikkje relevant.
	Transportbehov		Antas å vere bilbasert fordi brukarane ikkje må vere frå nærområdet, men aukinga i transportbehov antas å vere begrensa.
	Teknisk infrastruktur veg, vatn og avløp (VA)		Utfordring med tilkomst og parkering.
	Samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit		Det er ikkje gjennomført sårbarheitsanalyse for innspelet. Dersom innspelet blir tilråda må det gjennomførast ein sårbarheitsanalyse.
	Folkehelse		Ingen kjente konflikhtar.
	Barn og unge		Vil ikkje påverka barn og unge sin oppvekstvilkår.

SAMLA VURDERING


Omsøkt tiltak er ikkje i tråd med den avgrensinga av kva innspel på naust og småbåthamnrområder ein opna opp for å vurdere i planarbeidet. Det er utfordring med tilkomst og parkering. Areal må vere offentleg tilgjengeleg. Tilkomst og parkering til det offentlege badeanlegget innerst i vika er ikkje løyst. Tiltaket er ikkje vurdert til å vere til hinder for badeplassen.

TILRÅDING

Innspelet vert ikkje tilrådd.

BAB 11 – Andre typer bygg og anlegg (småbåtanlegg i sjø og vassdrag + naust)**SMÅBÅTANLEGG I SJØ OG VASSDRAG + NAUST - EIKANGERVÅG****Gbnr.:** 213/17**Føremål i dag:** LNF**Areal storleik:** 1,4 daa**Forslagstillar:** Roald Fyllingsnes**Omtale av området:**


Omsøkt areal ligg i eit etablert naustmiljø med 8 eksisterande naust. Føreslått omdisponert til naustområde. Ønskje om oppføring av 2 naust og brygge.



	Tema	Konsekvens	Merknad
	Overordna strategiar/ samfunnsdel/ planprogram		Ikkje i tråd med fastsatt avgrensing av kva innspel på naust og småbåthamnrområder ein opna opp for i planarbeidet. Kan vere i strid med nasjonale og regionale føringar for forvaltning av strandsona.
Miljø	Forureining, klima og miljø		Tiltaka vil leggje til rette for motoriserte fritidsaktivitetar, noko som vil kunna auke utsleppa av klimagassar noko. ngen kjente konflikhtar med anna forureining.
	Landbruk og jordressursar		Bebygd areal.
	Naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag		Eikangervågen; marin naturtype bløtbunnsområder i strandsona.
	Landskap		Landskapstype; LT 21-02 Middels brede fjordløp. Omsøkt tiltak vil vere ei fortetting av eksisterande naustmiljø.
	Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv		Ikkje del av kartlagt friluftsområde.
	Klimatilpassing		Vil verte råka av havnivåstigning og fare for stormflo. Vert ivareteke av føresegn knytt til planlegging og bygging i slike områder.
	Strandsone		Etablert naustmiljø. Omsøkt tiltak vil byggje ned tilgang til strandsona, men arealet på austsida er ikkje bebygd.
Samfunn	Kulturminner og kulturmiljø, automatisk freda kulturminner		Ingen kjente registreringar.
	Sosial infrastruktur		Ikkje relevant.
	Transportbehov		Antas å vere bilbasert fordi brukarane ikkje må vere frå nærområdet, men aukinga i transportbehov antas å være begrensa.
	Teknisk infrastruktur veg, vatn og avløp (VA)		Kommunal veg Fyllingsnesvegen. Tilkomst til området via privat veg tett på etablert bustadhus. Vil ikkje kunne oppfylle krav til parkering. Omsøkt areal ligg i omsynssone KDP E39.
	Samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit		Det er ikkje gjennomført sårbarheitsanalyse for innspelet. Dersom innspelet blir tilråda må det gjennomførast ein sårbarheitsanalyse.
	Folkehelse		Omsøkt tiltak vil byggje ned tilgang til strandsona, men arealet på austsida er ikkje bebygd.
	Barn og unge		Omsøkt tiltak vil byggje ned tilgang til strandsona, men arealet på austsida er ikkje bebygd.
SAMLA VURDERING			
Omsøkt tiltak er ikkje i tråd med den avgrensinga av kva innspel på naust og småbåthamnrområder ein opna opp for å vurdere i planarbeidet. Det er utfordring med tilkomst og parkering. Det er ei regulert småbåthamn på andre sida av sundet. Omsøkt tiltak ligg innanfor omsynssone for pågåande arbeid med kommunedelplan for E39 mellom Flatøy og Eikefettunnelen.			
TILRÅDING			
Innspelet vert ikkje tilrådd.			

BAB 12 – Andre typer bygg og anlegg (småbåtanlegg i sjø og vassdrag)**SMÅBÅTANLEGG I SJØ OG VASSDRAG - EIKANGERVÅG****Gbnr.:** 212/102 m.fl.- Utviding av sjøareal i reg. plan Vahaugen bustadfelt**Føremål i dag:** Sjøareal**Areal storleik:** 1,4 daa**Forslagstillar:** Steinar Haukås**Omtale av området:**

Ønskje om utviding av indre grense for småbåtanlegg for å utvide flytebryggje (20 plassar i dag). Det er gjennomført KU av småbåtanlegget i reguleringsplanarbeidet. Følgjande KU omhandlar difor berre utviding av småbåtanlegget. Utvidinga vil ta areal frå område avsatt til friluftsområde i sjø i reguleringsplanen.



	Tema	Konsekvens	Merknad
	Overordna strategiar/ samfunnsdel/ planprogram		I tråd med fastsatt avgrensing av kva innspel på naust og småbåthamnrområder ein opna opp for i planarbeidet. Innspelet er ei mindre utviding av eksisterande areal for småbåtanlegg, og konsekvensen vert vurdert som liten jf. regionale og nasjonale føringar.
Miljø	Forureining, klima og miljø		Tiltaka vil leggje til rette for motoriserte fritidsaktivitetar, noko som vil kunna auke utsleppa av klimagassar noko. Ingen kjente konflikhtar med anna forureining.
	Landbruk og jordressursar		Ikkje relevant.
	Naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag		Eikangervågen; marin naturtype bløtbunnsområder i strandsona.
	Landskap		Landskapstype; LT 21-02 Middels brede fjordløp.
	Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv		Del av omsøkt tiltak ligg i kartlagt friluftsområde (viktig) leke- og rekreasjonsområde.
	Klimatilpassing		Vil verte råka av havnivåstigning og fare for stormflo. Vert ivareteke av føresegn knytt til planlegging og bygging i slike områder.
	Strandsone		Strandsone er bygd ut, og omsøkt tiltak er ei mindre utviding av eksisterande bruk.
Samfunn	Kulturminner og kulturmiljø, automatisk freda kulturminner		Ingen kjente registreringar.
	Sosial infrastruktur		Ikkje relevant.
	Transportbehov		Antas å vere bilbasert fordi brukarane ikkje må vere frå nærområdet, men aukinga i transportbehov vert vurdert å vere avgrensa.
	Teknisk infrastruktur veg, vatn og avløp (VA)		Omsøkt areal ligg i omsynssone KDP E39.
	Samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit		Potensielle farar er ustabil grunn (området ligg under marin grense), flaum i vassdrag, havnivåstigning, stormflod og bølgepåverknad og kjemikalieutslepp og annan forureining. Sjå ROS-analyse for detaljert informasjon. Ingen av farane blir vurderte til å vera umogelege å handtera med avbøtande tiltak.
	Folkehelse		Ingen kjente konflikhtar.
	Barn og unge		Vil ikkje påverka barn og unge sin oppvekstvilkår.

SAMLA VURDERING

Tiltaket er ei utviding av indre grense for småbåtanlegg innanfor reguleringsplan for Vahaugen bustadfelt (planid 1263-24062004). Positivt å tilrettelegge for ei utviding av småbåtanlegget. Omsøkt tiltak ligg innanfor omsynssone for pågåande arbeid med kommunedelplan for E39 mellom Flatøy og Eikefettunnelen. Arealendringa er ikkje vurdert til å ha stor konsekvens for det arbeidet, og vert difor tilrådd.

TILRÅDING

Innspelet vert tilrådd.

BAB 13 – Andre typer bygg og anlegg (småbåtanlegg i sjø og vassdrag)**SMÅBÅTANLEGG I SJØ OG VASSDRAG – YTRE EIDSNES**

Gbnr.: 215/31 m.fl.


Føremål i dag:

Areal storleik: 15 daa

Forslagstillar: Anders Eidsnes m.fl.

Omtale av området:

Omsøkt areal ligg i ei lita lun og grunn brukt ved fylkesvegen på Eidsnes. Føreslått omdisponert til småbåtanlegg, med utviding av eksisterande areal for småbåthamn med 50-100 m sørover. Landgang og felles flytebyggje.



	Tema	Konsekvens	Merknad
	Overordna strategiar/ samfunnsdel/ planprogram		I tråd med fastsatt avgrensing av kva innspel på naust og småbåthamnrområder ein opna opp for i planarbeidet. Kan vere i strid med nasjonale og regionale føringar for forvaltning av strandsona.
Miljø	Forureining, klima og miljø		Tiltaka vil leggje til rette for motoriserte fritidsaktivitetar, noko som vil kunna auke utsleppa av klimagassar noko. Ingen kjente konflikhtar med anna forureining.
	Landbruk og jordressursar		Skog og open fastmark.
	Naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag		Eikangervågen; marin naturtype bløtbunnsområder i strandsona. Art av stor forvaltningsinteresse; fiskemåke. Arter av særlig stor forvaltningsinteresse; lappfiskand, bjørkefink og bergand.
	Landskap		Landskapstype; LT 21-02 Middels brede fjordløp. Lita vik som ligg skjerma for innsyn frå fjorden.
	Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv		Ikkje del av kartlagt friluftsområde.
	Klimatilpassing		Vil verte råka av havnivåstigning og fare for stormflo. Vert ivareteke av føresegn knytt til planlegging og bygging i slike områder.
	Strandsone		Delvis nedbygd strandsone. Etablering av parkering i strandsona vert vurdert som konfliktfylt.
Samfunn	Kulturminner og kulturmiljø, automatisk freda kulturminner		Ingen kjente konflikhtar.
	Sosial infrastruktur		Ikkje relevant.
	Transportbehov		Antas å vere bilbasert fordi brukarane ikkje må vere frå nærområdet, men auka i transportbehov vert vurdert å vere avgrensa.
	Teknisk infrastruktur veg, vatn og avløp (VA)		Tilkomst frå privat veg frå Fv. Eidsnesvegen. Spørsmål rundt tilkomst og parkering.
	Samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit		Det er ikkje gjennomført sårbarheitsanalyse for innspelet. Dersom innspelet blir tilråda må det gjennomførast ein sårbarheitsanalyse.
	Folkehelse		Ingen kjente konflikhtar.
	Barn og unge		Vil ikkje påverka barn og unge sin oppvekstvilkår.

SAMLA VURDERING

Eksisterande område for småbåthamn (innerst i vika) var lagt inn ved førre rullering av KPA. Det er langgrunn i området, og omsøkt utviding av arealet kan truleg koplast til behovet for å etablere tiltak lenger ut i vika. Etablering av parkering er vurdert som utfordrande, og kan gje uønska tiltak i strandsona.

TILRÅDING

Innspelet vert ikkje tilrådd.

BAB 14 – Andre typer bygg og anlegg (småbåtanlegg i sjø og vassdrag + naust)**SMÅBÅTANLEGG I SJØ OG VASSDRAG + NAUST – EIDSNES/GANGSTØ**

Gbnr.: 244/6 m.fl.


Føremål i dag: LNF

Areal storleik: 10 daa

Forslagstillar: Tippetue Arkitekter

Omtale av området:

Omsøkt areal er urørt del av strandsona på Eidsnes/Gangstø. Føreslått omdisponert til naustområde, med kai og flytebyggje. Innspelet er kopla til innspel om etalbering av næring på tilgrensande areal.



	Tema	Konsekvens	Merknad
	Overordna strategiar/ samfunnsdel/ planprogram		I tråd med fastsatt avgrensing av kva innspel på naust og småbåthamnrområder ein opna opp for i planarbeidet, om ein legg til grunn at tilkomst og parkering er tenkt sikra gjennom tilgrensande næringsareal (KU Næring 7). I strid med regional og nasjonal forvaltning av strandsona.
Miljø	Forureining, klima og miljø		Tiltaka vil leggje til rette for motoriserte fritidsaktivitetar, noko som vil kunna auke utsleppa av klimagassar noko. Ingen kjente konflikhtar med anna forureining.
	Landbruk og jordressursar		Skog.
	Naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag		I Eknesvågen arter av stor forvaltningsinteresse; ærfugl og havelle.
	Landskap		Landskapstype; LT 21-02 Middels brede fjordløp. 9 m høgdeforskjell på omsøkt areal. Endringa vil kunne medføre større terrenginngrep.
	Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv		Ikkje del av kartlagt friluftsområde.
	Klimatilpassing		Vil verte råka av havnivåstigning og fare for stormflo. Vert ivareteke av føresegn knytt til planlegging og bygging i slike områder.
	Strandsone		Ubebygda areal i strandsona. Omsøkt tiltak vil vere eksponert frå sjø.
Samfunn	Kulturminner og kulturmiljø, automatisk freda kulturminner		Ingen kjente konflikhtar.
	Sosial infrastruktur		Ikkje relevant.
	Transportbehov		Antas å vere bilbasert fordi brukarane ikkje må vere frå nærområdet, men auka i transportbehov vert vurdert å vere avgrensa.
	Teknisk infrastruktur veg, vatn og avløp (VA)		Privat veg inn på Fv. 393 Eidsnesvegen. Tilkost og parkering må løysast. Er truleg tenkt sikra gjennom tilgrensande næringsareal (KU Næring 7).
	Samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit		Det er ikkje gjennomført sårbarheitsanalyse for innspelet. Dersom innspelet blir tilråda må det gjennomførast ein sårbarheitsanalyse.
	Folkehelse		Ingen kjente konflikhtar.
	Barn og unge		Vil ikkje påverka barn og unge sin oppvekstvilkår.

SAMLA VURDERING

Omsøkt tiltak er i ein uberørt del av strandsona. Etablering av naustområde vil medføre store terrenginngrep. Eksisterande småbåtanlegg på motsatt side. Innspel på næringsareal på tilgrensande område, KU Næring 7, vert ikkje tilrådd.

TILRÅDING


Innspelet vert ikkje tilrådd.

BOP 1 - Offentleg eller privat tenesteyting**AREALFØREMÅL - EIKANGER****Gbnr.:** 214/5**Føremål i dag:** LNF**Areal storleik:** 25,7 daa**Forslagstillar:** Administrasjonen**Omtale av området:**

Føreslått omdisponert til offentlig tenesteyting. Areal for ny skule på Eikanger. Mange alternative lokalitetar har vore vurdert i prosessen.

Omsøkt areal er valgt, m.a. basert på følgjande lokaliseringsskriterium:

- Storleik: Minimum 20 daa, og tilleggsareal for evt. framtidig utviding
- Solforhold: Gode solforhold kl.12 21.desember.
- Topografi: Minimum 50% av tomte sitt areal under 15 grader helling
- Avstand til hovudveg/kollektiv: Inn til 500m frå fv./E39
- Ny E39: Forslag til korridor
- Byggjegrænse fylkesveg/E39: 50m frå senterline
- Skoleskyss: Grense for skoleskyss 4 km
- Gangavstand: 30 min gåtid/1,5 km



	Tema	Konsekvens	Merknad
	Overordna strategiar/ samfunnsdel/ planprogram		I tråd med samfunnsdelen strategi 42; «Sikre at nærsentra har skule, barnehage og fritids- og servicetilbod.
Miljø	Forureining, klima og miljø		Ligg nært til E39, og er vurdert til å ha god dekning av elevmasse som bur innanfor gå- og sykkelavstand (1,5 km) og grenser for skuleskyss (4 km). Ingen kjente konflikhtar med anna forureining.
	Landbruk og jordressursar		Primært skog og eit mindre areal med fulldyrka jord.
	Naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag		Elv gjennom omsøkt areal. Ingen andre kjente konflikhtar.
	Landskap		Landskapstype; LT21-08 Åslandskap. flatt område.
	Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv		Ikkje del av kartlagt friluftsområde.
	Klimatilpassing		Ingen vesentleg konflikt.
	Strandsone		Ikkje relevant.
Samfunn	Kulturminner og kulturmiljø, automatisk freda kulturminner		Ingen kjente konflikhtar.
	Sosial infrastruktur		Vurdert som best eigna som lokalitet for ny skule på Eikanger.
	Transportbehov		Ligg nært til E39, og er vurdert til å ha god dekning av elevmasse som bur innanfor gå- og sykkelavstand (1,5 km) og grenser for skuleskyss (4 km).
	Teknisk infrastruktur veg, vatn og avløp (VA)		Kommunalt vatn, men ikkje kommunalt avløp. Høgspenlinje i utkanten av omsøkt areal. Etablering av gang- og sykkelveg mellom Vikane-Eikangervåg er ein del av Nordhordlandspakken pkt. 17.
	Samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit		Potensielle farar er ustabil grunn (området ligg under marin grense), skog- og lyngbrann, radonstråling, transport av farleg gods og elektromagnetisk felt. Sjå ROS-analyse for detaljert informasjon. Ingen av farane blir vurderte til å vera umogelege å handtera med avbøtande tiltak.
	Folkehelse		Ingen kjente konflikhtar.
	Barn og unge		Vil ikkje påverka barn og unge sin oppvekstvilkår.

SAMLA VURDERING

Lindås kommune har hatt ein 2-årig prosess med å avklare aktuell tomt for ny skule på Eikanger. Ulike alternativ har vore oppe til vurdering, og ein har konkludert med omsøkt areal som den aktuelle lokaliseringen av ny skule. Alternativet kjem positivt ut jamfør hovudvekten av KU-tema. Tiltaket føreset etablering av godkjente løysingar for vatn og avløp.

TILRÅDING

Innspelet vert tilrådd.

4.1.7.

4.1.8. KLØVE SKULEKRINS


Kløve er den minste skulekrinsen i Lindås kommune, og den einaste som har hatt fallande folketal i perioden mellom 2010 og 2019. Det har blitt 30 færre innbyggjarar i krinsen i denne perioden.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Folketal	471	472	468	462	459	467	456	459	457	441
Prosent av folketal i kommunen	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	3 %

Det er barneskule på Kløvheim. Lokalisering av barneskulen er til vurdering, og nytt areal som er aktuelt for framtidig lokalisering av felles barneskule for Eikanger og Kløve, er del av konsekvensutgreiinga (BOP 1).

Følgjande innspel er del av konsekvensutgreiing i Kløve skulekrins:


- BAB 15 Andre typer bygg og anlegg - Tveitastø



Figur 8 Innspeil til KU Kløve skulekrins

BAB 15 – Andre typer bygg og anlegg (naust)**NAUSTOMRÅDE - TVEITASTØ****Gbnr.:** 24/4**Føremål i dag:** Næring**Areal storleik:** 40 daa**Forslagstillar:** Anders Famnestad**Omtale av området:**

Føreslått omdisponert til naustområde, med ønskje om 12-25 nausttomter inkl. areal til parkeringsplass, eventuelt spyleplass og bygg for vinterlagring av båter. Grenser til eksisterande småbåtanlegg.



	Tema	Konsekvens	Merknad
	Overordna strategiar/ samfunnsdel/ planprogram		I tråd med fastsatt avgrensing av kva innspel på naust og småbåthamnrområder ein opna opp for i planarbeidet. Kan vere i strid med regionale og nasjonale føringar for forvaltning av strandsona.
Miljø	Forureining, klima og miljø		Tiltaka vil leggje til rette for motoriserte fritidsaktivitetar, noko som vil kunna auke utsleppa av klimagassar noko. Ingen kjente konflikhtar med anna forureining.
	Landbruk og jordressursar		Omsøkt areal er skog. Lågproduktiv skog.
	Naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag		Ingen kjente konflikhtar.
	Landskap		Landskapstype; LT 21-03 Småfjord og storsundlandskap. Areal på austsida av Svindalsvegen er svært bratt; 35 m høgdeforskjell frå veg, og ned til flate. Bratt skrent ned mot sjø.
	Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv		Ikkje del av kartlagt friluftsområde.
	Klimatilpassing		Vil verte råka av havnivåstigning og fare for stormflo. Vert ivareteke av føresegn knytt til planlegging og bygging i slike områder.
	Strandsone		2 eksisterande naust, ellers urørt strandsone. Deler av arealet ligg innanfor funksjonell strandsone.
Samfunn	Kulturminner og kulturmiljø, automatisk freda kulturminner		Ingen kjente konflikhtar.
	Sosial infrastruktur		Ikkje relevant.
	Transportbehov		Antas å vere bilbasert fordi brukarane ikkje må vere frå nærområdet, men aukinga i transportbehov vert vurdert å vere avgrensa.
	Teknisk infrastruktur veg, vatn og avløp (VA)		Tilkomst frå kommunal veg, Svindalsvegen. Fv. 397 Mykingvegen ligg nært til omsøkt areal.
	Samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit		Potensielle farar er skred (snøskred), ustabil grunn (området ligg under marin grense), skog- og lyngbrann og kjemikalieutslepp og annan forureining. Sjå ROS-analyse for detaljert informasjon. Ingen av farane blir vurderte til å vera umoglege å handtera med avbøtande tiltak.
	Folkehelse		Ingen kjente konflikhtar.
	Barn og unge		Vil ikkje påverka barn og unge sin oppvekstvilkår.

SAMLA VURDERING


Omsøkt tiltak er i tråd med den avgrensinga av kva innspel på naust og småbåthamnrområder ein opna opp for å vurdere i planarbeidet. I gjeldande reguleringsplan er det 11 daa med tilgjengeleg areal på land. Omsøkt areal er bratt, og om ein opnar opp for heile arealet, vil det kunne gje store landskapsmessige inngrep. Tilråd difor eit avgrensa areal, kor areal innanfor funksjonell strandsone, og bratte deler av arealet, er tatt vekk. Det vert altså ikkje opna opp for naust i strandsona, men

båtopplag/naust på land.

TILRÅDING

Innspelet vert tilrådd, men tilrådd areal er redusert. Tiltrådd areal, om lag 9,6 daa.

Areal som ligg rundt tilrådd areal, og som er næring i KPA 2011, vert endra til LNF.



4.1.9. OSTEREIDET SKULEKRINS

Ostereidet krins har den største geografiske utstrekninga av alle krinsane i Lindås kommune. Den omfattar området langs E39 frå Eknes, til kommunegrensa mot Masfjorden øvst i Romarheimsdalen. I søraust grensar krinsen til Romarheimsfjorden, og i nordvest til kommunegrensa mot Masfjorden.


Ved inngangen til 2019 budde det 1 303 personar i Ostereidet skulekrins, etter ein auke på pm lag 70 personar i perioden mellom 2010 og 2019. Folketalsveksten i krinsen har vore noko svakare enn i kommunen under eitt, slik at skulekrinsens andel av det totale folketalet har falt eit prosentpoeng.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Folketal	1234	1257	1276	1273	1293	1320	1301	1344	1333	1303
Prosent av folketal i kommunen	9 %	9 %	9 %	9 %	9 %	9 %	8 %	9 %	8 %	8 %

I kommuneplanens samfunnsdel er det vedteke at Ostereidet er eit av to nærsenter i Lindås kommune. Nærservera skal vere ein attraktiv møtestad og er meint å bidra til å avgrense transportbehovet i kommunen ved å tilby handel, tenester og sosial infrastruktur for innbyggjarane i omlandet. Ostereidet har barnehage, barneskule og ungdomsskule. Ostereidet senter har utandørs idrettsanlegg, kafè og daglegvarehandel. Det er utarbeida ein områdeplan for Ostereidet, som er ute til offentleg ettersyn i perioden 4. juni 2019 til 30. juli 2019. Ny idrettshall på Ostereidet er del av planforslaget.

Følgjande innspel er del av konsekvensutgreiing i Ostereidet skulekrins:


- B 15 Bustad – Sjørneset
- B 16 Bustad - Eknes
- B 17 Bustad – Eknes
- B 18 Bustad - Kvernhusaugen
- LSN 10 Spreidd næring – Bjørge
- LSN 11 Spreidd næring - Eidevågen
- LSN 12 Spreidd næring - Askeland
- LSN 13 Spreidd næring – Bjørndalsvatnet
- LSN 14 Spreidd næring - Askvik
- LSN 15 Spreidd næring – Molvik
- BAB 16 Andre typer bygg og anlegg - Molvik
- BFT 2 Fritids- og turistføremål - Molvik



Figur 9 Innspel til KU Ostereidet skulekrins

B 15 - Bustad**BUSTAD - SJURNESET****Gbnr.:** 10/16**Føremål i dag:** LNF, bustad og LNF-spreidd bustad**Areal storleik:** 15 daa**Forslagstillar:** Rune Hosøy**Omtale av området:**

Omsøkt areal ligg om lag 9 km frå Ostereidet. Føreslått omdisponer til bustad, med 2 til 3 einestader, samt ny veg ned til naust i nord. Området ligg i LNF, LNF-spreidd bustad (Veland/Rødland) og bustad i gjeldande KPA.



	Tema	Konsekvens	Merknad
	Overordna strategiar/ samfunnsdel/ planprogram		I konflikt med samfunnsdelen strategi 31 om auka arealutnytting i Knarvik, Alversund og nærsentra, men i tråd med strategi 32 om spreidd busetnad i heile kommunen. I konflikt med nasjonale og regionale føringar på lokalisering av bustad.
Miljø	Forureining, klima og miljø		9 km frå Ostereidet. Ingen kjente konflikter med anna forureining.
	Landbruk og jordressursar		Deler av arealet er innmarksbeite.
	Naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag		Går ei elv gjennom omsøkt areal.
	Landskap		Landskapstype; LT 21-02 Middels brede fjordløp. Store høgdeforskjellar i omsøkt område (8 til 35/17 til 35 m).
	Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv		Kartlagt viktig friluftsområde i austre del av omsøkt område (Gamlevegen på Stranda).
	Klimatilpassing		Ingen vesentleg konflikt.
	Strandsone		Deler av omsøkt areal ligg innanfor 100 metersbelte. Arealet bør eventuelt justerast slik at areal innanfor 100-metersbelte vert tatt vekk.
Samfunn	Kulturminner og kulturmiljø, automatisk freda kulturminner		Ingen kjente konflikter.
	Sosial infrastruktur		Om lag 9 km frå Ostereidet barne- og ungdomsskule.
	Transportbehov		Om lag 9 km frå Ostereidet. Utbygging vil kunne gje auka biltrafikk knytt til arbeids- og handelsreiser.
	Teknisk infrastruktur veg, vatn og avløp (VA)		Behov for ny avkjøyrse til kommunal veg 1130 Hosøyvegen. Ikkje kommunalt vatn. Kommunalt avløp (6/700 m avstand), men ikkje kapasitet.
	Samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit		Det er ikkje gjennomført sårbarheitsanalyse for innspelet. Dersom innspelet blir tilråda må det gjennomførast ein sårbarheitsanalyse.
	Folkehelse		Omsøkt område har lang avstand til Ostereidet, og er ikkje tilrettelagt for gang/sykkel og kollektivtransport.
	Barn og unge		Vil ikkje påverka barn og unge sin oppvekstvilkår.

SAMLA VURDERING


Ikkje i tråd med kvalitetskrav til bustadområder og nasjonale og regionale føringar for lokalisering av bustad. Endring av arealføremål til bustad har vesentlege og mindre vesentlege konflikter med fleire KU-tema. Ligg p.t. delvis inne som ein del av LNF-spreidd bustad område. Regulert bustadareal i nærleiken.

TILRÅDING

Innspelet vert ikkje tilrådd.

B 16 - Bustad**BUSTAD - EKNES****Gbnr.:** 239/3**Føremål i dag:** LNF-spreidd bustad**Areal storleik:** 11,3 daa**Forslagstillar:** Idar Tangen (2)**Omtale av området:**

Området ligg i Eknes, langs FV393, ca. 3,5 km frå Ostereidet nærsenter. Tomta er ein jordbrukseigedom med eit våningshus og eit landbruksbygg. Tomta grensar til eksisterande bustadfelt med arealføremål bustad i kommuneplanen. Føreslått omdisponert til bustad. Tal bueingar ikkje oppgitt.



	Tema	Konsekvens	Merknad
	Overordna strategiar/ samfunnsdel/ planprogram		I konflikt med samfunnsdelen strategi 31 om auka arealutnytting i Knarvik, Alversund og nærsentra, men kan vurderast å vere i tråd med strategi 32 om spreidd busetnad i heile kommunen. I konflikt med nasjonale og regionale føringar på lokalisering av bustad.
Miljø	Forureining, klima og miljø		3,5 km frå Ostereidet. Liten del av omsøkt areal innanfor gul støysone. Ingen kjente konflikthar med anna forureining.
	Landbruk og jordressursar		Skog (kratt) og open fastmark.
	Naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag		Art av særleg stor forvaltningsinteresse, i grense av omsøkt areal i nordvest; gråtrost og i grense mot sørvest; dvergspett og bjørkefink. Utvalgt naturtype i søndre del; hule eiker (lokalt viktig).
	Landskap		Landskapstype; LT 21-02 Middels brede fjordløp. 12 m høgdeforskjell i vestre del av omsøkt areal, ned mot veg.
	Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv		Ingen kjente konflikthar.
	Klimatilpassing		Ingen vesentleg konflikt.
	Strandsone		Ikkje relevant.
Samfunn	Kulturminner og kulturmiljø, automatisk freda kulturminner		Kulturminne i nordvest, rett utanfor omsøkt areal.
	Sosial infrastruktur		Området ligg om lag 3,5 km frå Ostereidet barne- og ungdomsskule. Ligg nært busstopp.
	Transportbehov		Området ligg 3,5 km frå Ostereidet nærsenter og 16,5 km frå Knarvik. Utbygging vil kunne gje auka biltrafikk knytt til arbeids- og handelsreiser.
	Teknisk infrastruktur veg, vatn og avløp (VA)		Kommunalt vatn. Ikkje kommunalt avløp. Er i dag ein spetikk tank i bustadområde mellom to bustadfelt, men ikkje meir kapasitet. Utbygging av avløpsløyseing er nødvendig.
	Samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit		Det er ikkje gjennomført sårbarheitsanalyse for innspelet. Dersom innspelet blir tilråda må det gjennomførast ein sårbarheitsanalyse.
	Folkehelse		Liten del i gul støysone.
	Barn og unge		Vil ikkje påverka barn og unge sin oppvekstvilkår.

SAMLA VURDERING


Ikkje i tråd med nasjonale og regionale føringar for lokalisering av bustad. Mindre vesentlege konflikthar med fleire KU-tema. Ligg p.t. delvis inne som ein del av LNF-spreidd bustad område som opna opp for 0 einingar i KPA 2011. Ikkje aktuelt som bustad, men vert vurdert som del av vurderinga av LNF-spreidd område.

TILRÅDING

Innspelet vert ikkje tilrådd.

B 17 - Bustad**BUSTAD - EKNES****Gbnr.:** 238/4**Føremål i dag:** LNF-spreidd bustad**Areal storleik:** 5 daa**Forslagstillar:** Andreas Sørå (1)**Omtale av området:**

Området ligg i Eknes, langs FV393, om lag 3,5 km frå nærsenteret Ostereidet og 17 km frå Knarvik. Tomta er ubebygd og grensar til eksisterande bustadfelt med arealføremål bustadfelt i kommuneplanen. Føreslått omdisponert til bustad. Tal bueingar ikkje oppgitt.



	Tema	Konsekvens	Merknad
	Overordna strategiar/ samfunnsdel/ planprogram		I konflikt med samfunnsdelen strategi 31 om auka arealutnytting i Knarvik, Alversund og nærsentra, men kan vurderast å vere i tråd med strategi 32 om spreidd busetnad i heile kommunen. Kan vere i konflikt med nasjonale og regionale føringar på lokalisering av bustad.
Miljø	Forureining, klima og miljø		3,5 km nærsenter Ostereidet og 17 km frå Knarvik. Ingen kjente konfliktar med anna forureining.
	Landbruk og jordressursar		Skog (kratt). Uproduktiv skog.
	Naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag		Ingen kjente konfliktar.
	Landskap		Landskapstype; LT 21-02 Middels brede fjordløp.
	Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv		Området blir ikkje nytta som turområde av lokalbefolkninga, men ligg ca. 500 meter i luftline frå friluftsområde med bl.a Totlandsåsen.
	Klimatilpassing		Ingen vesentleg konflikt.
	Strandsone		Ikkje relevant.
Samfunn	Kulturminner og kulturmiljø, automatisk freda kulturminner		Ingen kjente konfliktar.
	Sosial infrastruktur		3,5 km frå nærsenter Ostereidet og 17 km frå Knarvik. Barnehage og skule ligg ikkje i gangavstand frå området. Området ligg like ved busstopp.
	Transportbehov		3,5 km nærsenter Ostereidet og 17 km frå Knarvik. Utbygging vil kunne gje auka biltrafikk knytt til arbeids- og handelsreiser.
	Teknisk infrastruktur veg, vatn og avløp (VA)		Kommunalt vatn. Ikkje kommunalt avløp. Er i dag ein spetikk tank i bustadområde mellom to bustadfelt, men ikkje meir kapasitet. Utbygging av avløpsløyseing er nødvendig.
	Samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit		Det er ikkje gjennomført sårbarheitsanalyse for innspelet. Dersom innspelet blir tilråda må det gjennomførast ein sårbarheitsanalyse.
	Folkehelse		Området er ikkje nytta av lokalbefolkninga som turområde, men ligg ca. 500 meter i luftline frå friluftsområde med bl.a Totlandsåsen.
	Barn og unge		Vil ikkje påverka barn og unge sin oppvekstvilkår.

SAMLA VURDERING


Ikkje i tråd med nasjonale og regionale føringar for lokalisering av bustad . Endring av arealføremål til bustad har vesentlege og mindre vesentlege konfliktar med fleire KU-tema. Ligg p.t. delvis inne som ein del av LNF-spreidd bustad område som opna opp for 0 einingar i KPA 2011. Ikkje aktuelt som bustad, men vert vurdert som del av vurderinga av LNF-spreidd område.

TILRÅDING

Innspelet vert ikkje tilrådd.

B 18 - Bustad**BUSTAD - KVERNHUSHAUGEN****Gbnr.:** 217/3 m. fl.**Føremål i dag:** LNF og bustad**Areal storleik:** 30,3 daa**Forslagstillar:** Johannes Romarheim**Omtale av området:**

Området ligg på Romarheim, om lag 2 mil nord for Ostereidet nærseier. Ostereidet er næraste stad med service/tenestefunksjonar som barnehage, skule og butikk. Delar av området er sett av til bustad i gjeldande KPA og er utbygd. Tal bueiningar ikkje oppgitt.



	Tema	Konsekvens	Merknad
	Overordna strategiar/ samfunnsdel/ planprogram		I konflikt med samfunnsdelen strategi 31 om auka arealutnytting i Knarvik, Alversund og nærsentra, men kan vurderast å vere i tråd med strategi 32 om spreidd busetnad i heile kommunen. I konflikt med nasjonale og regionale føringar på lokalisering av bustad.
Miljø	Forureining, klima og miljø		20 km frå Ostereidet nærseier. Ingen kjente konflikhtar med anna forureining.
	Landbruk og jordressursar		Open fastmark.
	Naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag		Ingen kjente konflikhtar.
	Landskap		Bratt område med høgdeforskjell på rundt 20 m, bratt ned mot sjø.
	Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv		Ingen kjente konflikhtar.
	Klimatilpassing		Ingen vesentlege konflikhtar.
	Strandsone		Ikkje innanfor funksjonell strandsone og 100-metersbelte til sjø.
Samfunn	Kulturminner og kulturmiljø, automatisk freda kulturminner		Ingen kjente registreringar.
	Sosial infrastruktur		Sosial infrastruktur som barnehage og skule ligg på Ostereidet 2 mil sør for området.
	Transportbehov		Utbygging vil kunne gje auka biltrafikk knytt til skule-, arbeids- og handelsreiser.
	Teknisk infrastruktur veg, vatn og avløp (VA)		Ikkje offentleg vatn og avløp.
	Samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit		Liten del av omsøkt areal ligg innanfor uttløsningsområde for snøskred. Det er ikkje gjennomført sårbarheitsanalyse for innspelet. Dersom innspelet blir tilråda må det gjennomførast ein sårbarheitsanalyse.
	Folkehelse		Omsøkt område har lang avstand til Ostereidet, og er ikkje tilrettelagt for gang/sykkel og kollektivtransport.
	Barn og unge		Vil ikkje påverka barn og unge sin oppvekstvilkår.

SAMLA VURDERING


Ikkje i tråd med kvalitetskrav til bustadområde og nasjonale og regionale føringar for lokalisering av bustad. Endring av arealføremål til bustad har vesentlege og mindre vesentlege konflikhtar med fleire KU-tema. Vert vurdert å legge ut eit LNF-spreidd bustadområde i området.

TILRÅDING

Innspelet vert ikkje tilrådd.

LSN 10 - Spreidd næring**LNF-SPREIDD NÆRING - BJØRGO****Gbnr.:** 241/1**Føremål i dag:** LNF**Areal storleik:** 9,4 daa**Forslagstillar:** Kjell Morgan Bjørge**Omtale av området:**

Omsøkt areal ligg på Bjørgo, i enden av vegen. Eit landbruksbygg på omsøkt areal. Føreslått omdisponert til LNF-spreidd næring, men ønskje om etablering av forsamlingslokale og legge til rette for parkering.



	Tema	Konsekvens	Merknad
	Overordna strategiar/ samfunnsdel/ planprogram		I tråd med samfunnsdelen strategi 21 om å støtte opp under nye idear og verksemder og strategi 23 om å legge til rette for auke matproduksjon og næringsutvikling i landbruket.
Miljø	Forureining, klima og miljø		Kan gje auke i trafikk, men vert vurdert som avgrensa. Ingen kjente konflikhtar med anna forureining.
	Landbruk og jordressursar		Ligg i omsynssone landbruk H510_oL21. Blanding av overflate dyrka jord, fulldyrka jord og innmarksbeite.
	Naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag		Ingen kjente konflikhtar.
	Landskap		Landskapstype; LT 21-08 Vestlandes skogåser.
	Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv		Ingen kjente konflikhtar.
	Klimatilpassing		Ingen vesentleg konflikt.
	Strandsone		Ikkje relevant.
Samfunn	Kulturminner og kulturmiljø, automatisk freda kulturminner		Ingen kjente konflikhtar.
	Sosial infrastruktur		Ikkje relevant.
	Transportbehov		Kan gje auke i trafikk, men vert vurdert som avgrensa.
	Teknisk infrastruktur veg, vatn og avløp (VA)		Ikkje kommunalt vatn og avløp.
	Samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit		Potensielle farar er skog- og lyngbrann og radonstråling. Sjå ROS-analyse for detaljert informasjon. Ingen av farane blir vurderte til å vera umogelege å handtera med avbøtande tiltak.
	Folkehelse		Ingen kjente konflikhtar.
	Barn og unge		Vil ikkje påverka barn og unge sin oppvekstvilkår.

SAMLA VURDERING

Omsøkt tiltak vil styrke næringsgunnlaget for garden. Omsøkt tiltak er primært knytt til opprusting av eksisterande landbruksbygg, som forsamlingslokale, samt etablering av parkering. Det vert vurdert som tilstrekkeleg å opne opp for eit meir avgrensa areal. Eventuelle tiltak føreset etablering av godkjente løysingar for vatn og avløp.

TILRÅDING


Innspelet vert tilrådd, men tilrådd areal er redusert til 1,2 daa.

Føresegne opnar opp for forsamlingslokale med servering.



LSN 11 - Spreidd næring**LNF-SPREIDD NÆRING - EIDEVÅGEN****Gbnr.:** 234/11**Føremål i dag:** LNF**Areal storleik:** 1,5 daa**Forslagstillar:** Silje Smådal og Kennet Innvær**Omtale av området:**

Føreslått omdisponert til naustområde. Vurdert av adm. til å være LNF-spreidd næring jf. den aktivitet som er skildra; Etablering av naust, kaifront, vinterlagring av båtar, samt opptrekksplass for båtar; med service og vedlikehald.



	Tema	Konsekvens	Merknad
	Overordna strategiar/ samfunnsdel/ planprogram		I tråd med samfunnsdelen strategi 21 om å støtte opp under nye idear og verksemder og strategi 23 om å legge til rette for auke matproduksjon og næringsutvikling i landbruket.
Miljø	Forureining, klima og miljø		Ingen kjente konflikhtar med anna forureining.
	Landbruk og jordressursar		Ikkje relevant.
	Naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag		Ingen kjente konflikhtar.
	Landskap		Landskapstype; LT 21-02 Middels brede fjordløp.
	Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv		Ingen kjente konflikhtar.
	Klimatilpassing		Ingen vesentleg konflikt.
	Strandsone		Strandsone er delvis bygd ut med 3 bygg innanfor omsøkt areal.
Samfunn	Kulturminner og kulturmiljø, automatisk freda kulturminner		Ingen kjente konflikhtar.
	Sosial infrastruktur		Ikkje relevant.
	Transportbehov		Kan gje auke i trafikk, men vert vurdert som avgrensa.
	Teknisk infrastruktur veg, vatn og avløp (VA)		Ikkje kommunalt vatn og avløp. Omsøkt tiltak – miljøkrav jamfør omsøkt aktivitet. Må ha anlegg for handsaming av vaske- og spylevatn (truleg oljeutskiljar). Kan ikkje tilkoplast offentleg avløpsnett, då dette ikkje er på plassen. Omsøkt areal ligg i omsynssone KDP E39.
	Samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit		Miljøkrav for å sikre forsvarleg handtering av vaske- og spylevatn. Potensielle farar er skred (snøskred på motsett side av vågen), ustabil grunn (området ligg under marin grense), havnivåstigning, stormflod og bølgepåverknad, kjemikalieutslipp og anna forureining og framkomst for utrykkingskøyretøy. Sjå ROS-analyse for detaljert informasjon. Ingen av farane blir vurderte til å vera umogelege å handtera med avbøtande tiltak.
	Folkehelse		Ingen kjente konflikhtar.
	Barn og unge		Vil ikkje påverka barn og unge sin oppvekstvilkår.

SAMLA VURDERING

Omsøkt tiltak vil styrke næringsgunnlaget for garden. Service og vedlikehald av båtar vil få miljøkrav på etablering av godkjent handtering av vaske- og spylevatn. Tiltak ikkje å opne opp for slik aktivitet på omsøkt areal. Ålmenta sin tilgang til sjø skal sikres i detaljplan. Omsøkt tiltak ligg innanfor omsynssone for pågåande arbeid med kommunedelplan for E39 mellom Flatøy og Eikefettunnelen. Arealendringa er ikkje vurdert til å ha stor konsekvens for det arbeidet, og vert difor tilrådd.

TILRÅDING


Innspelet vert tilrådd.

Føreseigna opnar opp for vinterlagring av båtar, oppstrekksplass for båtar, kai og naust.

LSN 12 - Spreidd næring**LNF-SPREIDD NÆRING - ASKELAND****Gbnr.:** 16/4**Føremål i dag:** LNF**Areal storleik:** 28 daa**Forslagstillar:** Sidsel Kalve og Olav Nygård – Stykje Gard**Omtale av området:**

Føreslått omdisponert til LNF-spreidd næring, med ønskje om utviding og etablering av tilleggsnæring på garden;

- «Inn på tunet»
- Nytt bygg; lokalmatproduksjon, lager, gardsbutikk m.m.
- 4 enkel utleiehytter
- Oppgradere strandareal; kai til utleie av småbåter, båthus og opphaldsrom
- Nytt sel/løe i utmarka på Strandafjellet



	Tema	Konsekvens	Merknad
	Overordna strategiar/ samfunnsdel/ planprogram		I tråd med samfunnsdelen strategi 21 om å støtte opp under nye idear og verksemder og strategi 23 om å legge til rette for auke matproduksjon og næringsutvikling i landbruket.
Miljø	Forureining, klima og miljø		Kan gje auke i trafikk, men vert vurdert som avgrensa. Ingen kjente konflikhtar med anna forureining.
	Landbruk og jordressursar		Blanding av fulldyrka jord, overflatedyrka jord, innmarksbeite og open fastmark.
	Naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag		Ingen kjente konflikhtar.
	Landskap		Landskapstype; LT 21-02 Middels brede fjordløp. Bratt område, med nokre flatare parti.
	Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv		Ikkje del av kartlagt friluftsområde. Gitt Sti/traktoveg i omsøkt areal, antas å ha verdi som nærfriluftsområde.
	Klimatilpassing		Ingen vesentleg konflikt.
	Strandsone		Innerst i smalt sund, med 2 naust. Enkel tilkomst til strandsona, med flatt areal ved sjø.
Samfunn	Kulturminner og kulturmiljø, automatisk freda kulturminner		Ingen kjente konflikhtar.
	Sosial infrastruktur		Ikkje relevant.
	Transportbehov		Kan gje auke i trafikk, men vert vurdert som avgrensa.
	Teknisk infrastruktur veg, vatn og avløp (VA)		Ikkje kommunalt vatn og avløp. Føreset godkjenning av private VA-løysingar.
	Samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit		Potensielle farar er skred (snøskred), ustabil grunn (området ligg under marin grense), skog- og lyngbrann, radonstråling og elektromagnetisk felt. Sjå ROS-analyse for detaljert informasjon. Ingen av farane blir vurderte til å vera umogelege å handtera med avbøtande tiltak.
	Folkehelse		Omsøkt tiltak kan bygge ned tilgang til strandsona.
	Barn og unge		Vil ikkje påverka barn og unge sin oppvekstvilkår.

SAMLA VURDERING


Omsøkt tiltak vil styrke næringsgunnlaget for garden. Innspelet er omfattande både i areal og i talet på ulike aktivitetar. Nytt sel/løe i utmarka på Strandafjellet er i tråd med LNF-føremålet og vert difor ikkje tilrådd. Det er ønske om å legge til rette for deler av omsøkt aktivitet, men ikkje i det omfang som innspelet legg opp til. Det er ønskeleg at omsøkt aktivitet i så stor grad som mogleg vert samla, for å avgrense tiltak på dyrka mark. Føreseigna vil presisere kva type tiltak som føremålet vil opne opp for.

TILRÅDING

Innspelet vert tilrådd, men tilrådd areal er redusert til om lag 4,6 daa.


Føreseгна opnar opp for følgjande aktivitet:

- «Inn på tunet»
- Nytt bygg; lokalmatproduksjon, lager, gardsbutikk
- Maks 4 enkel utleigehytter



LSN 13 - Spreidd næring**LNF-SPREIDD NÆRING - BJØRNDALSVATNET****Gbnr.:** 243/1**Føremål i dag:** LNF**Areal storleik:** 20,5 daa**Forslagstillar:** Helge Vatshelle**Omtale av området:**

Omsøkt areal grensar til og ligg delvis i Bjørndalsvatnet. Føreslått omdisponert til LNF-spreidd næring, men ønskje om massedeponi/nydyrking.



	Tema	Konsekvens	Merknad
	Overordna strategiar/ samfunnsdel/ planprogram		I tråd med samfunnsdelen strategi 23 om å legge til rette for auka matproduksjon og næringsutvikling i landbruket. I strid med strategi 64 om berekraftig naturforvaltning og sikre biologisk mangfald.
Miljø	Forureining, klima og miljø		Ingen kjente konflikter med anna forureining.
	Landbruk og jordressursar		Myr og noko skog. Ikkje eigna til massedeponi. Ureining av vassdrag.
	Naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag		Omsøkt areal råkar utløpet av elv til Bjørndalsvatnet. Grensar til og ligg delvis i Bjørndalsvatnet. Spørsmål om avrenningsproblematikk. Våtmarksområde. Art av særleg stor forvaltningsinteresse i Bjørndalsvatnet; lappfiskand.
	Landskap		Landskapstype; LT 21-06 Vågsvatn. Utfylling av massar vil kunne gje endringar på landskapet.
	Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv		Ikkje del av kartlagt friluftsområde. Sør i Bjørndalsvatnet er kartlagt friluftsområde (Treafjæra bade plass). Omsøkt tiltak kan ha negativ konsekvens for bade plassen.
	Klimatilpassing		Ingen vesentleg konflikt.
	Strandsone		Ikkje relevant.
Samfunn	Kulturminner og kulturmiljø, automatisk freda kulturminner		Ingen kjente konflikter.
	Sosial infrastruktur		Ikkje relevant.
	Transportbehov		Vil gje auka transport i ein avgrensa periode.
	Teknisk infrastruktur veg, vatn og avløp (VA)		Ikkje etablert vegtilkomst til området. Omfattande inngrep å få etablert vegtilkomst. Omsøkt areal ligg i omsynssone KDP E39.
	Samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit		Auka transport i avgrensa periode. Det er ikkje gjennomført sårbarheitsanalyse for innspelet. Dersom innspelet blir tilråda må det gjennomførast ein sårbarheitsanalyse.
	Folkehelse		Kan ha negativ konsekvens for bade plass.
	Barn og unge		Kan ha negativ konsekvens for bade plass.

SAMLA VURDERING

Hensikten med etablering av LNF-spreidd næring for mottak av massar, er for opparbeiding av dyrka mark for å betre landbruksverdien. Omsøkt areal er i der hovudsakeleg myr, og vatn. Det er ikkje ønskeleg å opne opp for mottak av masser på arealet. Omsøkt tiltak ligg innanfor omsynssone for pågåande arbeid med kommunedelplan for E39 mellom Flatøy og Eikefettunnelen.


TILRÅDING

Innspelet vert ikkje tilrådd.

LSN 14 - Spreidd næring**LNF-SPREIDD NÆRING - ASKVIK****Gbnr.:** 236/1**Føremål i dag:** LNF**Areal storleik:****Forslagstillar:** Thomas Lindås**Omtale av området:**

Omsøkt areal ligg om lag 2 km frå Ostereidet nærsenter. Føreslått omdisponert til LNF-spreidd næring og LNF-spreidd bustad, med følgjande aktivitetar:

- Område i nord; enkel overnatting
- Område rundt eksisterande våningshus – LNF-spreidd bustad (opne opp for tilbygg/garasje).
- Område ved sjø; enkel flytekai med utleige av båt.



	Tema	Konsekvens	Merknad
	Overordna strategiar/ samfunnsdel/ planprogram		I tråd med samfunnsdelen strategi 21 om å støtte opp under nye idear og verksemdar og strategi 23 om å legge til rette for auke matproduksjon og næringsutvikling i landbruket.
Miljø	Forureining, klima og miljø		Kan gje auke i trafikk, men vert vurdert som avgrensa. Ingen kjente konflikhtar med anna forureining.
	Landbruk og jordressursar		Ikkje drivverdig skog og open fastmark.
	Naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag		Ingen kjente konflikhtar.
	Landskap		Landskapstype; LT 21-02 Middels brede fjordløp. Omsøkt tiltak opnar ikkje opp for store, nye tiltak.
	Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv		Ikkje del av kartlagt friluftsområde.
	Klimatilpassing		Ingen vesentleg konflikt.
	Strandsone		Ligg innanfor 100-metersbelte mot sjø. Området er bebygd med fleire mindre bygg.
Samfunn	Kulturminner og kulturmiljø, automatisk freda kulturminner		Kulturminne, enkeltminneikon, på utsida av omsøkt areal. Ikkje verna. Ingen andre kjente konflikhtar.
	Sosial infrastruktur		Ikkje relevant.
	Transportbehov		Kan gje auke i trafikk, men vert vurdert som avgrensa.
	Teknisk infrastruktur veg, vatn og avløp (VA)		Ikkje kommunalt vatn og avløp, men omfang av omsøkt tiltak er lite, slik at konsekvensen vert vurdert som liten.
	Samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit		Det er ikkje gjennomført sårbarheitsanalyse for innspelet. Dersom innspelet blir tilråda må det gjennomførast ein sårbarheitsanalyse.
	Folkehelse		Ingen kjente konflikhtar.
	Barn og unge		Vil ikkje påverka barn og unge sin oppvekstvilkår.

SAMLA VURDERING

Det er ikkje tilrådd å leggje LNF-spreidd bustad på eit enkelt hus, då det ikkje er ein praksis andre stadar i kommunen. Innspel på LNF-spreidd næring er av liten skala, og ikkje vurdert som nødvendig å leggje som LNF-spreidd næring.

TILRÅDING

Innspelet vert ikkje tilrådd.

LSN 15 - Spreidd næring

LNF-SPREIDD NÆRING - MOLVIK

Gbnr.: 227/2

Føremål i dag: LNF


Areal storleik: 4 daa

Forslagstillar: Svein Harald Molvik (2)

Omtale av området:

Omsøkt område ligg i Molvik, om lag 7 km frå Ostereidet nærsenter.

Føreslått omdisponert til LNF-spreidd næring ved eksisterande sag.



	Tema	Konsekvens	Merknad
	Overordna strategiar/ samfunnsdel/ planprogram		I tråd med eksisterande arealføremål, landbruks-, natur-, og friluftsliv.
Miljø	Forureining, klima og miljø		Ingen kjente konflikhtar med anna forureining.
	Landbruk og jordressursar		Ikkje relevant.
	Naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag		Ikkje relevant.
	Landskap		Ikkje relevant.
	Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv		Ikkje relevant.
	Klimatilpassing		Vil verte råka av havnivåstigning og fare for stormflo. Vert ivareteke av føresegn knytt til planlegging og bygging i slike områder.
	Strandsone		Omsøkt areal er bebygd.
Samfunn	Kulturminner og kulturmiljø, automatisk freda kulturminner		Ingen kjente konflikhtar.
	Sosial infrastruktur		Ikkje relevant.
	Transportbehov		Omsøkt tiltak er i tråd med eksisterande bruk.
	Teknisk infrastruktur veg, vatn og avløp (VA)		Ikkje relevant.
	Samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit		Det er ikkje gjennomført sårbarheitsanalyse for innspelet. Dersom innspelet blir tilråda må det gjennomførast ein sårbarheitsanalyse.
	Folkehelse		Ikkje relevant.
	Barn og unge		Vil ikkje påverka barn og unge sin oppvekstvilkår.

SAMLA VURDERING


Drift av sag med hovedsakleg foredling av eiga tømmer er i tråd med LNF føremålet. Det vert difor ikkje vurdert som nødvendig å endre arealføremålet for omsøkt areal.

TILRÅDING

Innspelet vert ikkje tilrådd.

BAB 16 – Andre typer bygg og anlegg (småbåtanlegg i sjø og vassdrag)**SMÅBÅTANLEGG I SJØ OG VASSDRAG - MOLVIK****Gbnr.:** 227/2**Føremål i dag:** LNF og sjøareal**Areal storleik:** 3,5 daa**Forslagstillar:** Svein Harald Molvik (2)**Omtale av området:**

Omsøkt areal ligg om lag 7 km frå Osterieidet næreinter. Føreslått omdisponert til småbåtanlegg, med flytebyggje for 10 til 12 båtar. Areal for parkering vist. Foreslått badevik på innsida av omsøkt areal.



	Tema	Konsekvens	Merknad
	Overordna strategiar/ samfunnsdel/ planprogram		I tråd med fastsatt avgrensing av kva innspel på naust og småbåthamnrområder ein opna opp for i planarbeidet. Kan vere i strid med regionale og nasjonale føringar for forvaltning av strandsona.
Miljø	Forureining, klima og miljø		Tiltaka vil leggje til rette for motoriserte fritidsaktivitetar, noko som vil kunna auke utsleppa av klimagassar noko. Ingen andre kjente konflikhtar.
	Landbruk og jordressursar		Ikkje relevant.
	Naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag		Art av stor forvaltningsinteresse; fiskemåke og ærfugl, rett sør for omsøkt areal til parkering.
	Landskap		Flytebyggja vil vere synleg frå Osterfjorden.
	Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv		Mykje båttrafikk i området. Viktig å ta omsyn til tryggleik for passerande båttrafikk ved eventuell utforming av tiltaket.
	Klimatilpassing		Vil verte råka av havnivåstigning og fare for stormflo. Vert ivareteke av føresegn knytt til planlegging og bygging i slike områder.
	Strandsone		Strandsona i omsøkt areal er bebygd.
Samfunn	Kulturminner og kulturmiljø, automatisk freda kulturminner		Ingen kjente konflikhtar.
	Sosial infrastruktur		Ikkje relevant.
	Transportbehov		Antas å vere bilbasert fordi brukarane ikkje må vere frå nærområdet, men auka i transportbehov vert vurdert å vere avgrensa.
	Teknisk infrastruktur veg, vatn og avløp (VA)		Ikkje kommunalt vatn og avløp, men vurdert til å ha liten konsekvens.
	Samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit		Potensielle farar er ustabil grunn (området ligg under marin grense), havnivåstigning, stormflod og bølgepåverknad og kjemikalieutslepp og annan forureining. Sjå ROS-analyse for detaljert informasjon. Ingen av farane blir vurderte til å vera umogelege å handtera med avbøtande tiltak.
	Folkehelse		Vil kunne styrke tilgjenge til friluftsliv til sjøs, og er ikkje i konflikt med andre omsyn når det gjeld folkehelseaspektet.
	Barn og unge		Tilrettelegging for badevik på innsida av omsøkt areal kan vere ei positiv tilrettelegging for barn og unge.

SAMLA VURDERING

Omsøkt tiltak er etablering av småbåtanlegg i ein del av strandsona som allereie er bygd ut, med vegtilkomst og naust. Det er positivt å legge til rette for eit slikt tilbod i denne delen av kommunen. Omsøkt tiltak kan vere noko utsatt pga båttrafikk som går forbi, og ein må ta omsyn til det ved konkret utforming av tiltaket. Ålmenta sin tilgang til sjø skal sikres i detaljplan.

TILRÅDING

Innspelet vert tilrådd.

BFT 2 - Fritids- og turistføremål**FRITIDS- OG TURISTFØREMÅL - MOLVIK****Gbnr.:** 227/7**Føremål i dag:** LNF**Areal storleik:** 3,3 daa**Forslagstillar:** Knut Morten Ånensen**Omtale av området:**

Omsøkt område ligg om lag 7 km frå Ostereidet nærsenter ved kommunal veg, Molvikavegen. Føreslått omdisponert til fritids- og turistføremål, med ønskje om etablering av areal til oppstilling/parkeringsplass for 10 bubilar.



	Tema	Konsekvens	Merknad
	Overordna strategiar/ samfunnsdel/ planprogram		Vurdert som mindre vesentleg jf. både kommunale, regionale og nasjonale føringar.
Miljø	Forureining, klima og miljø		Ingen kjente konflikhtar.
	Landbruk og jordressursar		Deler av omsøkt areal er beite og fjellknaus.
	Naturmangfald, vassmiljø og verna vassdrag		Ingen kjente konflikhtar.
	Landskap		Omsøkt tiltak vil krevje landskapsmessige endringar, spørsmål rundt tilkomst.
	Nærmiljø, grøntstruktur og friluftsliv		Ikkje del av kartlagt friluftsområde.
	Klimatilpassing		Ingen vesentleg konflikt.
	Strandsone		Ikkje relevant.
Samfunn	Kulturminner og kulturmiljø, automatisk freda kulturminner		Ingen kjente registreringar.
	Sosial infrastruktur		Ikkje relevant.
	Transportbehov		Omsøkt tiltak er tenkt å løyse parkering for bubilar som allereide vitjar område. Transporten er vurdert til å være avgrensa.
	Teknisk infrastruktur veg, vatn og avløp (VA)		Ikkje kommunalt vatn og avløp. Omsøkt tiltak vil truleg utløyse krav om etablering av mottak av avløp (tømmestasjon for slam). Utfordring med å etablere tilkomst til omsøkt areal.
	Samfunnstryggleik, risiko og sårbarheit		Det er ikkje gjennomført sårbarheitsanalyse for innspelet. Dersom innspelet blir tilråda må det gjennomførast ein sårbarheitsanalyse.
	Folkehelse		Ingen kjente konflikhtar.
	Barn og unge		Vil ikkje påverka barn og unge sin oppvekstvilkår.
SAMLA VURDERING			
Omsøkt tiltak er lagt tett på eksisterande fritidseigedom, gbnr. 227/22. Ikkje ønskeleg å legge til rette for omsøkt aktivitet, og terrenginngrep så tett på eksisterande fritidseigedom. Det vert vurdert som utfordrande å etablere tilkomst og korleis tiltaket skal løyse eventuelt krav om mottak av avløp.			
TILRÅDING			
Innspelet vert ikkje tilrådd.			