



LINDÅS KOMMUNE  
Kvernhusmyrane 41  
5914 ISDALSTØ

Dato: 12.06.2019  
Vår ref.: 2019/12138-2  
Saksbehandlar: helmoe\_  
Dykkar ref.:

## Kulturminnegräfsningsfråga - Dispensasjon for tiltak på bustad eldre enn 1850 i klyngjetunet på Isdal, gnr 185 bnr 5 - Lindås kommune

Viser til brev datert 21.05. 2019 med søknad om dispensasjon i ovanfor nemnde sak. Hordaland fylkeskommune har vurdert saka som regionalt mynde innan kulturminnevern.

Saka gjeld søknad om endring av fasadar, isolering, ny taktekking og riving av eksisterande tilbygg og oppføring av nytt tilbygg til bustadhuset, som ligg i det gamle klyngjetunet på Isdal (Askeladden-ID 224204).

### Vurdering

Iسدal er eitt av dei få klyngjetunene som ligg att i Hordalandsbygdene, etter at dei store utskiftingane kring hundreårsskiftet løyste opp fellestunet og den gamle teigblandinga. Dei lange, låge lemstovene ligg i eitt tett tun som merkjer seg ut i landskapet.

Tunet på Isdal gjev eit inntrykk, som Havråtunet på Osterøy, av dei store fellestuna som prega Vestlandet fram til slutten av 1800-talet. Den reviderte lova om utskifting av jordfellesskap på innmark kom i 1857, og det ført med seg at dei fleste tuna vart oppløyste og husa flytta ut til nye tufter. Det skjedde ikkje på Isdal, jamvel om utskiftinga av jorda er gjennomført for å samla bruk i større einingar. Mange av dei historiske kvalitetane i tunet er tekne vare på. Tunet har høg status som verneverdig kulturmiljø. Gjennom Isdal går òg Den Trondhjemske Postveien, og heile området har fine kulturlandskapstrekk. På innmarka og på grensa mellom innmark og utmark ligg lange, høge steingardar, med våflorar bygd av stein.

Våningshuset på gnr 185, bnr 5 er ei klassisk lemstove med ei tømmerkasse i nord og ei tømmerkasse i sør med kjøken, midtgang og trapp opp til lemen i midten. I søre enden er det skykke.

Det er viktig at denne gamle lemstova vert sett i stand etter antikvariske prinsipp. Det omsøkte tiltaket er godt dokumentert, og søkeren har fått råd og innspel frå bygningsvernkonsernenten ved Museumssenteret i Hordaland.

Dei omsøkte tiltak er godt gjennomarbeidd, og er langt på veg konsekvent når det gjeld utforming og detaljering. Det er positivt at det er eit skilje mellom utforming av vindauge på den opphavlege bygningskroppen og på det nye tilbygget. Når det gjeld dører, er dette skiljet berre delvis følgd. Vi vil difor rå til at det i endra fasade aust vert sett inn ei dør som er meir i samsvar med utformingen av vindauge på denne fasaden og med utformingen generelt på heile bygningskroppen. Til dømes kan døra delast opp i åtte felt, kor dei to nedste er tette.

Utover dette har vi ingen merknader til dei omsøkte tiltaka. Det er positivt at lemstova blir godt ivaretaken med dei nye planane.

## Konklusjon

Hordaland fylkeskommune meiner at tiltaka på leinstova på gbnr 185/5 på klyngetunet i Isdal i Lindås kommune vil vere positive, men vi ber om at søker vurderer ei anna utforming av den nye døra på austfasaden.

David J. Aasen Sandved  
kst. fylkeskonservator

Helene Moe  
seniorrådgjevar

*Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift.*

Sakshandsamarar: Gunnbjørg Austrheim, Helene Moe