



SEAWORKS KABEL AS

- et selskap i Seaworksgruppen

Lindås kommune
Kvernhusmyrane 41,
5914 Isdalstø

Org. nr.: 916 358 091 MVA
Postadr.: Postboks 3196
9498 HARSTAD
Kontoradr.: Skoleveien 12/14
Telefon: 77 00 05 50
Faks: 77 00 05 51
E-Post: kabel@seaworks.no

Deres ref.:

Vår ref.: Sjø/19/002311-1 Dato: 15.06.2019

SØKNAD OM UTLEGG AV SJØKABEL I EKSISTERENDE TRASE I SEIMSFJORDEN OG LUREFJORDEN, SJØKART 23, LINDÅS KOMMUNE, VESTLAND FYLKE.

Telenor Norge AS skal oppgradere eksisterende infrastruktur mellom sentralpunktene Isdal og Lindås i Lindås kommune. Seaworks Kabel AS er utførende enhet for sjøkabler, og med henvisning til havne- og farvannslovens § 27 annet ledd, søker vi herved om tillatelse til utlegg av sjøkabel i Seimsfjorden og Lurefjorden. Omsøkt trase er vist, som en stippet sort linje i vedlagt sjøkart.

I planleggingsfasen har vi benyttet kartverktøy på Fiskeridirektoratets nettsider. Ut fra tilgjengelig informasjon kan vi ikke se at omsøkt trase kommer i konflikt med områder benevnt «Fiskeplasser – aktiv redskap» i de to fjordene. To områder i fjorden er avmerket, som «Fiskeplasser – passiv redskap». Innenfor disse områdene fiskes det hovedsakelig etter lyr og sei. Ved denne type fiske benyttes konvensjonell redskap, som juksa, garn og line og en sjøkabel liggende på sjøbunn vil ikke være til hinder eller ulempe for utøvelse av denne type fiske. Ved Seim innerst i Seimsfjorden vil kablen ligge innenfor et område avmerket som «Låsettingsplass». I dette området føres kablen i land og spyles ned fra høyeste høyvann til en dybde i sjøen på rundt 20 meter. En sjøkabel tilhørende Telenor ligger allerede innenfor feltet. Vi er ikke kjent med at denne kablen er eller har vært til hinder eller ulempe for bruken av låsettingsplassen og vi er av den oppfatning at en ny kabel i tilnærmet samme trase som eksisterende kabel ikke vil forringe eller ødelegg bruken av låsettingsplassen.

For å få en oversikt over eventuelle verneområder og kulturminner, har vi benyttet kartverktøyet Naturbase fra Miljødirektoratet. Av informasjon finner vi at det foreligger planer om marin verneplan for området kablen skal legges i. Vi forstår allikevel at verneplanen ikke er vedtatt og at den ikke vil ha stor negativ effekt for fremtidig næringsvirksomhet i fjordene. Fjordene er allerede benyttet som fremføringsvei for infrastruktur og vi mener denne type virksomhet ligger innenfor begrepet næringsvirksomhet i de to fjordene.

Seim – Hundvin kai, Seimsfjorden og Lurefjorden

Telenor Norge AS har allerede en sjøkabel, som går mellom Seim og Hundvin. Det planlegges med gjenbruk av de to ilandføringene, og den nye sjøkablen vil terminere på det samme stedene, som eksisterende sjøkabel. Fra ilandføringen ved Seim legges den nye sjøkablen i en trase, som går parallelt med eksisterende sjøkabel frem til Hamnesflua. Ved Hamnesflua har vi valgt å legge den nye sjøkablen i et dypere leie i fjorden en hva som er tilfellet for eksisterende kabel. Hensikten

med dette er å få kabelen ned på flatere bunn slik at den blir liggende langs sjøbunn og etter hvert vil synke ned i bunnsedimentene. Fra Hamnesflua krysser traseen Lurefjorden mot ilandføringen ved Hundvin kai. Her vil den også ligge på de flateste partiene av sjøbunn og i tillegg vil den ligge utenfor det aktive fiskeområdet som ligger innover Kråkosen.

Telenors samarbeidspartner, Eltel Networks AS, vil utføre planlegging av det landbaserte anlegget, samt forestå innhenting av tillatelser fra grunneiere ved ilandføringsstedene. Ilandføringene vil bli reetablert på en skånsom måte uten skjemmende inngrep i naturen. Vi vil også foreta nødvendig sikring og ned-spyling av sjøkablene fra høyeste høyvann til en dybde i sjø ned mot 20 meter.

Kabel har en ytre diameter på 21,5mm. Den er armert med stålkordelere hvor tykkelse på disse er 3,2mm. Egenvekt i luft er 1,1 kg/m. Kabelen er ikke strømførende og vil ikke skape elektriske felt eller andre forstyrrelser for omgivelsene. Hele traseen vil bli bunnkartlagt og under utlegg vil vi benytte oss av en metode, som gir en nøyaktig posisjonering i sjø. Koordinater vil bli oversendt Statens Sjøkartverket for oppdatering i sjøkart.

Det planlegges med gjennomføring av anlegget i løpet av sommeren 2019 og vi imøteser Deres svar og håper på en rask saksbehandling

Med vennlig hilsen
Seaworks Kabel AS

Magnar Greve
Konsulent

Kontaktdata: Seaworks Kabel AS
v/Magnar Greve
Epost: magnar.greve@seaworks.no eller kabel@seaworks.no
Tlf: 95968451

Likelydende brev er sendt til

- Fiskeridirektoratet
- Fiskarlaget Vest
- Fylkesmannen i Vestland
- Stiftelsen Bergen Sjøfartsmuseum

Vedl:

- 4 stk kartskisser