

Retningslinjer for maskinell skogsdrift og markberedning i skogbrannsesongen 2019

Bakgrunn

Skognæringen er en viktig næring for sysselsetting og verdiskaping nasjonalt og lokalt. Næringen er avhengig av drift og råstoffleveranser gjennom hele året. Vedlagte retningslinjer for skogsdrift i skogbrannsesongen er utarbeidet for å sikre at drift kan gjennomføres på en forsvarlig måte selv om skogbrannfare er stor.

Retningslinjene er utarbeidet i samarbeid mellom brannvesenet, skogeierorganisasjonene DSB og Skogbrand Forsikring. Indeks for skogbrannfare ses på www.yr.no og er utarbeidet av meteorologisk institutt.

Indeks for skogbrannfare

Stor fare	> 60
Fare	30 – 60
Liten fare	0 – 30
Ikke vurdert	---

1. Generelt

- Skogbrann, også små tilløp meldes umiddelbart til brannvesenet på 110.
- Bålbrenning er forbudt i perioden 15/4-15/9.
- Røyking er forbudt i skogen i perioden 15/4-15/9 og i andre perioder når det er skogbrannfare. Forbudet må formidles tydelig på arbeidstakerens språk.

2. Grønn og gul - liten fare og fare (indeks 1-60)

- God oppmerksomhet ved drift, drivstoffhåndtering og maskinvedlikehold.
- Tømmerkjøper og entreprenør skal planlegge og tilrettelegge for drifter med lavest skogbrannfare.
- Entreprenøren skal ha gjennomført 3 timers skogbrannkurs i regi av brannvesenet.
- Skogsmaskiner i drift skal ha påmontert beredskapspakke bestående av skogbrannstryker, fylt vandunk på 25L, spredekanne og spade/hakke.

3. Oransje - stor fare (indeks over 60)

- Entreprenørene gjennomfører samråd med tømmerkjøper som grunnlag for risikovurdering og sikringstiltak. Samrådet skal dokumenteres og tid for nytt samråd skal avtales i forhold til skogbrannvarsel framover.

Risikovurdering

- Mobildekning.
- Adkomst og vanntilgang ved behov for brannslukking.
- Spredningsrisiko, vindforhold, nærhet til bebyggelse eller offentlig infrastruktur.
- Forhåndskontakt med brannvesen.

Sikringstiltak

- Bruken av belter/kjettinger.
- Tilpasning av driftsopplegg.
 - Prioriter granskog og fuktige områder.
 - Unngå tørr og blokkrik furumark.
 - Unngå sør- og vestvendte lier med mye tørt materiale i skogbunnen.
 - Tidsbegrenset kjøring på morgen, dag eller natt.
- Vakthold.
- Vanning av utkjøringsveier.
- Flytting eller stopp av aktivitet.

4. Rød - ekstremt stor fare (indeks over 150)

- Tidligere forholdsregler gjelder
- Samrådet vurderer nye tiltak i forhold til risiko på stedet. Dette kan være:
 - Utplassering av flyttbar vannkilde (1000l fat) der lokal vannkilde ikke er tilgjengelig.
 - Tilgjengelighet på enkle pumper og slanger separat eller i tilknytning til flyttbar vannkilde.
 - Kontakt med lokalt brannvesen om sikringstiltak og bistand til påfylling av flyttbare vannkilder.
- Brannvesenet skal forespørres om de vil delta i samrådet eller ha kopi av samrådsskjemaet. Risikovurdering og sikringstiltak skal framgå. I tillegg skal følgende opplysninger omfattes:
 - Mobildekning og nummer til kontaktpersoner.
 - Nøyaktig posisjon på drift.
 - Utstyr og personer som entreprenør og kjøper kan bidra med ved brann.
 - Adkomst og vanntilgang.
- Markberedning gjennomføres normalt ikke. Særlige sikringstiltak i samråd med brannvesenet må eventuelt være gjennomført.