

Nasjonale retningslinjer for skogsdrift i skogbrannsesongen

SKOGBRAND



SKOGBRAND



NORSKOG



SB SKOG



GLOMMEN
SKOG



at skog



MJØSEN SKOG

Retningslinjer for maskinell skogsdrift og markberedning

Generelt	• Alle skogbranner må meldes brannvesenet • Bålbrenning forbudt 15/4-15/9 • Røyking forbudt
Indeks 1-30	• God oppmerksomhet ved drift, drivstoffhåndtering og maskinvedlikehold
Indeks 30-60	• Prioritere drifter med laves skogbrannfare • Entreprenør skal ha gjennomført 3t skogbrannkurs • Skogsmaskiner skal ha påmontert beredskapspakke
Indeks >60	• Samråd skal gjennomføres og dokumenteres- enighet mellom entreprenør og oppdragsgiver om risiko og sikringstiltak
Indeks >150	• Samråd vurderer ytterligere tiltak - vann, pumper, slanger • Tettere dialog med brannvesen med deltakelse eller kopi av samrådsskjema • Markberedning gjennomføres normalt ikke

Retningslinjer for manuell skogsdrift og ungskogpleie

Generelt	• Alle skogbranner må meldes brannvesenet • Bålbrenning forbudt 15/4-15/9 • Røyking forbudt
Indeks 1-30	• God oppmerksomhet ved drift, drivstoffhåndtering og maskinvedlikehold • Prioritere aktivitet i områder med lavest skogbrannfare
Indeks 30-60	• Ved hogst eller skjøtsel skal skogbrannstryker, fylt vandunk på 25l og spredekanne og være tilgjengelig på stedet.
Indeks >60	
Indeks >150	• Manuell avvirkning eller ungskogpleie gjennomføres normalt ikke. Særlige sikringstiltak i samråd med brannvesenet må eventuelt være gjennomført.