

**SØKNAD OM AVKØYRSLE FRÅ KOMMUNEVEG****Arbeida på eigedomen kan ikkje settast i gang før løyve frå kommunen er gjeve.**

Tiltakshavar Hilde Kristin Soltveit Hansen & Stig Thomas Hindenes	Tlf. 41696583
Ansvarleg søkjar/utførande Seim Bygg as	Tlf. 93004156
Byggeplassadresse Stølen 23	Gnr./bnr 137/657
Vegstrekning Ikenberget	Stad Ikenberget
Tiltaket ligg i område med reguleringsplan Nei <input type="checkbox"/> (Søknaden vert handsama hjå Teknisk drift). Ja <input checked="" type="checkbox"/> Namn på planen: Ikenberget..... (Søknaden vert handsama hjå Byggesak).	

**Søknad om avkøyrslø**

- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Ny avkøyrslø               | <input type="checkbox"/> Bustadeiningar antall.....stk      |
| <input type="checkbox"/> Utvida bruk av eksisterande avkøyrslø | <input type="checkbox"/> Hytte antall                   stk |
| <input type="checkbox"/> Flytting av eksisterande avkøyrslø    | <input type="checkbox"/> Industri/Næring                    |
| <input type="checkbox"/> Stenging                              | <input type="checkbox"/> Driftsavkøyrslø                    |
| <input type="checkbox"/> Anna føremål.....                     | <input type="checkbox"/> Andre                              |

**Vedlegg**

- Det vert vist til vedlagt kart/skisse i målestokk 1:500, med påteikna målsett tiltak, som viser avkøyrslø.

**Signatur**

Eg er kjend med at vanlege fristar for handsaming ikkje gjeld før løyve til avkøyring er avklart.

Dato: 24/6-2019	Tiltakshavar: [Redacted] Ansvarlig Søker: <i>Tom</i> <i>Stig</i>
--------------------	---

Nesbrekka 28, 5912 Seim  
**BYGG AS**

**Søknad motteke i Teknisk drift, Dato .....**

- Uttale                                    Søknad godkjent                                    Søknad avslått

**Merknader/vilkår**

- Sikta ut frå avkøyrslø skal vere slik at busker, tre o.l. ikkje skal vere til hinder for sikta. Terrang eller plantar må ikkje kome høgare enn 0,5m over vegbana.
- Der avkøyrslø er til hinder for overvatn i veggroft, skal det leggst ned min. 200mm drensrør. Røret skal vere køyresterkt og leggst slik at veggroft ikkje vert skada og at grøftvatn får fritt avløp. Støypekantar o.l som kan skade snøryddeutstyr skal ikkje byggast nærare offentleg veg enn 1m.
- Det skal ikkje førast overvatn ut i offentleg veg. På den første meter frå vegkanten skal det vere eit fall frå offentleg veg på 3cm.
- Vedlikehald av drensrør og frisktfelt skal til eikvar tid haldast vedlike av tiltakshavar.
- Svingradius frå avkøyrslø skal i vegkant være min. 3,5m, på begge sider av avkøyrslø.
- Avkøyrslø skal verte plassert som vist i søknaden
- Avkøyrslø skal verte plassert som vist i detaljskisse på baksida av dette arket.
- Det skal være mogeleg å snu på eigen grunn.
- 

Ansvarleg for drift av kommunale vegar    Dato.....sign. ....