

INTERKONTROLL NORDHORDLAND TATTOO CONVENTION

Tattoovørene – Hendene skal vaskes i rennende varmt vann, med såpe fra dispenser og tørkes med tørkepapir fra dispenser.

-De må bruke engangs, ferdig steriliserte nåler og eventuelt grips som ligger i forseglete pakker. Dette skal åpnes foran kunde. Dette pga det ikke er mulighet for sterilisering i lokalene.

-Engangs grips og blekkopper, kastes etter hver kunde.

-Blekket skal alltid fylles opp i nye ubrukte blekkopper. Skal det fylles underveis, må de brukte koppene kastes og nye brukes.

-De er ansvarlig for at blekk og farger er i henhold til forskrift og er helsemessige trygge for kundene. Blekket som brukes må være innenfor holdbarhetsdato.

-De er ansvarlige for å informere kundene sine om hvordan de skal ta vare på, og etterbehandle sine tattooveringer.

-De får eget toalett.

-De får eget pauserom adskilt fra arbeidsplassen.

Arbeidsbord – skal dekket med plast for hver kunde.

Flergangsutstyr – Blekkflasker, sprayflasker, stømforsyning+ledning vaskes og desinfiseres etter hver kunde.

Boss – Tilsølt papir og plast, blir kastet mellom hver kunde. Hver tattovør får utdelt en nålebøtte til å legge brukte nåler i. Disse blir lukket forsvarlig og kastet etter endt bruk.

Informasjon – Det vil henges opp og være tilgjengelig i lokalene informasjon om risiko og smittemuligheter.

-Det vil henges opp advarsler med « IKKE VASK DIN TATTOVERING PÅ TOALETET, GÅ TIL DIN TATTOVØR FOR RENGJØRING»

-Egenkontroll skjema for kunder blir langt ut.

-Avvik skjema blir tilgjengelig for alle tattovører.

- Varslingsplan med nummer til nærmeste legevakt, politi, brann og arrangør blir hengt rundt i lokalene.

Lokalene – Lokalene er store, høy takhøyde med gode luftemuligheter. Tattovørene får tilgang til egen vask med varmvann og såpedispenser og tørkedispenser, med mulighet til å gå tilbake på arbeidsplass, uten å berøre noe. Lokalene blir stengt for annen utleie en uke før arrangement for nedvask og klargjøring.

Kundeskjema / kontroll skjema for Nordhordland Tattoo Convention

Dette er et kontrollskjema til alle som skal tatovere seg på Nordhordland Tattoo Convention, og er en del av intern kontroll.

Alle opplysninger som blir registrert her blir behandla konfidensielt.

Det er for å garantere at du ikkje utsetter deg selv for unødvendige farer og for å unngå smitte.

Navn: _____

Alder: _____

Mailadr: _____

Tlf: _____

Adresse: _____

Vær vennlig å svar ærlig på alle disse spørsmål, og informer dersom du har kjennskap til medesinske tilstander som kan ha betydning for gjennomføring av tatovering. Dette er for ditt og alle andres beste. Takk ☺

- | | | |
|--|-----------|------------|
| 1. Har du hepatitt B-, C-, eller D- virus? | Ja: _____ | Nei: _____ |
| 2. Har du påvist HIV eller AIDS? | Ja: _____ | Nei: _____ |
| 3. Har du påvist allergiske reaksjoner? | Ja: _____ | Nei: _____ |
| 4. Har du drukket alkohol de siste 5 timer? | Ja: _____ | Nei: _____ |
| 5. Er du gravid eller ammer? | Ja: _____ | Nei: _____ |
| 6. Har du hjerteproblem? | Ja: _____ | Nei: _____ |
| 7. Har du eller har hatt blotrykkproblem? | Ja: _____ | Nei: _____ |
| 8. Har du lett for å besvime? | Ja: _____ | Nei: _____ |
| 9. Har du diabetes? | Ja: _____ | Nei: _____ |
| 10. Har du nedsatt immunforsvar? | Ja: _____ | Nei: _____ |
| 11. Er det andre tilstander vi bør ta hensyn til?
ved ja, hvilke? _____ | Ja: _____ | Nei: _____ |
| 12. Har du lest info om risiko for infeksjoner, blødninger, allergiske reaskjoner og lignede?
(Henger rundt om i lokalene, og tilgjengelig for å ta med hjem) | Ja: _____ | Nei: _____ |
| 13. Har info vert lett tilgjengelig i lokalene? | Ja: _____ | Nei: _____ |
| 14. Det er INGEN angrerett på tatovering da denne er permanent, er du 100 % sikker på at du
ønsker den? | Ja: _____ | Nei: _____ |
| 15. Er det greit at bilder av din nye tatoveringer blir publisert på sosiale medier? | Ja: _____ | Nei: _____ |

Jeg bekrefter herved alle opplysninger er riktige ☺

Signatur: _____ Dato: _____

AVIKSKJEMA FOR NORDHORDLAND TATTOO CONVENTION

Hva gjør vi om noko uforutsett skjer:

- Kunde besvimer:

- stoppe å tattovere.
- passe på at kunden ikke faller.
- få kontakt med kunden.
- gi kunden drikke, og/eller noe å spise.
- ønsker kunden og fortsette, gjør vi dette.
- ønsker kunden å gi seg, avtal ny time.
- kundene blir informert på forhand av artist om å være uthvilt, spist, og opplagt til å bli tattovert.

-Brann:

- Stoppe og tattovere.
- Sørge for at kunder kommer seg ut nærmeste utgang.
- Brannslukkerutstyr står sentralt plassert i lokalet

-Ved uhell:

- Om kunden av en eller annen årsak skulle bli skadet, hjelp kunden så godt som mulig evetuelte ring Nordhordland Legevakt eller 113.

-Ved aggressiv kunde:

- Prøv å roe ned kunde og be den komme tilbake en annen gang.
Eventuelte ringe Politiet.

Viktige telefonnr:

Nordhordland Legevakt 116 117
Lindås og Meland Brann 56 37 50 00
Politi 02800 eller 112
Brann 110
Ambulanse 113
Arrangør 92 815 915 eller 930 72 205

VIKTIG! Les dette før tatovering!!

smittemuligheter og smittsomme sykdommer

I det følgende omtales en del smittemuligheter og smittsomme sykdommer som de aktuelle virksomhetene særlig må verne seg mot.

Blodsmitte. For at overføring av smitte skal finne sted, må smitteførende blod fra en person trenge inn i kroppen hos en annen ved stikk eller kutt, eller ved kontakt med beskadiget hud eller slimhinne. Dette kan skje via instrumenter til flergangsbruk når disse ikke er tilfredsstillende rengjort og desinfisert mellom hver gang de brukes på en kunde. Dette kan også skje hvis en arbeidstaker er bærer av et smittestoff i sitt blod og ved uhell skjærer eller kutter seg. Slikt blod kan da ved uhell komme på instrumenter eller i kutt og sår i huden eller slimhinner hos kunden.

Aktuelle smittestoffer er hepatitt B-, C- og D-virus (smittestoffer som gir smittsom gulsot). Videre må man være på vakt overfor overføring av HIV-virus.

Risikoen for overføring gjennom blodsmitte anses størst ved tatovering. Hepatitt B-smitte og også HIV-smitte kan finne sted ved tatovering. Risikoen foreligger også ved hulltaking i ører og andre kroppsdeler. Videre kan det ved uhell oppstå stikk- eller skjæreskader både ved barbering, neglepleie og fotpleie slik at smitteførende blod kan forurense arbeidsredskap og smittestoff bli overført, hvis ikke arbeidsredskapet rengjøres og desinfiseres.

Hudinfeksjoner. Hudinfeksjoner kan oppstå når hudoverflaten skades, for eksempel ved hårdhendt behandling med arbeidsredskap eller ved uhell, og når det stikkes hull i huden. Bakterier fra hudoverflaten eller fra urene arbeidsredskap kan da trenge ned i de dypere lag av huden og gi infeksjon.

Aktuelle smittestoffer er gule stafylokokker som finnes på huden over hele kroppen hos de fleste mennesker. Sjeldnere, men langt mer alvorlig er infeksjon med gruppe A streptokokker (GAS streptokokker). Også tarmbakterier kan gi hudinfeksjoner ved behandling av huden nær endetarmsåpningen og nedover bena.

Som for blodsmitte anses risikoen for hudinfeksjoner å være størst ved tatovering og ved hulltaking dersom utøveren unnlater å foreta en grundig huddesinfeksjon på forhånd eller bruker usterilt utstyr.

Andre infeksjoner. Man vil også kunne få overført andre smittestoffer som for eksempel sopp- og vortevirus når naken hud kommer i kontakt med underlag som er forurenset på grunn av mangelfullt renhold i lokalene. Hodelus eller luseegg kan overføres fra en kunde til en annen hvis ikke kammer såpevaskes og rengjøres godt.

Hygienisk tilfredsstillende måte. I § 7 første ledd heter det at virksomhet som omfattes av § 2 skal utøves på en hygienisk tilfredsstillende måte for å forebygge overføring av smittsomme sykdommer. Hva som menes med « hygienisk tilfredsstillende måte » skal omtales nærmere:

Utøveren skal være nøye med sin personlige hygiene, ha rent arbeidstøy og bruke engangshansker ved alle prosedyrer der huden eller slimhinner til kunden penetreres og det kan komme blødning, og ellers hvis han eller hun har mindre rifter eller sår på hendene.

Utøveren skal avstå fra behandling når han eller hun forstår at tjenestemottaker ikke er frisk. Ved hudpleie skal utøveren være særlig varsom med å behandle hud med eksem eller sårddannelser hvor bakteriefloraen kan være rikelig. Kunden bør tilrås å søke lege for sin lidelse og eventuelt få klarsignal fra denne.

Hvis utøveren har sår eller hudinfeksjoner som kan medføre fare for overføring av smittestoff til kunden, skal han/hun avstå fra å behandle kunden.

Tatovering må bare utføres på hud som er helt frisk, det vil si uten sårddannelser, utslett, eksem eller liknende som kan inneholde store mengder bakterier. Det advares mot tatovering ved diabetes, da det ofte finnes en massiv forekomst av gule stafylokokker på huden. Det advares mot å tatovere personer med nedsatt immunforsvar.

Huddesinfeksjon

Ved prosedyrer hvor huden penetreres, det vil si at det stikkes hull i huden, skal huden desinfiseres på forhånd. Dette gjøres for å unngå at bakterier på hudoverflaten, for eksempel gule stafylokokker, blir ført inn i hudens dype lag hvor de kan fremkalle infeksjon. Det bør brukes egnet desinfeksjonsmiddel.

Kommunestyret skal som ledd i sitt tilsyn påse at selve utøvelsen av en virksomhet som omfattes av forskriften, foregår på en hygienisk tilfredsstillende måte med sikte på å hindre at overføring av smittsomme sykdommer kan finne sted. Kommunestyret kan kreve forholdene rettet, eventuelt forby fortsatt virksomhet til forholdene er rettet dersom den finner at utøvelsen ikke tilfredsstiller slike krav.