

---

**Fra:** Byggesak Lindås  
**Sendt:** torsdag 4. juli 2019 09:24  
**Til:** Postmottak Lindås  
**Emne:** VS: Gnr 202 Bnr 130 Søknad om pipe: Tilsvar nabomerknad vedr.  
**Vedlegg:** Manual\_F\_134\_10049719\_P03\_161216\_Norden.pdf; 552135 Ildsteder og skorsteiner\_Sintef.pdf

---

**Fra:** Arvid Bjerkestrand [<mailto:arvid@entilen-arkitekter.no>]

**Sendt:** mandag 1. juli 2019 17:16

**Til:** Byggesak Lindås

**Kopi:** Ingrid Bjørge Pedersen; Trygve Solberg

**Emne:** SV: Gnr 202 Bnr 130 Søknad om pipe: Tilsvar nabomerknad vedr.

Vedr. kommentar fra nabo vedrørende bekymring for forurensing av inneklima i.f.m. ildsted i utestue: Avstand fra pipe til nabovegg er 14 meter, og således betydelig lengre enn anbefalt minsteavstand fra annen bygning (3 meter, ref utdrag fra Sintef byggforsk veileder 552 135) Ildsted og pipe er CE merket og ivaretar alle krav til partikkelutslipp i henhold til NS 3059. Vedlegger spesifikasjoner for ildsted/ pipe som skal installeres samt anvisning fra Sintef byggforsk «Ildsteder og Skorsteiner» dersom øvrig informasjon ønskes.

Ildsted i utestua vil nok uansett kun brukes sporadisk, ettersom den ikke skal benyttes til varig opphold.

## 52 Avstand til nabobygning

Ligger skorsteinen mindre enn 3,0 m fra en annen bygnings tak, trevegg eller åpning i murvegg, bør skorsteinsmunningen ligge minst 0,8 m over nabetakets høyeste punkt. Se [fig. 52](#). Dette kan også være nødvendig av hensyn til blant annet turbulens.




Fig. 52

Skorsteinens høyde over mønet på nabobygning når skorsteinen kommer nærmere nabobygning enn 3 m

Med vennlig hilsen  
Arvid Bjerkestrand

---

SIVILARKITEKT /  
DAGLIG LEDER

# EN TIL EN ARKIT EKTER

ADRESSE

Øvre Korskirkesmug 2B,  
5018 Bergen

TELEFON

(+47) 55 30 48 80

INTERNETT

[www.entilen-arkitekter.no](http://www.entilen-arkitekter.no)

MOBIL

(+47) 95 94 39 25

---

**Fra:** Arvid Bjerkestrand

**Sendt:** mandag 3. juni 2019 09:34

**Til:** [byggesak@lindas.kommune.no](mailto:byggesak@lindas.kommune.no)

**Kopi:** [Ingrid.Bjorge.Pedersen@lindas.kommune.no](mailto:Ingrid.Bjorge.Pedersen@lindas.kommune.no)

**Emne:** Gnr 202 Bnr 130 Søknad om pipe

Refererer til Deres sak 18/2703 - 19/701, hvor det i forbindelse med avslag på søknad om dispensasjon vedr plassering av utestue nærmere enn 4m fra grensen ble konkludert med at pipe var søknadspliktig. Tiltakshaver har redusert størrelsen på utestua fra 17 til 11 m, og den er nå plassert innenfor tomtens 4 m grense. Det søkes herved om ett trinns tillatelse til montering av pipe i forbindelse med oppføring av utestue. Tiltaket er nabovarslet, og det er ikke kommet noen innsigelser i forbindelse med nabovarslingen.

Med vennlig hilsen  
Arvid Bjerkestrand

---

SIVILARKITEKT /  
DAGLIG LEDER

# EN TIL EN ARKIT EKTER

ADRESSE

Øvre Korskirkesmug 2B,  
5018 Bergen

TELEFON

INTERNETT

[www.entilen-arkitekter.no](http://www.entilen-arkitekter.no)

MOBIL

(+47) 55 30 48 80

(+47) 95 94 39 25