
Fra: jonny.pettersen64 <jonny.pettersen64@gmail.com>
Sendt: mandag 15. juli 2019 00:48
Til: Postmottak Lindås
Emne: Løa i Vikjæ på Eikangervåg.
Vedlegg: 20190714_173727.jpg; 20190714_173818.jpg

Hei!

Ble tipset av en kar i Eikangervåg om at det var en gammel husmannsplass like ved E 39.

Tok ture i godværet i dag.

Her var det veldig fint, men ser at bygninger og uteområde trenger vedlikehold.

Etter det jeg har funnet ut, er det Lindås kommune som eier huset og løa.

Da løa sto åpen tok jeg meg en tur inn.

Her så det ut til å ha vært utført mye godt arbeid i gammel hådtverkstenikk for noe år side.

Einokledningen var det riktig nok ikke mye igjenn av, den holder jo en menneskealder om alt er gjort riktig, men taket sto det veldig dårlig til med.

Om ikke tiltak gjøres i sommer, er min vurdering at taket kan klappe sammen førstkommende vinter, å arbeid som er utført for få år siden, vil da være tapt.

Takkonstruksjonen er utført sånn at vekten av taket prøver å presse langveggene utover.

Problemet er at den eneste avstivere mellom gavlene plassert øverst på veggen, er konstruert sånn att den står imot trykk innover, der behovet ikke er.

Denne avtiveren holder på å ramle av, å veggen buler kraftig på andre siden.

Et enkelt strakstiltak her kan være å montere noen kraftige laste/jekkestropper for å hindre at veggene blir presset lenger ut, om stroppene er kraftige, burde det være mulig å jekke noe tilbake.

Har lagt ved 2 stk. bilder.

Håper informasjonen kan være til nytte, å hører gjerne fra dere.

Mvh. Jonny Pettersen.

Sendt fra min Samsung Galaxy-smarttelefon.