

Fra: Anne Carlsen <anne.carlsen@forumarkitekter.no>
Sendt: 24. oktober 2014 10:41
Til: Tor Hegle
Emne: SV: SV: Rammesøknad Alver brygge
Vedlegg: Kart_for_naboliste.pdf; 1952_3002_Hus B 1 etg.pdf; 1952_3005_Hus B 2 etg.pdf; 1952_3007_Hus B 3 etg.pdf; 1952_3010_Hus B 4 etg.pdf; 1952_3018_Hus B Fasade mot nord og øst.pdf; 1952_3030_Hus B Snitt gjennom fellesareal.pdf; 1952_Utomhusplan_8100C-A1.pdf; 1952_3023_Hus B 5 etg.pdf; avtale 4 m grense Kvamme.pdf

Hei Tor,

Da har vi oppdatert planene i bygg B slik at dere ser tydelig hvor fellesarealet stopper og det private utearealet begynner. Vi har etablert trapp i fellesarealet slik at alle disse nå henger sammen og kan nås av alle slik du ba om i mailen. Har snakket med Jan Espen Vik hos Ard og han mener at det ikke er noe problem for å føre trappen fra fellesarealet over det arealet som er markert med gult i 1.etasje. Hans oppfatning er at boligareal kan være fellesareal, det er vanlig dersom en ikke bygger helt ut til formåls grensene. Det vil bli utstedt seksjonerings tegninger, og dersom ikke dette arealet tillegges en enhet så blir det å beregne som felles areal for borettslaget eller sameiet. Er du enig i dette? Fasaden mot nord er justert og vi har laget et nytt snitt som går igjennom fellesarealet og den nye trappeforbindelsen.

Vedlagt følger Samtykke fra Kvamme som eier eiendommen mot nord.

Oppdatert utenomhusplan/situasjonsplan som viser trapp og justert fellesareal mot nord med trapp. Justerte planer av hus B som viser skille mellom fellesareal og privat uteareal i alle etasje, hvor vi har tegnet inn formåls linjen til fellesareal/gangareal (G3,G4, G7 og G11).

Vi har satt på avstander fra vegglivet på Bygg A til nabogrensen på den andre siden av elvemunningen slik nabogrensen er vist på basiskartet (kart for naboliste) som vi fikk tilsendt i forbindelse med nabovarsling/rammesøknad. Legger også med dette kartet. Ut fra dette kartet er det evt kun Kenneth Alvær som skal samtykke. Avstandene viser at vi nå er minimum 5,6 m fra denne nabogrensen, det er mer en halve høyden til gesimsen som er 10,4 m over terreng. Dersom dere er enig med vår oppfatning av situasjonen på det tidspunkt vi nabovarslet så er høyde og avstandskravene oppfylt for Blokk A.

Ring meg gjerne om det er noe du ikke er enig i. Jeg kommer gjerne ut og går gjennom alt med deg på mandag morgen om det kan være til hjelp. Jeg håper på en positiv tilbakemelding.

Mvh

Anne Carlsen
sivilarkitekt MNAL

Fra: Tor Hegle [<mailto:Tor.Hegle@lindas.kommune.no>]

Sendt: 22. oktober 2014 20:26

Til: Anne Carlsen

Emne: Re: SV: Rammesøknad Alver brygge

Takk for di tilbakemelding.

Eg er takknemleg dersom ein kan løyse utfordringane enkelt.

Eg oppfatter deg slik at avstandskravet mot nord løysast med eit skriftleg samtykke, medan avstandskravet mot vest løysast ved at det sendast inn revidert situasjonsplan som viser gjeldande avstand til nabogrense?

På noverande planteikningar for bygg B, er det vist (private) balkongbord plassert ute i det som er regulert til felles gangareal. Eg ber om forståing for at publikum vil vegre seg for å gå på det som skal vere felles gangveg mens dei må bane seg fram mellom private bord og stolar (og ettermiddagskaffe på terrassen:-)).

Eg oppfattar vidare at stetting av planføremålet kan løysast ved at det sendast inn reviderte planteikningar for bygg B som viser at dei private terrassane/verandaene fysisk skiljast frå dei felles gangareala G3-G4-G7, og at dei felles gangareala knytast saman til dømes med trapp/rampe?

Du må berre prøve å ringe meg på byggesaksvakta i morgon.

TKH

Sendt fra min iPad

Den 22. okt. 2014 kl. 19.21 skrev Anne Carlsen <anne.carlsen@forumarkitekter.no>:

Hei Tor,


Takk for tilbakemelding. Skjønner at du også har det travelt, og jeg setter stor pris på at du følger opp slik du gjør. Jeg prøver å snu hver en stein for å komme i mål med rammesøknaden og jeg håper du holder ut med meg ☺. Når vi har ventet så lenge på et svar på søknaden så venter vi gjerne til du også får hodet over vannet. Ser jo at morgendagen og fredag er veldig hektisk for deg. Ta kontakt om det noe du lurer på, ikke alltid like lett å forklare alt skriftlig, en oppnår oftere en bedre forståelse ansikt til ansikt eller over telefonen.

Avstandskrav for Blokk B mot tomtegrenser i vest.

Jeg har fått tilsendt fra Ard (som var ansvarlig for planen) nye kart som viser at tomtegrensen mellom Gnr.137/bnr.4 og Gnr.137/20,21,17,1,7,24,14 (naustetomten) ikke går der vi først fikk opplyst at den lå. Tomtegrensen til naboeiendommene ligger på andre siden av bekkefare. Vi har skissert inn avstander basert på denne oppdaterte informasjonen på situasjonsplanen. Jan Espen Vik fra Ard as (den ansvarlige for gjennomføringen av planen hos Ard, Geir Håland er dessverre fortsatt sykemeldt etter slag) har vært i kontakt med saksbehandleren, Christian Reinshol, på planavdelingen hos dere, etter at jeg kontaktet dem for å få oppklart dette med manglende byggelinjer/høyder, etc i planen/bestemmelsene . Christian bekreftet også at tomtegrensen som vist på vår plan ikke var riktig. Gesimshøyde på blokk A er 10,4 m fra bakken, det betyr at avstanden skal være 5,2 m fra nabo sin tomtegrense dersom en ikke får unntak fra PBL §29.4, slik vi hadde tolket det (Ard sa hadde også dette som intensjon i planen, emn som du påpeker har det falt noe bort i prosessen). Vi har målt opp

avstanden til den nye tomtegrensen på den andre siden og planen viser at avstanden er større enn 5,2 m til hjørnene.

I planprosessen ble Bygg A trukket lengre tilbake fra kaikanten enn det eksisterende bygget. Dette var naboene veldig fornøyd med. Høyder og plassering er nøye dokumentert i planprosessen selv om en nå ser at det er noen svakheter i planen så er illustrasjonsmaterieell som fulgte planen og rammesøknadstegningene helt i tråd med hverandre. Vi håper også det faktum at ingen naboer kom med merknader til rammesøknaden da vi nabovarslet skulle tilsi at alle parter involvert er informert og er enig i det forslaget som er fremmet. Vi legger ved oppdatert situasjonsplan med ny tomtegrensen og kart fra Infoland som viser tomtegrensene slik de fremstår nå.



Her er kart fra Infoland som viser at

tomtegrensen ikke følger kaien slik vi har trodd tidligere.

Avstand mot naboeiendom i nord

Jeg har sendt samtykkeerklæring til tiltakshaver for eiendom Gnr 138/bnr.4. Jeg har bedt om at jeg må få dette snarest, og ettersender det så fort jeg har det. Jeg har bedt om samtykke til å oppføre tiltak 0 meter fra felles tomtegrense slik at det ikke skal være noen tvil.

Fellesareal i nord

Når det gjelder fellesareal og privat uteareal har jeg skissert en linje på plantegningene som viser bredden på 2 m, som er bredden på det arealet som er avsatt til Gangveg/gangareal i plankartet mot nord. Bygg B ligger ikke helt ut til den gule linjen, så det resterende arealet som er to meter fra tomtegrensen og inn til bygningskroppen, er det arealet som vi har angitt som private arealet. Jeg tror det her har vært en misforståelse og at dere kanskje her har tolket planene våre slik at byggelivet mot nord lå i den gule formålslinjen. Jeg mener derfor at det ikke er noe konflikt mellom privat og felles areal. Korrigér meg om jeg igjen skulle ha misforstått.

Hvordan vi skal forstå det gule arealet mot nord i lag 1, som går helt ut til tomtegrensen mot nord, er vi usikker på. Vi har ikke planlagt noe boligareal i dette området. Det er vist en privat uteplass helt bort til nabogrensen i 1.etg, men dersom dere ønsker at vi skal trekke oss 2 m tilbake for å kunne føre gangareal/fellesarealet helt ned til kaikanten så

har vi ikke noe problem med det. Vi vil svært gjerne få igjennom rammesøknaden og er veldig løsningsorientert om dere vil dra sammen med oss.

Videre prosess

Du nevner muligheten for en delt søknad. Dette er noe vi ikke ønsker, men skulle det komme til det verste og dere fortsatt ikke er enig i våre vurderinger er det bedre med en del godkjent enn ingen. Vi er åpen for et oppklaringsmøte om du tror det kan komme noe fruktbart ut av det. Jeg er fortvilet over den situasjonen vi har kommet i. Vi var av den oppfatning at alt var i tråd med planen på det tidspunktet rammesøknaden ble sendt inn, og da vi ikke hørte noe etter mottakskontrollen ble vi enda sikrer på at dere hadde fått all dokumentasjon dere trengte. Vi har ikke gitt opp håpet om å finne svar på de pkt du fortsatt er usikker på. Jeg føler at vi alle er kommet i en lei situasjon dersom det viser seg at reg.planen har feil i seg etter all det arbeidet som er lagt ned i omregulering og samarbeidet med kommunen om planen.

Jeg håper at en ser at intensjonen i planen er fulgt opp og at vi i fellesskap kan komme fram til løsninger. Se vedleggene. Ta som sagt kontakt når du har mulighet.

Mvh

Anne Carlsen
sivilarkitekt MNAL

Fra: Tor Hegle [<mailto:Tor.Hegle@lindas.kommune.no>]

Sendt: 22. oktober 2014 16:38

Til: Anne Carlsen

Emne: SV: Rammesøknad Alver brygge

Hei.

Eg har vore i kontakt med Lars Kristian Elnes i dag om avstandsreglane. Han er samd med meg at planen ikkje er har avklart avstandskravet tydeleg nok.

Avstandsreglane kan til dømes stettast med eit skriftleg samtykke frå nabo til redusert avstand .

Manglande samsvar med plan må eg ha tilbakemelding på.

(Eg har fått eit inntrykk av at det ikkje er samsvar i planen mellom reguleringsplanens Lag 1 og Lag 2. Der Lag 1 viser gul farge heilt ut til nabogrensa – medan Lag 2 viser ei stripe med orange/rosa farge i same felt ut mot nabogrense. Noko av forklaringa kan ligge i at det er ulike plan, men likevel er det rart at den orange/rosa farga då ligg oppå den gule - nesten heilt ut til sjøen.)

Eg vil sitte i byggesaksvakta for å hjelpe publikum heile torsdag 23.10.14., og har annan avtale heile fredag 24.10.14.

Eg prøver å ABspa unna» litt om kveldane så eg er taknemleg for skriftleg tilbakemelding.

TKH

Fra: Anne Carlsen [<mailto:anne.carlsen@forumarkitekter.no>]

Sendt: 22. oktober 2014 14:25

Til: Tor Hegle

Emne: SV: Rammesøknad Alver brygge

Hei Tor,

Sitter i et møte i dag, kan vi snakkes på telefonen litt senere i dag?
Tror det må det være en misforståelse på noen punkter som jeg håper vi kan oppklare ved en samtale. Håper du er positivt til dette?

Mvh

Anne Carlsen
sivilarkitekt MNAL

Fra: Tor Hegle [<mailto:Tor.Hegle@lindas.kommune.no>]

Sendt: 22. oktober 2014 13:58

Til: Anne Carlsen

Emne: SV: Rammesøknad Alver brygge

Hei.

Eg takkar for tilsendt materiale, og for dei tilleggsopplysningane som no er gitt.

Endring

Eg oppfattar dei seinaste mottatte teikningane/utomhusplan som ei retting av tidlegare tilsendte teikningar.

Rettingane kom som følgje av tidlegare delar av kai var teikna inn på annan manns eigedom. Desse delane er no fjerna.

Om G3, G4 og G7

Vidare oppfattar eg at dei areala som har føremål G3 og G4 (i reguleringsplanens Lag 2) og G7 (i reguleringsplanens Lag 3) er i planen sett av til gangveg/gangareal (2016), der sosi-definisjonen 2, viser at arealet sitt føremål er felles. Det vert vist til føresegene sitt pkt. 3.7.3.

Dei tilsendte planteikningane for Hus B viser at tilsvarande areal er sett av til fellesareal – Samtidig at det er sett av til privat terrasse.

Eg oppfattar ei innføring av eit privat bustadtiltak/område i G3, G4 og G7 ikkje stettar planen, og at ein ikkje kan blande privat bruk inn i eit område som er sett av til felles bruk.

Dersom det kunne oppførast privat bustadtiltak (terrasse/balkong) måtte arealplanen ha vore sett av til dette – til dømes merka med gul farge.

Eg ber om tilbakemelding på om det er meint i rammesøknaden at det private bustadtiltaket stettar planføremålet.

Om avstandskrav

Det området som i planen er farga med gult, viser kor det kan oppførast bustadtiltak. Eg har oppfatta at slike tiltak skal følgje avstandsreglane i Pbl§29-4 (sjølv om areala er farga gule).

Andre avstandsreglar gjeld der det i plankartet er teikna inn med Bustader på plankartet eller at det er merka med ei byggeline – begge løysingar må merkast særskilt.

I gjeldande plan er linene som avgrensar gult område ikkje merka med bygningar, eller med byggeline.

Det er vist ei illustrerande line som ikkje har juridisk verknad.

(Det vert her vist til juss i boka «plan- og bygningsrett av Pedersen/Sandvik/Skaaraas/Ness, 2.utgave pkt.12.2.2. 1. og 2.avsnitt).

Andre reglar gjeld òg der det i føresegner kjem fram opplysningar om avstand. Eg kan ikkje sjå at kjem fram noko i denne teksten. Eg kan ikkje sjå at gjeldande plan inneheld særlege reglar om avstand.

Avstandsreglane vil og gjelde byggegrense til kommunal veg (Sjå veglova§29).

Her er avstandskrava 15 m til senter veg. Det ser ut til at bygg C stettar desse krava.

Om vidare saksbehandling

Etter det eg kan sjå er det ikkje lagt fram naudsynt dokumentasjon for å behandle heile rammesøknaden positivt.

Skal eg behandle saka ut frå dei opplysningane eg no har, eller ynskjer du å melde inn fleire opplysningar/dokument i saka?

Dersom eg sett i gang behandling no kan det sjå ut som at eg berre kanskje kan gje rammeløyve for bygg C.

Ynskjer du ei oppsplitting av søknaden?

Med helsing

Tor Hegle

Fra: Anne Carlsen [<mailto:anne.carlsen@forumarkitekter.no>]

Sendt: 21. oktober 2014 15:40

Til: Tor Hegle

Emne: SV: Rammesøknad Alver brygge

Hei Tor,

Prøvde å ringe deg, men fikk opplyst at du var opptatt i hele dag og kunne ta telefonen. Prøver meg derfor med en mail, og håper du tar kontakt dersom det er noe som er uklart. ☺ Jeg har prøvd å besvare de punktene du trengte presisering av. Er det fortsatt noe du ikke er enig i eller usikker på så håper jeg du tar kontakt.

Om bygging på annan manns grunn.

Har vært i kontakt med tiltakshaver og de har en avtale med eier av eiendommen som adkomst veien går over. Disse er vedlagt.

Om felles gangveg - Nord for tiltaket.

Felles gangvei er vist i reg.planen i vertikalnivå 2(lag 2, 2. og 3.etg.) og vertikalnivå 2(lag 3, 4.etg.). Gangveg/gangareal er ikkje ført ned til kainivået i Vertikalnivå 2(lag 1, 1.etg.) Vi så det derfor som lite naturlig å legge en gangsti nord for bygget for hvor skulle vi føre den hen? Når vi referer til en senere fase tenkte vi på at det kanskje en gang i fremtiden ville komme et ønske frå beboerne om tilgang til naustene som kanskje kommer nord for boligene. Vi ser ikke nødvendigheten av å skille mellom fellesbruk og privat bruk. Dersom dere er av en annen oppfatning kan vi foreslå at fellesarealet behandles som et grøntbelte som møter det private utearealet, emn utan fysisk skille. Det arealet som er satt på plantegningene som privat uteplass er det som er innenfor linjen satt i reguleringsplanen som skille mellom privat og felles areal/gangareal. Dersom kommunen ønsker dette visualisert kan vi føre på en linje i plantegningene for Bygg B. Vi mener at det er samsvar mellom reguleringskart og planer. Det står ikkje noe i bestemmelsene om at det skal være et fysisk skille mellom privat og felles areal. Det private arealet blir regulert i seksjoneringstegningene slik at beboerne ikkje skal være i tvil om kva som tilhører dem og kva som er borettslagets eigeendom og hvor de har råderett.

Om situasjonsplan.

Viser til mailen eg sendte i går. Håper eg hadde forstått hvordan dere ville ha situasjonsplanen med påført reguleringsgrense. Vi har fjernet den delen av bryggen som gikk utenfor eksisterende bryggekant, nå stemmer situasjonsplanen med reguleringsplanen i området langs sjøen. Vi kan bare beklage dette. Det arealet som er tatt ut er på 27 m2 og utgjør ikkje noen forskjell for utenomhusarealet. Tiltaket har 2.400 m2 brukbart uteoppholdsareal mens minimumskravet i planen var 1.800m2 så de 27 m2 er ikkje noe problem å fjerne. Legger ved en ny 1.etg plan av hus A hvor også denne utvidelsen av bryggen er fjernet.

Om avstandskrava i PBL§29.4.

Vi mener at tiltaket er i samsvar med planen. Det har vært en plansak i forkant og i denne prosessen er byggenes plassering vist i plankartet. Det er angitt maks byggehøyder i plankartet for de forskjellige feltene. Når plassering av byggene er vist i planen og tiltaket er i samsvar med planen er det ingen krav til samtykke fra naboer. § 29.4 gjelder når det ikkje er byggegrensar og byggehøyder ikkje er hjemlet i en plan. Vi har vært i kontakt med jurist Lars Kristian Elnes hos Sweco, (LarsKristian.Elnes@sweco.no)og han kunne gjerne kontaktes om det kunne være til hjelp. Det er tydelig at vi har forskjellig tolkning av dette punktet, men eg håper at min forklaring var oppklarende. Det at det har vært en planprosess betyr at alle parter har vært informert og fått uttale seg i saken. Da rammesøknaden ble nabovarselt var det heller ingen naboer som kom med merkander, verken på plassering eller høyder.

Saksbehandlingsfrist.

Vi må bare si at vi er glad for at saken nå blir behandlet og vi setter stor pris på den kommunikasjonen som nå finner sted. Vi ser at dersom dere hadde hatt anledning til å se på saken tidligere så hadde vi ikkje hatt denne runden nå. Jeg håper at du har fått den informasjonen du trenger for avgjøre saken. Vi kan bare beklage at dere opplever søknaden som mangelfull, det kan vi bare beklage, men jeg håper at du har all informasjon du trenger for å kunne gi en rammetillatelse. Skulle du ønske noe mer

informsasjon som for eksempel at det vises hvor skille mellom fellesareal/gangareal og privat uteareal går utenfor nordfasaden på blokk B så ta kontakt.

Ta gjerne kontakt om det er noe som er uklart eller du vil diskutere noe mer.

Mvh

Anne Carlsen
sivilarkitekt MNAL

Fra: Tor Hegle [<mailto:Tor.Hegle@lindas.kommune.no>]

Sendt: 17. oktober 2014 19:20

Til: Anne Carlsen

Kopi: ove@7fe.no; Petter Sivertsen; Frank Rune Dale

Emne: SV: Rammesøknad Alver brygge

Hei.

Eg takkar for ein profesjonell utveksling av informasjon på telefon, og håper at vi kan fortsette med det – også skriftleg.

Etter å ha lest den informasjonen som er vidaresendt til dine avtalepartnarar, har eg trong for å presisere ulike punkt.

Om felles gangveg - Nord for tiltaket.

I reguleringsplanen ser det ut som at dette arealet vist som felles gangvegareal «f_G3» og «f_G7». Areala er medrekna som ein del av felles areal for uteopphald.

Det ser ut som at dei mottatte planteikningane på Hus B viser dei aktuelle areala som fellesareal/balkong/privat terrasse, samt at passasje er avgrensa.

Det er ikkje vist korleis avgrensingar mellom fellesbruk og privat bruk skal framstå.

Det kan synest som at det ikkje er samsvar mellom regplan og teikningar her.

I oversending av revidert materiell til kommunen datert 11.06.14., kjem det fram i slutten av avsnitt 2, - at tilkomst til nausttomtene på Nordsida av bustadkomplekset «ikkje vil vere aktuell i denne fasen». Grunninga er at det er etablert andre tilkomststar.

Kva er meint med ordet «fase»?

Det er ikkje tydeleggjort korleis gangarealet som er vist på reguleringsplanen er tenkt gjennomført.

Eg er takknemleg for tilbakemelding på dette.

Om situasjonsplan.

Ein søknad må vise korleis tiltaket er plassert i forhold til plangrunnet (Sak§5-4.e + Sak§6-4.c). Reguleringsplanen ligg i fleire lag, medan utomhusplanen har berre eit plan.

For å kunne sjekke ut samsvar mellom situasjonsplan/utomhusplan og reguleringsplan, gjorde eg framlegg om å legge inn plangrensene på utomhusplan.

Nokre ff8retak vel å løyse dette med å vise tiltaket utteikna på reguleringskartet som blir sendt inn saman med søknaden, så dette er ikkje uvanleg for oss.

Om avstandskrava i PBL§29.4.

Dette punktet gjeld avklaring av tiltaket i forhold til naboane (Sak§6-4.i). I reguleringsplanen står det ingenting om tilhøva til byggeavstand til nabogrense (byggegrense). Det kan sjå ut som at heller ikkje i forarbeida i planen, er dei juridiske rettane som naboar har som knytt til avstandskrava - vurdert. Eg har fram til no trudd at når ikkje føresegner eller plan omtalar høgde/avstandsreglar – vil plan- og bygningslova gjelde juridisk. Når plangrensa ligg i nabogrensa – og naboens rettar er rørt av planen, men naborettane ikkje er femna i planen – kan eg ikkje sjå anna at dei juridiske rettane må avklarast i rammebehandlinga. Det er ikkje eg som krev, men lova som sikrar naborettar i samband med PBL§29.4. Dette gjeld uavhengig kva arealføremål som er regulert på nabogrunn. (Omregulering av aktuelle areal kan skje i framtida, medan grunneigar sine rettar vil kunne stå fast – om dei ikkje oreignast). Førebels har eg ikkje spurt nabo om korleis denne ser på desse forholda. Har ansvarleg søkjar anna syn på saka er eg taknemleg for tilbakemelding på dette.

Om bygging på annan manns grunn.

Plangrensene i ein reguleringsplan kan femne annan manns grunn. Når det blir byggemeldt tiltak som tar i bruk annan manns grunn, er det naturleg at vi ber om at det blir dokumentert rett til å nytte grunnen. Her gjeld dette både etablering av tilkomstvegen i Nord og etablering av delar av kai i Vest.

Saksbehandlingsfrist.

Dei tilleggsopplysningane som eg no har bedt om, skulle eg gjerne ha formidla til ansvarleg søkjar tidlegare, men eg har ikkje hatt høve til å sjå på denne saka før no. Vi har dessverre ikkje makta å behandla saken innanfor fristen som følgje av manglande kapasitet. Som følgje av dette har vi ikkje rett til å krevje saksbehandlingsgebyr (Pbl§21-7 + Sak§7-4).

Ei sak skal vere tilstrekkeleg opplyst for å kunne takast til behandling. Eg håper at tilleggsopplysningane ikkje har for omfattande verknad. Dersom det viser seg at rammesøknaden er for ufullstendig til å behandle, må forholdet til behandlingsfrist og gebyrbortfall revurderast.

Eg ber om rask tilbakemelding.

Med helsing
Tor Hegle

Fra: Anne Carlsen [<mailto:anne.carlsen@forumarkitekter.no>]

Sendt: 17. oktober 2014 16:17

Til: Petter Sivertsen; Tor Hegle; Frank Rune Dale

Kopi: ove@7fe.no

Emne: Rammesøknad Alver brygge

Hei,

Har i dag hatt en lengre samtale med Tor Hegle i Lindås kommune. Han satt og jobbet med rammetillatelsen og hadde et håp om å få den ut rett over helgen om jeg kunne svare på de punktene som han var usikker på. Han satt selvfølgelig ikke med de siste

oppdaterte tegningene. Da han fikk dem hadde og vi hadde gått igjennom spørsmålene stod det igjen to. Det ene kan vi lett oppfylle, han ville ha reguleringsgrensen tegnet inn på situasjonskartet. Vi har ikke vært borte dette kravet før, men det løser vi raskt. Jeg er mer bekymret for krav nr. 2. Han krevde samtykke fra alle naboer hvor prosjektet kom nærmere felles tomtegrense enn 4 m. Jeg argumentert med at bygningsvolumene korresponderte med formålslinjen og at prosjektet var regulert med disse høydene.

Hegle henviste til §29-4, har kopiert den inn under.

Slik vi leser den (2.kapitel) gjelder ikke avstandskravene for oss da vi har en plan som hjemler plassering og høyder av byggene. Denne paragrafen trer i kraft i de tilfellene hvor det ikke er en reguleringsplan med høyder og byggelinjer eller formålslinjer.

§ 29-4. Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense

Byggverkets plassering, herunder høydeplassing, og byggverkets høyde skal godkjennes av kommunen. Kommunen skal påse at veglovas bestemmelser om byggegrense og frisikt blir fulgt. Bygning med gesimshøyde over 8 meter og mønehøyde over 9 meter kan bare føres opp hvor det har hjemmel i plan etter kapittel 11 eller 12.

Hvis ikke annet er bestemt i plan etter kapittel 11 eller 12, skal byggverk ha en avstand fra nabogrense som minst svarer til byggverkets halve høyde og ikke under 4 meter.

Kommunen kan godkjenne at byggverk plasseres nærmere nabogrense enn nevnt i andre ledd eller i nabogrense:

a) når eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke eller

b) ved oppføring av garasje, uthus og lignende mindre tiltak.

Nærmere bestemmelser, herunder regler om avstand mellom byggverk, beregningsmåten for høyde, avstand fra nabogrense og areal på bygning som nevnt i andre ledd¹ bokstav b, gis ved forskrift.

Legger ved situasjonsplanen som viser hvor Hegle mente vi måtte ha samtykke.

Ellers innrømmet han at de hadde glippet på søknadsfristen og at de frafalt alt gebyr i saken. Liten trøst om vi ikke får gjennomslag for ikke å måtte fremskaffe samtykke på avstandene. Samtykke fra Kvamme på at vi får etablere adkomst til parkeringskjelleren over hans tomt mener jeg kan være riktig å sende inn. Dette arealet må jo kjøpes av dere og her har dere vel en avtale vi kan legge ved? Det er det vi har tidligere i denne prosessen.

Beklager å komme med dårlige nyheter før helgen, men kommer vi oss forbi dette hinderet så kan vi ha en rammetillatelse i løpet av neste uke.

Vi må snakkes på mandag.

Med vennlig hilsen

FORUM ARKITEKTER AS

Anne Carlsen
sivilarkitekt MNAL

web www.forumarkitekter.no
adresse Damsgårdsveien 16 - 5058 Bergen
telefon 55 16 59 00
fax 55 16 67 60
mobil 91869487
epost anne.carlsen@forumarkitekter.no

Denne e-post har blitt kontrollert for virus og ondsinnet kode av [Data Ingeniørene AS](#)

Denne e-post har blitt kontrollert for virus og ondsinnet kode av [Data Ingeniørene AS](#)

Denne e-post har blitt kontrollert for virus og ondsinnet kode av [Data Ingeniørene AS](#)

<Reg.plan lag 1 med alle fellesarealene skissert inn.pdf>

<Blokk B, alle plan med anvist areal for fellesareal G3_G4_G7 og G11 på etasjeplanene.pdf>

<1952_Utomhusplan_8100B-A1_ny eiendomsgrense med mål.pdf>

Denne e-post har blitt kontrollert for virus og ondsinnet kode av [Data Ingeniørene AS](#)
